

Obiect: **Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti - Inklusiv: Lotul II -**
Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lotul II

Valoarea de deviz 7 683 869,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni(Raspopeni) 1.1. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni(Raspopeni)				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом).(h-10cm)	m3	131,800	27,46	3 619,63
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(h-20cm)	100 m3	2,640	801,45	2 115,83
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,100	11,84	995,62
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore(h-12cm)	m3	158,160	465,33	73 596,37
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 844,25	6 275,40
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 318,000	167,74	221 080,01
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	7 844,25	3 137,70
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 318,000	130,01	171 355,16

	2	3	4	5	6	7
		Total Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni(Raspopeni) Inklusiv salariu				482 175,72 14 918,36
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 070,25	85,62
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,080	1 465,62	117,25
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	73,95	73,95
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	35,22	4 226,48
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 503,30 219,11
		Total Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni(Raspopeni) Inklusiv salariu				486 679,02 15 137,47
		2. Devizul: L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot				
		2.1. Devizul: L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot				
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	380,400	27,46	10 444,03
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3	7,610	801,33	6 098,14
15	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	250,700	11,84	2 968,32

	2	3	4	5	6	7
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	456,480	465,32	212 409,74
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	2,280	7 886,45	17 981,10
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2	3 804,000	167,74	638 096,98
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	1,410	7 868,72	11 094,90
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	3 804,000	130,00	494 529,23
		Total Devizul: L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot Inklusiv salariu				1 393 622,44 43 056,45
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3	0,210	1 074,95	225,74
22	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн	100 m3	0,210	1 404,05	294,85

1	2	3	4	5	6	7
		за 8 проходов по одному следу).				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,720	72,97	198,49
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2	272,000	35,21	9 577,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				10 296,39 497,03
		Total Devizul: L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot Inklusiv salariu				1 403 918,83 43 553,48
		3. Devizul: L 192-R-19 Drum de acces spre s.Cusalauca 3.1. Devizul: L 192-R-19 Drum de acces spre s.Cusalauca				
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	429,400	27,46	11 791,25
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3	8,590	801,55	6 885,35
27	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 km).	t	283,200	11,85	3 354,82
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	515,280	465,32	239 769,15

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).				
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	2,580	7 888,84	20 353,20
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2	4 294,000	167,74	720 289,58
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	1,290	7 890,47	10 178,70
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	4 294,000	130,00	558 235,08
		Total Devizul: L 192-R-19 Drum de acces spre s.Cusalauca Inklusiv salariu				1 570 857,13 48 602,18
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3	0,300	1 076,80	323,04
34	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3	0,300	1 420,80	426,24

1	2	3	4	5	6	7
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,820	73,36	280,22
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2	382,000	35,22	13 455,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 484,77 698,26
		Total Devizul: L 192-R-19 Drum de acces spre s.Cusalauca Inklusiv salariu				1 585 341,90 49 300,44
		4. Devizul: L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca 4.1. Devizul: L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca				
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом).(h-10cm)	m3	131,800	27,46	3 619,63
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(h-20cm)	100 m3	2,640	801,45	2 115,83
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,100	11,84	995,62
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire(h-12cm)	m3	158,160	465,33	73 596,37
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 844,25	6 275,40
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	1 318,000	167,74	221 080,01

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	7 844,25	3 137,70
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 318,000	130,01	171 355,16
		Total Devizul: L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca Inclusiv salariu				482 175,72 14 918,36
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
45	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 070,25	85,62
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	1 465,62	117,25
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	73,95	73,95
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	35,22	4 226,48
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 503,30 219,11
		Total Devizul: L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca Inclusiv salariu				486 679,02 15 137,47
		5. Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca(Parcani) 5.1. Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca(Parcani)				
49	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	188,300	27,46	5 170,98
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной	100 m3	3,770	801,21	3 020,58

1	2	3	4	5	6	7
		влажножности, II категории).				
51	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	125,700	11,83	1 487,25
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	225,960	465,33	105 145,69
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	1,130	7 856,28	8 877,60
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2	1 883,000	167,75	315 865,21
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	0,565	7 856,28	4 438,80
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	1 883,000	130,00	244 793,23
		Total Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca(Parcani) Inklusiv salariu				688 799,34 21 313,44
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	0,150	1 089,73	163,46

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).				
58	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3	0,150	1 420,80	213,12
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,700	73,26	124,54
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2	170,000	35,24	5 989,95
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 491,07 310,79
		Total Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca(Parcani) Inclusiv salariu				695 290,41 21 624,23
		6. Devizul: L 201 Drum de acces spre s.Poiana (Alcedari) 6.1. Devizul: L 201 Drum de acces spre s.Poiana (Alcedari)				
61	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	188,300	27,46	5 170,98
62	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной	100 m3	3,770	801,21	3 020,58

1	2	3	4	5	6	7
63	TsI51A5	влажножности, II категории). Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	125,700	11,83	1 487,25
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	225,960	465,33	105 145,69
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	1,130	7 856,28	8 877,60
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2	1 883,000	167,75	315 865,21
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	0,565	7 856,28	4 438,80
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	1 883,000	130,00	244 793,23
		Total Devizul: L 201 Drum de acces spre s.Poiana (Alcedari) Inklusiv salariu				688 799,34 21 313,44
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на	100 m3	0,150	1 089,73	163,46

1	2	3	4	5	6	7
70	DI96	10 m, грунт I категории). Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3	0,150	1 420,80	213,12
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,700	73,26	124,54
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2	170,000	35,24	5 989,95
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 491,07 310,79
		Total Devizul: L 201 Drum de acces spre s.Poiana (Alcedari) Inclusiv salariu				695 290,41 21 624,23
		7. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni) 7.1. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)				
73	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	112,800	27,49	3 100,98
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной	100 m3	2,260	800,66	1 809,50

1	2	3	4	5	6	7
		влажножности, II категории).				
75	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	68,450	11,83	810,10
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	135,360	465,32	62 986,23
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	0,680	7 875,00	5 355,00
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2	1 128,000	167,74	189 210,38
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	0,340	7 875,00	2 677,50
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	1 128,000	130,01	146 649,99
		Total Devizul: L196 Rasopeni-Gauzeni (Gauzeni) Inclusiv salariu				412 599,68 12 767,66
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на	100 m3	0,090	1 081,11	97,30

1	2	3	4	5	6	7
82	DI96	10 m, грунт I категории). Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe răzuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urșă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m ³	0,090	1 421,56	127,94
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m ²	1,000	73,95	73,95
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m ²	100,000	35,22	3 521,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				3 820,90 182,78
		Total Devizul: L196 Raspopeni- Gauzeni (Gauzeni) Inclusiv salariu				416 420,58 12 950,44
		Total	lei			
		Asigurarea medicală și socială	24 %			5 769 620,17
		Total				43 038,66
		Cheltuieli de regie	8 %			5 812 658,83
		Total				465 012,70
		Beneficiu de deviz	2 %			6 277 671,53
		Total				125 553,42
		TVA	20 %			6 403 224,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 280 644,98
						7 683 869,93

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect: **Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti -**
Inclusiv: Lotul II - Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 7 683 869,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 125,24	57,66	64 881,33
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 719,08	57,66	99 122,14
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	265,77	57,66	15 324,29
Total manopera						179 327,76

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2 250,43	1 054,20	2 372 403,32
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 515,93	1 224,20	1 855 801,50
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	380,71	227,55	86 630,56
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	168,08	227,55	38 246,61
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 286,08	227,55	520 197,51
6.	23203226000401	Bitum	t	14,78	7 530,00	111 293,40
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	290,61	14,00	4 068,54
Total materiale de construcții						4 988 641,44

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,30	420,00	1 806,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	126,17	389,20	49 105,35
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	206,89	327,00	67 653,03
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	690,15	327,00	225 679,05
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,67	258,00	3 784,86
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,28	426,00	545,28
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	206,30	925,60	190 951,30
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	70,37	356,20	25 065,81
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	21,58	420,00	9 063,60
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,69	345,00	583,05
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79	h-ut	1,28	298,00	381,44


		kW (108 cp)				
12.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	21,58	298,00	6 430,84
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,13	309,20	12 098,98
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,42	289,00	8 502,38
Total utilaje de construcții						601 650,97

Total	lei	5 769 620,17
Asigurarea medicala si sociala	24 %	43 038,66
Total		5 812 658,83
Cheltuieli de regie	8 %	465 012,70
Total		6 277 671,53
Beneficiu de deviz	2 %	125 553,42
Total		6 403 224,95
TVA	20 %	1 280 644,98

Total deviz:

7 683 869,93

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

