

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Extinderea iluminatului stradel din com.Truseni, str.Mircea Cel Batrin PT-8174**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str.Mircea cel Batrin PT-8174		
		1.1. Lucrari de montare		
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului SIP	1000 m	1,280
2	08-01-082-1	Cleme in asortiment:	100 buc	1,380
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,000
4	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	14,000
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,420
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,000
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,630
8	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	9,000
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	9,000
10	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 160 A	buc	1,000

1	2	3	4	5
11	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000
12	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),	buc	1,000
13	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160 A	buc	3,000
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
16	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 1 kV	buc	3,000
17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 1 kV	set	1,000
18	10-08-019-04	Montare releu	buc	2,000
19	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,150
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,100
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,100
22	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane,	100 m	0,025
23	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint,	m3	1,000
24	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului,	m3	1,000
		1.2. Materiale		
25		Conductor SIP 2*16	m	130,000
26		Conductor SIP 2*25	m	1 150,000
27		Clema KZ -1	buc	39,000
28		Clema KZ -2	buc	19,000
29		Banda F-2007	m	136,000
30		Screpa A200	buc	136,000

1	2	3	4	5
31		Consola (кронштейн)	buc	14,000
32		Corp de iluminat JKU-100	buc	14,000
33		Bec DNAT-100	buc	14,000
34		Cablu AVVG 3*4	m	42,000
35		CSB-180	buc	112,000
36		Clema PS-1-1	buc	5,000
37		Clema ES-1500	buc	37,000
38		Suport CA-1500	buc	26,000
39		Clema ZAB-16-35	buc	38,000
40		Clema ZVI 2.5	buc	42,000
41	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-2	buc	9,000
42	Pret furnizor	Panou de evidenta	buc	1,000
43	Pret furnizor	Contor 3f	buc	1,000
44	Pret furnizor	Contactator 3f	buc	1,000
45	Pret furnizor	Automat VA47-3p-B63	buc	1,000
46	Pret furnizor	Releu de timp	buc	1,000
47	Pret furnizor	Releu de foto	buc	1,000
48	Pret furnizor	Descarcator 3p	buc	1,000
49	Pret furnizor	Transformator de curent 100/5	buc	3,000
50	Pret furnizor	Sigeranta 160A	buc	3,000
51	Pret furnizor	Intrerupator VR32-3p-160	buc	1,000
52		Jgeab metalic	m	2,500
53		Cablu ABPSV 3*25+1*25	m	15,000
54	Pret furnizor	Caramida	buc	47,000
55	Pret furnizor	Nisip	m3	1,000