

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale,comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Causeni,Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Raionul Caușeni

DEVIZ LOCAL № 1-1-2020

Valoarea de deviz 15 029 158,80 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Causeni 1.1. com.Baccealia,s.Baccealia 1.1.1. str.Pacii,L-940m 1.1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,87	1 385,53 0,00	13 675,18 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	9,87	1 228,16 0,00	12 121,94 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,05	556,74 0,00	5 038,50 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 583,75	12,668 0,00	20 063,24 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,05	101,364 17,298	917,34 156,55
6	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	3,29	817,006	2 687,95

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		0,00	0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,90	72,537 0,00	2 386,47 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	329,00	364,374 21,334	119 878,90 7 018,95
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,90	9 131,932 284,84	300 440,56 9 371,25
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	32,90	2 205,00 0,00	72 544,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			549 754,58
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				549 754,58 16 546,75
		1.1.1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,75	817,107 0,00	612,83 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,80	72,534 0,00	1 363,64 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 976,47
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 976,47
		<i>Total</i>	Lei			551 731,05
		Total str.Pacii,L-940m Inklusiv salariu				551 731,05 16 546,75
		1.1.2. str.Sadoveanu,L-135m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,42	<u>1 385,465</u> 0,00	<u>1 967,36</u> 0,00
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	1,42	<u>1 228,162</u> 0,00	<u>1 743,99</u> 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,30	<u>556,723</u> 0,00	<u>723,74</u> 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,50	<u>12,668</u> 0,00	<u>2 881,91</u> 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,30	<u>101,462</u> 17,30	<u>131,90</u> 22,49
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,47	<u>816,617</u> 0,00	<u>383,81</u> 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,73	<u>72,541</u> 0,00	<u>343,12</u> 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	47,30	<u>364,373</u> 21,334	<u>17 234,85</u> 1 009,11
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,73	<u>9 131,911</u> 284,837	<u>43 193,94</u> 1 347,28
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	4,73	<u>2 205,00</u> 0,00	<u>10 429,65</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			79 034,27
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				79 034,27 2 378,88
		1.1.2.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,11	<u>816,727</u> 0,00	<u>89,84</u> 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,70	<u>72,496</u> 0,00	<u>195,74</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			285,58
		Total Acostamente Inclusiv salariu				285,58
		<i>Total</i>	Lei			79 319,85
		Total str.Sadoveanu,L-135m Inclusiv salariu				79 319,85 2 378,88
		1.1.3. str.A.Mateevici,L-465m				
		1.1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,88	<u>1 385,533</u> 0,00	<u>6 761,40</u> 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	4,88	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>5 993,42</u> 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,47	<u>556,694</u> 0,00	<u>2 488,42</u> 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	782,25	<u>12,668</u> 0,00	<u>9 909,57</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,47	101,351 17,298	453,04 77,32
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,63	817,018 0,00	1 331,74 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,28	72,54 0,00	1 180,95 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	162,80	364,373 21,334	59 319,88 3 473,21
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,28	9 131,947 284,84	148 668,10 4 637,19
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	16,28	2 205,00 0,00	35 897,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			272 003,92
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				272 003,92 8 187,72
		1.1.3.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,37	816,757 0,00	302,20 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,30	72,551 0,00	674,72 0,00
		<i>Total</i>	Lei			976,92
		Total Acostamente Inklusiv salariu				976,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			272 980,84
		Total str.A.Mateevici,L-465m Inclusiv salariu				272 980,84 8 187,72
		<i>Total</i>	Lei			904 031,74
		Total com.Baccealia,s.Baccealia Inclusiv salariu				904 031,74 27 113,35
		1.2. com.Baimaclia,s.Baimaclia,str.Scol ii,L-346m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	<u>1 069,143</u> 0,00	<u>74,84</u> 0,00
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,07	<u>844,429</u> 0,00	<u>59,11</u> 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	<u>558,714</u> 0,00	<u>39,11</u> 0,00
40	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	<u>12,664</u> 0,00	<u>132,97</u> 0,00
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,44	<u>84,44</u> 0,00	<u>1 388,20</u> 0,00
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	295,92	<u>608,438</u> 34,596	<u>180 048,94</u> 10 237,65
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	<u>8 675,283</u> 0,00	<u>8 588,53</u> 0,00
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	1 644,00	<u>169,624</u> 3,46	<u>278 861,60</u> 5 687,58

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	8 677,857 0,00	4 252,15 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 644,00	131,168 2,883	215 640,91 4 739,65
		<i>Total</i>	Lei			689 086,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				689 086,36 20 664,88
		1.2.2. Acostamente				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,37	642,482 0,00	880,20 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,75	12,668 0,00	3 037,04 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,25	817,056 0,00	1 021,32 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,92	72,545 0,00	502,01 0,00
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	692,00	49,88 1,828	34 516,71 1 264,83
		<i>Total</i>	Lei			39 957,28
		Total Acostamente Inklusiv salariu				39 957,28 1 264,83
		<i>Total</i>	Lei			729 043,64
		Total com.Baimaclia,s.Baimaclia,str.Scol ii,L-346m Inklusiv salariu				729 043,64 21 929,71

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. com.Chircaiestii Noi, s.Chircaiestii Noi 1.3.1. str.Ciaga, L-577m 1.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,92	1 385,507 0,00	9 587,71 0,00
53	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	6,92	1 228,16 0,00	8 498,87 0,00
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,41	556,702 0,00	3 568,46 0,00
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 121,75	12,668 0,00	14 210,44 0,00
56	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,41	101,351 17,298	649,66 110,88
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,31	817,061 0,00	1 887,41 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,08	72,536 0,00	1 674,14 0,00
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	230,80	364,373 21,334	84 097,27 4 923,93
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	23,08	9 131,926 284,84	210 764,86 6 574,10

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
61	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	23,08	2 205,00 0,00	50 891,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			385 830,22
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				385 830,22 11 608,91
		1.3.1.2. Acostamente				
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	816,50 0,00	375,59 0,00
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,54	72,536 0,00	837,07 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 212,66
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 212,66
		<i>Total</i>	Lei			387 042,88
		Total str.Ciaga, L-577m Inklusiv salariu				387 042,88 11 608,91
		1.3.2. str.Independentei, L-577m				
		1.3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
64	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,92	1 385,507 0,00	9 587,71 0,00
65	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	6,92	1 228,16 0,00	8 498,87 0,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	6,41	556,702 0,00	3 568,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 121,75	12,668 0,00	14 210,44 0,00
68	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,41	101,351 17,298	649,66 110,88
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,31	817,061 0,00	1 887,41 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,08	72,536 0,00	1 674,14 0,00
71	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	230,80	364,373 21,334	84 097,27 4 923,93
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,08	9 131,926 284,84	210 764,86 6 574,10
73	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	23,08	2 205,00 0,00	50 891,40 0,00
		Total	Lei			385 830,22
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				385 830,22 11 608,91
		1.3.2.2. Acostamente				
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	816,50 0,00	375,59 0,00
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,54	72,536 0,00	837,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 212,66
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 212,66
		<i>Total</i>	Lei			387 042,88
		Total str.Independentei, L-577m Inclusiv salariu				387 042,88 11 608,91
		<i>Total</i>	Lei			774 085,76
		Total com.Chircaiestii Noi, s.Chircaiestii Noi Inclusiv salariu				774 085,76 23 217,82
		1.4. com.Cirnatenui Noi				
		1.4.1. s.Chirnatenui Noi, str.Serghei Lazo, L-1008m				
		1.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
76	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,58	<u>1 385,526</u> 0,00	<u>14 658,86</u> 0,00
77	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	10,58	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>12 993,93</u> 0,00
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,69	<u>556,71</u> 0,00	<u>5 394,52</u> 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 695,75	<u>12,668</u> 0,00	<u>21 481,87</u> 0,00
80	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,69	<u>101,347</u> 17,298	<u>982,05</u> 167,62
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,53	<u>817,017</u> 0,00	<u>2 884,07</u> 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	35,28	<u>72,539</u> 0,00	<u>2 559,18</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
83	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	352,80	364,373 21,334	128 550,86 7 526,71
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,28	9 131,938 284,84	322 174,77 10 049,16
85	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	35,28	2 205,00 0,00	77 792,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			589 472,51
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				589 472,51 17 743,49
		1.4.1.2. Acostamente				
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,81	817,222 0,00	661,95 0,00
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,16	72,534 0,00	1 462,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 124,23
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 124,23
		<i>Total</i>	Lei			591 596,74
		Total s.Chirnatonii Noi, str.Serghei Lazo, L-1008m Inklusiv salariu				591 596,74 17 743,49
		1.4.2. s.Salcuta Noua, str.Ion Creanga, L-272m 1.4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	3,26	1 385,564	4 516,94

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
89	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	3,26	$\frac{1\ 228,16}{0,00}$	$\frac{4\ 003,80}{0,00}$
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,02	$\frac{556,725}{0,00}$	$\frac{1\ 681,31}{0,00}$
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	528,50	$\frac{12,668}{0,00}$	$\frac{6\ 695,24}{0,00}$
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,02	$\frac{101,381}{17,298}$	$\frac{306,17}{52,24}$
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,09	$\frac{816,844}{0,00}$	$\frac{890,36}{0,00}$
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,88	$\frac{72,527}{0,00}$	$\frac{789,09}{0,00}$
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	108,80	$\frac{364,372}{21,334}$	$\frac{39\ 643,71}{2\ 321,16}$
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,88	$\frac{9\ 131,93}{284,839}$	$\frac{99\ 355,40}{3\ 099,05}$
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	10,88	$\frac{2\ 205,00}{0,00}$	$\frac{23\ 990,40}{0,00}$
		Total	Lei			181 872,42
		Total Amenajarea imbracamintei				181 872,42