

**IP Liceul Teoretic Traian din
mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie Bloc D2 (Demontari)

Valoarea de deviz 39 385,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsI41F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi)	m2	270,000	75,00 72,75	20 250,00 19 642,50
2	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,000	17,00 15,00	1 428,00 1 260,00
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	17,000	58,50 51,00	994,50 867,00
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	26,000	46,50 46,00	1 209,00 1 196,00
5		MOLOZ		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,040	1 690,00 0,00	67,60 0,00
7	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,580	27,50 27,50	43,45 43,45
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,900	168,75 0,00	1 333,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe	lei				25 325,67
	Asigurari sociale	24,00 %				5 522,15
	Transport materiale	2,40 %				2,22
	Total	100,00 +				30 850,04
	Cheltuieli de regie	4,10 %				1 264,85
	Total	100,00 +				32 114,89
	Beneficiu de deviz	2,20 %				706,53
	Total	100,00 +				32 821,42
	TVA	20,00 %				6 564,28

Total deviz: **39 385,70**
Inclusiv salariu **23 008,95**

Intocmit _____ ("Etalon Construct" SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IP Liceul Teoretic Traian din
mun.Chisinau)
(funcția, semnătura)

IP Liceul Teoretic Traian din
mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie Bloc D2 (Demontari)

Valoarea de deviz 39 385,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,600	50,00	630,000
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,340	50,00	867,000
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	285,910	50,00	14 295,500
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,869	50,00	43,450
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,460	50,00	7 173,000

		Total manopera				23 008,95
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,340	25,00	8,500
2.	4100126202818	Apa	m3	4,200	20,00	84,000
		Total materiale de construcții				92,50

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,180	25,00	704,500
2.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,760	25,00	119,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,104	650,00	67,600
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,9625	450,00	1 333,125
		Total utilaje de construcții				2 224,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	25 325,67
Asigurari sociale	24,00 %	5 522,15
Transport materiale	2,40 %	2,22
Total	100,00 +	30 850,04
Cheltuieli de regie	4,10 %	1 264,85
Total	100,00 +	32 114,89
Beneficiu de deviz	2,20 %	706,53
Total	100,00 +	32 821,42
TVA	20,00 %	6 564,28

Total deviz:

39 385,70

Intocmit

("Etalon Construct" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Liceul Teoretic Traian din
mun.Chisinau)

(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari generale de constructie Bloc D2 (Demontari)
(formular desfășurat)

№	Simbol		Consum de	Valoare, lei
---	--------	--	-----------	--------------

crt.	norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsI41F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi)	m2			75,00 72,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6700	50,00	50,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	22,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	2,250
2	RCsK41 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,00 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
3	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3			58,50 51,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	25,00	0,500
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,000
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			46,50 46,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5600	50,00	28,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
5		MOLOZ				0,00 0,00
6	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			1 690,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,000
7	TRI1AA 04C3	Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,50 27,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,500
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,750

Intocmit

("Etalon Construct" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Liceul Teoretic Traian din
mun.Chisinau)

(funcția, semnătura)