

**Ремонт крыши (замена
кровли) 1 и 3 корпусов лицея
им.Б.Янакогло в с.Копчак
Чадыр-Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2

Утепление потолка

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)	m2	232,7000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	83,7720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,7720		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,6540		
2	RpIzC43A	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.(Разборка утеплителя из минеральной ваты на потолках)	m2	232,7000		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	34,9050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,4640		
	2320146200700	Petrol lampant	l	2,3270		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,9810		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,6540		
3	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение	t	4,0000		

		ручными средствами, прямым переносом на расстоянии 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали)) - перенос плоского шифера				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000		
4	TrI1AG20 F2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe rampa, in auto categoria 2 (Материалы группы G - фанера,столярная плита, шпон - , незапакованные - загрузка - с ramпы, в авто 2 категории) - погрузка шифера в авто (51 лист по 75 кг)	t	4,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2000		
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	4,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2000		
6	TrI1AC14 E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 50-100 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на ramпу или площадку) - разгрузка шифера со складированием	t	4,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000		
7	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора (минваты) в автотранспорт)	t	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6320		
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	1,2000		

		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0912		
Total						
Total Демонтажные работы						
		2. Строительные работы				
9	CE30A прим	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Подшивка потолка, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений. Норма расхода древесины - 0,03м3/м2)	m2	228,7500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	51,4688		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0125		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,8625		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	27,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8625		
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	6,8625		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8331		
	1212121212121	apa	m3	1,5784		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,6662		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	45,9787		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0823		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,8625		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0343		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea	h-ut	0,4117		

		solutiilor (fara tractor)				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0823		
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	6,8625		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1666		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,2644		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0069		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0069		
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой (пароизоляционная пленка 85г/м2), уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	232,7000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6350		
	2682132600465 -1	Folie suplimentara polimerica (пароизоляционная пленка 85г/м2)	m2	275,6332		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 876,17 20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3270		
13	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из смеси гранул пенопласта с цементом и песком, толщиной 180мм, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности)	m3	41,9000		

	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	67,4590		
	2873122005400 -1	Смесь гранул пенопласта с цементом и песком	m3	43,5760		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,7320		
14	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Устройство ходовых щитов, из хвойных досок толщ. 30мм в 2 ряда) *норма расхода древесины 0,06 м3/м2	m2	31,2000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5600		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8720		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2400		
15	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	228,7500		
	7422010060100	Timplar	h-om	526,1250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,4625		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,4375		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	84,6375		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	196,7250		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	61,7625		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 293,7 500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 575,00 00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	274,5000		
	2875276305105	Conector	buc	1 015,65 00		

16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	228,7500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8625		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,3125		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,4375		
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	228,7500		
	7122050013400	Zidar	h-om	45,7500		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	251,6250		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,3125		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0686		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	228,7500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8625		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,3125		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,4375		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	228,7500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	102,9375		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,8750		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	241,3084		
	4100126202818	Apa	m3	0,2288		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2288		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	228,7500		

		interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8625		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,3125		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,4375		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	228,7500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,8125		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	91,5000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,7250		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	114,3750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,4375		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4575		
Total						
Total Строительные работы						

Total
Fondul social
Cheltuieli de transport
Cheltuieli pentru depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

