Centrul de plasament
(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 3 636 884,27 Lei
Coordonat
Antreprenor
_____

"_____" _____ 2020

Deviz in suma de 3 636 884,27 Lei
Confirmat
Beneficiar
_____

"_____" _____ 2020

DEVIZ - OFERTA
Lucrări de reparație a clădirii

Valoarea de deviz 3 636 884,27 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură _____ incl. salariu	Total _____ incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie. Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie incaperi. Capitolul 1.1.1. Tavan.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	506,90	9,71 9,18	4 922,00 4 653,34
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	506,90	10,97 4,76	5 560,24 2 412,84
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	506,90	11,83 6,80	5 997,13 3 446,92
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	506,90	63,35 52,02	32 112,67 26 368,94
5	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	506,90	25,62 21,08	12 989,01 10 685,45
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	506,90	2,46 1,02	1 249,00 517,04
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	506,90	22,83 18,70	11 571,06 9 479,03
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	506,90	2,46 1,02	1 249,00 517,04

Digitally signed by Recean Iurie
Date: 2020.03.19 20:20:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1	2	3	4	5	6	7
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	506,90	27,42 18,70	13 897,17 9 479,03
10	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	549,60	36,04 20,40	19 805,80 11 211,84
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	400,00	49,34 28,90	19 735,40 11 560,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie. Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie incaperi. Capitolul 1.1.1. Tavan.				**129 088,49**
		2. Capitolul 1.1.2. Pereti				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 845,77	9,71 9,18	17 922,43 16 944,17
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	200,00	54,48 54,40	10 895,00 10 880,00
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 845,77	10,97 4,76	20 246,44 8 785,87
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 845,77	78,15 57,80	144 252,46 106 685,51
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 403,80	11,83 6,80	16 608,36 9 545,84
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 403,80	52,80 41,48	74 121,48 58 229,62
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 403,80	2,46 1,02	3 458,96 1 431,88
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 403,80	22,83 18,70	32 044,70 26 251,06
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 403,80	2,46 1,02	3 458,96 1 431,88
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 403,80	27,42 18,70	38 486,58 26 251,06
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,00	134,98	1 349,80

1	2	3	4	5	6	7
					2,38	23,80
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	441,97	162,23 83,30	71 701,90 36 816,10
24	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	115,00	25,82 17,68	2 969,25 2 033,20
25	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	115,00	31,89 10,20	3 666,80 1 173,00
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri	m2	114,50	10,97 4,76	1 255,96 545,02
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	587,40	28,23 22,44	16 584,07 13 181,26
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	686,00	13,95 8,84	9 567,81 6 064,24
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	103,00	61,15 33,69	6 298,73 3 470,48
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,00	11,83 6,80	1 218,59 700,40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,00	2,46 1,02	253,79 105,06
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,00	22,83 18,70	2 351,19 1 926,10
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,00	27,42 18,70	2 823,85 1 926,10
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc	24,00	54,92 17,00	1 318,20 408,00
		Total Capitolul 1.1.2. Pereti				**482 855,32**
		Capitolul 1.1.3. Pardosele				
35	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de	m2	440,00	19,30	8 489,80

1	2	3	4	5	6	7
		stejar sau fag			18,36	8 078,40
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	78,00	31,90 31,28	2 488,20 2 439,84
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	519,00	10,82 10,20	5 615,58 5 293,80
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonogrund	m2	519,05	3,90 1,02	2 021,70 529,43
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	519,05	51,38 23,80	26 668,79 12 353,39
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 calitate superioara	m2	78,36	193,01 85,00	15 123,91 6 660,60
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 calitate superioara incaperi	m2	440,69	193,01 85,00	85 055,59 37 458,65
42	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	445,00	39,40 13,60	17 532,39 6 052,00
		Total Capitolul 1.1.3. Pardosele				**162 995,96**
		1.1.4. Usi si ferestre				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	153,00	14,28 14,28	2 184,84 2 184,84
44	CK03A	Usi din lMDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (25x1,89)	m2	47,25	1 939,50 61,20	91 641,28 2 891,70
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	84,00	1 533,29 27,54	128 796,15 2 313,36
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru balcoane	m2	37,08	1 533,29 27,54	56 854,30 1 021,18
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	25,00	402,28 85,00	10 057,00 2 125,00

1	2	3	4	5	6	7
48	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, 18 bucati	m2	45,36	1 047,14 24,82	47 498,11 1 125,84
49	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=450 mm	m	25,20	186,79 12,24	4 707,11 308,45
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	25,20	135,15 13,60	3 405,78 342,72
		Total 1.1.4. Usi si ferestre				**345 144,57**
		Capitolul 1.1.5. Lucrari tehnice sanitare				
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta si chiuvete, inclusiv accesoriile	buc	23,00	32,30 32,30	742,90 742,90
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	23,00	37,40 37,40	860,20 860,20
53	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	23,00	52,70 52,70	1 212,10 1 212,10
54	RpSA01B	Demontarea tevii din metal avind diametru de 50 mm	m	23,00	10,20 10,20	234,60 234,60
55	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100 mm	m	23,00	14,28 14,28	328,44 328,44
56	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,00	37,76 23,80	868,49 547,40
57	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	92,00	39,47 16,32	3 631,52 1 501,44
58	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,00	52,67 24,48	1 211,34 563,04
59	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	92,00	63,38 18,70	5 831,27 1 720,40
60	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50-110 mm	buc	25,00	29,97 11,22	749,31 280,50
61	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu	buc	46,00	43,22	1 988,27

1	2	3	4	5	6	7
		etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"			6,46	297,16
62	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	46,00	90,44 17,00	4 160,24 782,00
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	190,00	24,90 10,54	4 730,40 2 002,60
64	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	200,00	7,13 1,70	1 426,80 340,00
65	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,00	12,98 9,18	2 596,00 1 836,00
66	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, Cot cu holinder	buc	115,00	35,98 9,18	4 137,70 1 055,70
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	23,00	847,78 64,60	19 498,86 1 485,80
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	23,00	545,10 56,10	12 537,30 1 290,30
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	23,00	1 457,34 142,80	33 518,76 3 284,40
70		Adaptor was	buc	23,00	35,00 0,00	805,00 0,00
71	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (L=1500)	buc	23,00	2 226,97 122,40	51 220,29 2 815,20
72		Sifon pentru cada de baie	buc	23,00	45,00 0,00	1 035,00 0,00
73	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	23,00	360,70 39,10	8 296,10 899,30
74	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2	62,50	43,86 16,32	2 741,25 1 020,00
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Usite plastice)	buc	23,00	84,67	1 947,53

1	2	3	4	5	6	7
					17,00	391,00
		Total Capitolul 1.1.5. Lucrari tehnice sanitare				**166 309,67**
		Capitolul 1.2. Coridor. Capitolul 1.2.1. Tavan				
76	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (rigle)	m2	30,00	135,19 68,00	4 055,56 2 040,00
77	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	35,00	13,95 8,84	488,15 309,40
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00	11,83 6,80	354,93 204,00
79	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,00	25,62 21,08	768,73 632,40
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	2,46 1,02	73,92 30,60
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	22,83 18,70	684,81 561,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	2,46 1,02	73,92 30,60
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	27,42 18,70	822,48 561,00
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	190,20	185,84 74,80	35 347,72 14 226,96
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,00	49,34 28,90	7 400,77 4 335,00
		Total Capitolul 1.2. Coridor. Capitolul 1.2.1. Tavan				**50 071,00**
		Capitolul 1.2.2. Pereti				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	385,48	9,71 9,18	3 743,01 3 538,71
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,00	54,48 54,40	272,38 272,00

1	2	3	4	5	6	7
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	385,48	10,97 4,76	4 228,37 1 834,88
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	385,48	78,15 57,80	30 126,42 22 280,74
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	96,00	13,95 8,84	1 338,94 848,64
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	385,48	11,83 6,80	4 560,61 2 621,26
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	385,48	52,80 41,48	20 353,58 15 989,71
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	385,48	2,46 1,02	949,82 393,19
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	385,48	22,83 18,70	8 799,39 7 208,48
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	385,48	2,46 1,02	949,82 393,19
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	385,48	27,42 18,70	10 568,32 7 208,48
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,00	134,98 2,38	539,92 9,52
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,00	10,97 4,76	109,69 47,60
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,00	28,23 22,44	1 072,85 852,72
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	38,00	13,95 8,84	530,00 335,92
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,00	61,15 33,69	611,53 336,94
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	11,83 6,80	118,31 68,00

1	2	3	4	5	6	7
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	2,46 1,02	24,64 10,20
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	22,83 18,70	228,27 187,00
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	27,42 18,70	274,16 187,00
		Total Capitolul 1.2.2. Pereti				**89 400,03**
		Capitolul 1.2.3. Pardosele				
106	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	100,00	8,70 8,50	869,50 850,00
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	190,00	19,30 18,36	3 666,05 3 488,40
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	190,00	10,82 10,20	2 055,80 1 938,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonogrund	m2	197,50	3,90 1,02	769,26 201,45
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,50	51,38 23,80	10 147,55 4 700,50
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 600x600 calitate superioara	m2	197,50	239,36 85,00	47 272,71 16 787,50
112	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	130,80	39,40 13,60	5 153,34 1 778,88
		Total Capitolul 1.2.3. Pardosele				**69 934,21**
		1.2.4. Usi si ferestre				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	12,84	14,28 14,28	183,36 183,36
114	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	5,64	1 065,80 45,22	6 011,11 255,04
115	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	11,92	1 047,14 24,82	12 481,87 295,85
116	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase	m	4,00	186,79	747,16

1	2	3	4	5	6	7
		plastice, b=450 mm			12,24	48,96
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	4,00	135,15 13,60	540,60 54,40
118	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,64	1 075,09 31,96	688,06 20,45
		Total 1.2.4. Usi si ferestre				**20 652,16**
		Capitolul 1.3. Subsol (depozit). Capitolul 1.3.1. Tavan				
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	38,30	31,96 31,96	1 224,07 1 224,07
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	103,69	9,71 9,18	1 006,83 951,87
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	103,69	10,97 4,76	1 137,39 493,56
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,69	11,83 6,80	1 226,76 705,09
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	103,69	63,35 52,02	6 568,88 5 393,95
124	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	103,69	25,62 21,08	2 656,99 2 185,79
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,69	2,46 1,02	255,49 105,76
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,69	22,83 18,70	2 366,94 1 939,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,69	2,46 1,02	255,49 105,76
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,69	27,42 18,70	2 842,77 1 939,00
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,14	185,84 74,80	32 548,89 13 100,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3. Subsol (depozit). Capitolul 1.3.1. Tavan				**52 090,50**
		Capitolul 1.3.2. Pereti				
130	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	125,46	26,84 26,52	3 367,35 3 327,20
131	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	22,00	45,16 44,88	993,52 987,36
132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2	90,00	31,96 31,96	2 876,40 2 876,40
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,14	9,71 9,18	1 118,01 1 056,99
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	125,00	54,48 54,40	6 809,38 6 800,00
135	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,00	746,77 126,48	746,77 126,48
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	623,65	10,97 4,76	6 840,88 2 968,57
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	489,65	78,15 57,80	38 267,62 28 301,77
138	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si sliturи cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	134,00	164,44 98,60	22 034,56 13 212,40
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00	11,83 6,80	378,59 217,60
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00	52,80 41,48	1 689,62 1 327,36
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	2,46 1,02	78,85 32,64

1	2	3	4	5	6	7
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00	27,42 18,70	877,31 598,40
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara)	m2	591,65	162,23 83,30	95 984,86 49 284,44
144	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	67,40	25,82 17,68	1 740,24 1 191,63
145	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	67,40	31,89 10,20	2 149,07 687,48
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri	m2	12,00	10,97 4,76	131,63 57,12
147	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	72,75	28,23 22,44	2 053,80 1 632,51
148	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	105,00	13,95 8,84	1 464,46 928,20
149	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0,50	61,15 33,69	30,58 16,85
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,50	11,83 6,80	5,92 3,40
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,50	2,46 1,02	1,23 0,51
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,50	22,83 18,70	11,41 9,35
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,50	27,42 18,70	13,71 9,35
		Total Capitolul 1.3.2. Pereti				**189 665,74**
		Capitolul 1.3.3. Pardosele				
154	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	148,00	27,17 26,52	4 021,16 3 924,96

1	2	3	4	5	6	7
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	196,00	10,82 10,20	2 120,72 1 999,20
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	252,00	14,28 1,02	3 598,56 257,04
157	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,00	90,64 30,60	7 613,34 2 570,40
158	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat	m2	84,00	38,09 1,70	3 199,35 142,80
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonogrund	m2	280,17	3,90 1,02	1 091,26 285,77
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	280,17	51,38 23,80	14 395,13 6 668,05
161	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitate superioara	m2	280,17	190,95 85,00	53 497,20 23 814,45
162	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней)	m	20,00	51,55 32,64	1 030,92 652,80
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonogrund	m2	12,58	3,90 1,02	49,00 12,83
164	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,50	82,50 7,96	701,28 67,63
165	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ступени, плитка нескользящая)	m2	12,58	333,11 131,07	4 190,57 1 648,86
166	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Уголок на ступени)	m	21,20	99,07 37,40	2 100,20 792,88
167	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din INOX	m	3,00	743,25 30,60	2 229,74 91,80
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,00	39,40 13,60	472,78 163,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3.3. Pardosele				**100 311,22**
		Capitolul 1.3.4. Usi				
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,10	1 533,29 27,54	36 952,23 663,71
		Total Capitolul 1.3.4. Usi				**36 952,23**
		Capitolul 1.3.5. Lucrari tehnice sanitare				
170	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm	m	35,00	14,28 14,28	499,80 499,80
171	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm b/y	m	35,00	25,89 24,48	906,05 856,80
		Total Capitolul 1.3.5. Lucrari tehnice sanitare				**1 405,85**
		Capitolul 1.4. Fasad				
172	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Ferestre metalice)	kg	570,00	2,11 2,04	1 204,49 1 162,80
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	102,48	1 017,03 19,04	104 225,70 1 951,22
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (раскрытие трещин)	m2	10,00	9,71 9,18	97,10 91,80
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,00	10,97 4,76	109,69 47,60
176	RpCF07A	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuiri de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z	m	75,00	106,77 73,78	8 007,45 5 533,50
177	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	188,00	12,59 4,08	2 367,36 767,04
178	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	188,00	79,95 41,48	15 029,89 7 798,24
179	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata	m2	256,95	738,92 64,12	189 866,70 16 476,66

1	2	3	4	5	6	7
		totala a peretilor (fara izolatie)				
		Total Capitolul 1.4. Fasad				**320 908,37**
		Capitolul 1.5. Reparatie intrare centrala				
180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (плинтус)	m	9,00	52,06 52,02	468,54 468,18
181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, площадка	m2	78,50	27,17 26,52	2 132,84 2 081,82
182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	78,50	10,82 10,20	849,37 800,70
183	RpCM33C	Demontarea placajelor din beton, piatra, de pe trepte si contratrepte	m	49,20	28,60 28,56	1 407,12 1 405,15
184	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	70,00	1,43 1,36	100,32 95,20
185	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat	m2	78,50	10,29 4,08	807,69 320,28
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,50	51,38 23,80	4 033,33 1 868,30
187	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class portelanat Gri sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	78,50	33,88 22,44	2 659,42 1 761,54
188	CG50A	Executarea pardoselilor din granit fiamate gr. 15mm fixate pe adeziv: tip Baumit Flex Marmor sau analog	m2	78,50	1 294,30 81,40	101 602,28 6 389,59
189	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale gr.20mm, h=100mm (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu adeziv Baumit Flex Marmor (plinta)	m	9,00	1 645,00 79,90	14 805,00 719,10
190	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	49,20	80,50 55,08	3 960,43 2 709,94
191	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat	m2	22,14	10,29 4,08	227,80 90,33
192	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class portelanat Gri sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	22,14	33,88 22,44	750,06 496,82
193	RpCL10A	Repararea treptelor cu elemente masive, din granit gr. 20mm, treapta cu	m	49,20	870,15	42 811,17

1	2	3	4	5	6	7
	1	marginea rotungita fiamate fixate cu adeziv tip Baumit Flex Marmor, pentru trepte din granit (aplicativ), (ступени и подступени)			134,30	6 607,56
194	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat	m2	14,00	10,29 4,08	144,05 57,12
195	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, VR 3x100x100 driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ Mortar-ciment-nisip - 0,032 m3/m2, Plasa VR 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	14,00	150,44 78,20	2 106,12 1 094,80
196	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class portelanat Gri sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	14,00	33,88 22,44	474,29 314,16
197	CI21A	Placarea peretilor cu placi din granit: 15mm cu adeziv tip Baumit Flex Marmor sau analog	m2	14,00	1 335,37 98,60	18 695,12 1 380,40
198	CH06A	Balustrada de Inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (existent)	m	9,30	743,25 30,60	6 912,21 284,58
		Total Capitolul 1.5. Reparatie intrare centrala				**204 947,17**
		Capitolul 1.6. Lucrari diverse				
199	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	110,00	11,90 11,90	1 309,00 1 309,00
200	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	312,00	103,02 103,02	32 142,24 32 142,24
201	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	98,00	26,86 26,86	2 632,28 2 632,28
202	TsH92B	Incarcarea in auto	t	95,00	37,74 37,74	3 585,30 3 585,30
203	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	95,00	59,34 0,00	5 637,30 0,00
		Total Capitolul 1.6. Lucrari diverse				**45 306,12**
		Capitolul 2. Lucrari electrice. Capitolul 2.1. Incaperi.				
204	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	72,00	7,48 7,48	538,56 538,56

1	2	3	4	5	6	7
205	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,46	4 150,63 2 992,00	1 909,29 1 376,32
206		Corp de iluminat	buc	46,00	162,00 0,00	7 452,00 0,00
		Total Capitolul 2. Lucrari electrice. Capitolul 2.1. Incaperi.				**9 899,85**
		Capitolul 2.2. Coridor				
207	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED	100 buc	0,24	7 865,60 5 746,00	1 887,74 1 379,04
208		Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	24,00	288,00 0,00	6 912,00 0,00
		Total Capitolul 2.2. Coridor				**8 799,74**
		Capitolul 2.3. Subsol (depozit)				
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,00	7,48 7,48	112,20 112,20
210	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED	100 buc	0,33	7 865,05 5 746,00	2 595,47 1 896,18
211		Corp de iluminat LED 600x600 cu sticla omogena	buc	14,00	288,00 0,00	4 032,00 0,00
212		Corp de iluminat LED 600x600 cu tavane suspendata cu sticla omogena	buc	19,00	288,00 0,00	5 472,00 0,00
213	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	300,00	24,66 11,90	7 399,13 3 570,00
214		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	50,00	1,95 0,00	97,50 0,00
		Total Capitolul 2.3. Subsol (depozit)				**19 708,30**

	Cheltuieli directe	Lei	2 506 446,50
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	216 044,01
	Transport	7,00 %	107 329,19
	Total	100,00 +	2 829 819,70

Cheltuieli de regie	5,00 %	141 490,98
Total	100,00 +	2 971 310,68
Beneficiu	2,00 %	59 426,21
Total	100,00 +	3 030 736,89
TVA	20,00 %	606 147,38

Total deviz: **3 636 884,27**

Intocmit Iurie RECEAN

(funcţia, semnătura)

Verificat

(funcţia, semnătura)