

Organizatorul licitației publice Î.M. DCC a Primăriei, mun. Chișinău

Denumirea obiectivului Reparatia incaperilor existente cu modificarea in
Centrul de reabilitare "Camera salina" a Spitalului Clinic Municipal "Sf.
Arhanghel Mihail", mun. Chisinau

DEVIZ PE OBIECT

Costul total : *** mii lei

Nr d/0	Nr deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj	Alte chelt	Total mii lei
1	2-1-1	Lucrări de construcție	*				*
2	2-1-2	Echipament electric de forța și de iluminat		*	*	*	*
3	2-1-3	Sistem de încălzire și ventilare	*	*	*	*	*
		Total:	*	*	*	*	*
		TVA-20%	*	*	*	*	*
		Total:	*	*	*	*	***

APROBAT:

INVESTITOR



Alexandru PANFILII

L.Ș.



**Reparatia incaperilor existente cu modificarea in
Centrul de reabilitare "Camera salina" a
Spitalului Clinic Municipal "Sf. Arhanghel
Mihail", mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de constructii


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	IzF50A	Hydroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	43,000
2	CI17B	Placare cu panouri OSB grosimea=8.0 mm montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	43,000
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondensat	m2	33,520
4	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de cedru canadian (Norme: Lambriu din cedru canadian - 1.05 m2/m2, se exclude dulap de stejar)	m2	33,520
5	CG07C	Finisarea lanbriului prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	33,520
6	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, din cedru canadian, geluite, sectiune 100x200(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (Norme: vedru canadian 0.10 m3/m2, se exclude dulapuri 00.612 m3/m2)	m2	7,770
7	CF15A aplicativ	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu cu sare granulata cu fixarea lor cu rasina naturala - Fixare sare (Norme: rasina fixare sare - 6.0 kg/m2, blocuri de sare - 70.0 kg/m2, se exclude ciment, nisip)	m2	43,000
8	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	11,430
9	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	7,500
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Norme: blocuri de sare 1.02 kg/kg, se exclude colorant)	kg	1 700,00 0

INVESTITOR



ALEXANDRU PANFILII

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia incaperilor existente cu modificarea
in Centrul de reabilitare "Camera salina" a
Spitalului Clinic Municipal "Sf. Arhanghel
Mihail", mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2
Echipament electric de forta si de iluminat**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare interioare		
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 - BZUM TF	buc	1,000
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - BP-32-35	buc	1,000
4	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, interupatoare automate	buc	3,000
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИЦPH)	buc	1,000
6	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, interupatoare automate	buc	8,000
7	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Contactoare	buc	3,000
8	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Relee	buc	3,000
9	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Contacte aditionale	buc	3,000
10	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	3,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,350
12		Cablu VVGng(A)-HF 3x1.5 mmp - Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1.5 mmp	m	140,00 0

1	2	3	4	5
13		Cablu VVGng(A)-HF 5x2.5 mmp - Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2.5 mmp	m	55,000
14		Cablu VVGng(A)-HF 5x6.0 mmp - Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 0.8 mmp	m	5,000
15		Cablu VVGng(A)-FRLS 2x1.5 mmp	m	25,000
16		Cablu VVGng(A)-FRLS 3x1.5 mmp	m	10,000
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100
18		Teava PE p/u electromontaj d=25 mm	m	10,000
19	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,350
20		Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x50x3000 mm	m	135,00
21		Cot 90* cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm	buc	15,000
22		Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm, CLPICW-100-1	buc	45,000
23	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,160
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (IIQPH)	buc	1,000
25	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, interupatoare automate	buc	6,000
26	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,220
27	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,050
28		Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint cu 1 clapa, IP54, 10A, 230V de tip Hermetica (16000602)	buc	5,000
29	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,030
30		Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint cu 2 clape, IP54, 10A, 230V de tip Hermetica (16000702)	buc	3,000

1	2	3	4	5
31	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,070
32		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint IP20, 16A, 230V de tip Optima (12000502 + 12011602)	buc	7,000
33		Garnitura de etansare IP44 pentru priza Optima 12012302)	buc	7,000
		Capitolul 2. Utilaj, inventar		
34		Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-12	buc	1,000
35		Contor electronic 5--60A, 230/280V, cl. 0.5, de tip "ZMG 305 CR"	buc	1,000
36		Automat BP-32 3P, 50 A	buc	1,000
37		Automat BA-47-63 1P, 06A, "C"	buc	1,000
38		Automat BA-47-63 3P, 32A, "C"	buc	1,000
39		Automat BA-47-63 3P, 20A, "C"	buc	1,000
40		Dulap montat pe perete ЩРН-363-0-74-У2, IP54	buc	1,000
41	L 4 062 78	Bobina pentru declansarea de la distanta a DX3-IS, U=100-415V (406278)	buc	1,000
42	L 4 064 58	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 25A, (406458)	buc	1,000
43		Automat BA-47-63 1P, 10A, "C"	buc	1,000
44		Automat BA-47-63 3P, 20A, "C"	buc	1,000
45		Automat BA-47-63 1P, 06A, "C"	buc	4,000
46		Contactator КМЭ-10910-11230V, IP65	buc	3,000
47		Releu РТИ-1302	buc	3,000
48		DIN-Sina zincata L=300 mm	buc	4,000
49		Izolator pentru sina de tip Ahdw-211	buc	4,000
50		Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x11	buc	2,000
51		Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda pentru 2 locuri de tip КП102 , IP20	buc	3,000
52		Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, de tip APBB-22N-1-0	buc	3,000

1	2	3	4	5
53		Dulap montat pe perete ИПН-183-3-1-36-YXJI33, IP31	buc	1,000
54		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A	buc	1,000
55		Automat BA-47-63 1P, 10A, "B"	buc	4,000
56		Intrerupator-automat de curent diferential, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16, 30mA, Un=230V	buc	1,000
57		Corp de iluminat AOT OPL UNI LED 33 W, IP40	buc	9,000
58		Corp de iluminat ACQUA S 03 WH 4000K 5 W, IP54	buc	11,000
59		Corp de iluminat C LED 360 13 W, 4000K. IP54	buc	2,000
		Capitolul 3. Informatia suplimentara. Se exclude din norme pentru lucrari de montaj: macara pe sasiu, cricuri hidraulice, cabestane, automobile cu bord, role de plumb, clei BMK, constr. din otel, sfoara, punte de conexiune, butoane de montaj, placa de rozeta, fisa de extremitate, ate de cusut, banda K226, vaselina tehnica		

Alte cheltuieli


	În cazul modificării proiectului, se prezintă schema nouă a rețelelor coordonată cu Proiectantul		
	Montarea indicatoarelor : „Atenție: pericol”, „Trecere este interzisă”, s.a.	Lei	
	Clădiri și construcții provizorii	Lei	
	Cheltuieli pentru racordarea și imbinarea la rețele existente	Lei	
	Cheltuieli pentru darea în exploatare	Lei	
	Prezentarea pachetului de documente pentru transmiterea la bilanț	Lei	
	Reglarea-demararea, incercarea sistemii montate	Lei	
	Costul energiei electrice pentru scopuri generale	Lei	

INVESTITOR


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ALEXANDRU PANFILII

L.S.



**Reparatia incaperilor existente cu modificarea
in Centrul de reabilitare "Camera salina" a
Spitalului Clinic Municipal "Sf. Arhanghel
Mihail", mun. Chisinau**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3
Sistem de incalzire, ventilare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, dimensiuni 200x500	buc	4,000
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .200x200	m2	4,800
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 300x150	m2	3,600
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm.	m2	5,500
5	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu tip Isover KIM AL, avind grosimea de 50 mm,	m2	1,000
6	CL20A	Grile de aspiratie gata confectionate din aluminiu D=250 mm de tip IGS	buc	1,000
7	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 350 mm	buc	1,000
8	VB29A	Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm	buc	1,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
9	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip PRANA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000
10	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 -	buc	1,000

1	2	3	4	5
		VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw		
11	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000
		Capitolul 3. Utilaj, inventar		
12		Unitate de aspirare a aerului de tip Econom 600, avind debitul de 600m ³ /h , cuprinde urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 600m ³ /h, N=0.25kW, U=400V, 3. Filtru de aer clasa EU5, 4. Calorifer electric N=9.25 kW, 5. Sistemul automat de aparare contra inghetului, 6. Panou de dirijare	buc	1,000
13		Bloc de compresie-condensare productivitate frig 5.0 kW	buc	1,000
14		Atenuator de zgomot, circular LDC 250-900	buc	1,000
15		Ventilator de canal L=660 m ³ /h, P=350 Pa, N=0.202 kW, n=2578 rot/min, de tip K315M, inclusiv caciula rotunda 3K.00.000-01	buc	1,000
16		Atenuator de zgomot, circular LDC 315-900	buc	1,000
17		Supapa pentru canale de ventilatie D=315 mm, VK-30	buc	1,000

Alte cheltuieli

	În cazul modificării proiectului, se prezintă schema nouă a rețelelor coordonată cu Proiectantul		
	Montarea indicatoarelor : „Atenție: pericol”, „Trecere este interzisă”, s.a.	Lei	
	Clădiri și construcții provizorii	Lei	
	Cheltuieli pentru racordarea și imbinarea la rețele existente	Lei	
	Cheltuieli pentru darea în exploatare	Lei	
	Prezentarea pachetului de documente pentru transmiterea la bilanț	Lei	
	Reglarea-demararea, incercarea sistemii montate	Lei	
	Costul energiei electrice pentru scopuri generale	Lei	

INVESTITOR



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ALEXANDRU PANFILII

L.S.

