

**Lucrari de reparatie capital a
Centrului de Geneatrie Nemteni
cu schimbarea in statut de Azil
pentru Batrini**

(denumirea obiectivului)

Deviz de cheltuieli

Valoarea de deviz 191 110,18 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	315,55 312,85	315,55 312,85
2	RpCO56A	Demontari: timplarie(usa PVC)	m2	1,600	17,27 17,27	27,63 27,63
3	RpCO56A	Demontari: glasvanduri PVC	m2	6,640	17,26 17,26	114,61 114,61
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,730	1 049,70 33,30	8 114,18 257,39
5	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,480	866,42 45,22	12 545,82 654,80
6	CC17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 emp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	20,900	249,56 119,22	5 215,76 2 491,68