

**Lucrarilor privind racordarea la  
rețeaua centrala de apeduct a  
sensului giratoriu "Sensul  
giratoriu Cerc Flacara"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reacordare**

**Valoarea de deviz 186 960,830 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	43,000	84,97	3 653,710
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,500	84,97	3 441,285
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,369	84,97	31,354
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	84,97	84,970
5.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	219,870	84,97	18 682,354
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,290	84,97	2 913,621
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,340	84,97	1 473,380
<b>Total manopera</b>						<b>30 280,674</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,620	500,00	810,000
2.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	648,000	12,00	7 776,000
3.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,024	8 300,00	199,200
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,731	133,00	97,223
5.	25212167160021	Teava de otel sau polietilena 90mm	m	90,270	199,00	17 963,730
6.	25231567138111	Piesa de bransare d110x50mm	buc	1,010	322,00	325,220
7.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	3,000	155,00	465,000
8.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	866,00	2 598,000
9.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	3,000	866,00	2 598,000
10.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,212	1 788,00	2 167,056
11.	2664102101126	Var	kg	0,670	8,00	5,360
12.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,061	1 566,00	95,526
13.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,487	44,00	21,428
14.	28752742000011	Capacul cu rama plastic	buc	3,000	1 788,00	5 364,000
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	15,00	15,000
16.	4100126202818	Apa	m3	10,800	15,00	162,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>40 662,743</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,180	122,00	21,960
----	----------------	-------------------	------	-------	--------	--------

2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	112,00	89,600
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,558	655,00	365,490
4.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	43,000	899,00	38 657,000
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,800	133,00	106,400
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,100	566,00	6 282,600
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,730	655,00	1 788,150
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>47 311,200</b>

**Total:**

Total	lei	155 800,692
TVA	20,00 %	31 160,138

**Total deviz:**

**186 960,8**

**30**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)