

**Primaria Milestii Mici r-nul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

*Anexa nr. 3*

**Lista cu cantitațile de lucrări № 03**

**Renovarea unui sector de drum spre liceu cu beton armat**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	10,000		
2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon V=1000m2x0,05m	100 m3	0,500		
3	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 000,00 0		
4	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,640		
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km V=64 m3x1,3	t	83,200		
6	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 000,00 0		
		<b>Capitolul 2. Imbracamintea rutiera V=200m.l.x5,0 m.lat.</b>				
7	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5*20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=100mm	m3	100,000		
8	RpDD22 B	Confectionat si montat cofraje prntu turnarea betonului la drumuri si strazi: din panouri refolosibile inclusiv sprijinirile	m2	90,000		
9	IzF51A	Pelicula tehnica	m2	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
				0		
10	CC03B	Montare plase sudate VR4 150*150 in 2 straturi V=1000m2x3,08 kg	kg	3 080,00 0		
11	DA14A	Fundatie din beton (M350 pe baza de prundis concasat) la strazi, alei si platforme carosabile H=150mm	m3	150,000		
12	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m	170,000		
13	RpDB13 A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa	m	170,000		

**Total:**

APROBAT:  
L.S.

Investitor

