

**Lucrari de reparatie si
intretinere a unei portiuni de
drum local din s.Ciutulesti, r-nul
Floresti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 500 000,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	222,9500	80,00	17 836,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	460,8568	80,00	36 868,55
Total manopera						54 704,55

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	205,2020	1 640,00	336 531,28
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	205,6156	1 800,00	370 108,08
3.	11202062010361	Savura	m3	17,3900	150,00	2 608,50
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,3900	380,00	6 608,20
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	173,1163	380,00	65 784,19
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	262,9368	370,00	97 286,62
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	26,0850	380,00	9 912,30
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,7792	0,00	0,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2966	4 000,00	1 186,40
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	7,6800	27,00	207,36
11.	23203226000401	Bitum	t	2,2642	12 800,00	28 981,76
12.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	36,9600	12,80	473,09
13.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,5640	420,00	236,88
14.	2663102100000	Beton	m3	30,2573	2 200,00	66 566,06
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	51,8854	0,00	0,00
16.	2873122000751	Piese forjate	kg	88,9920	21,00	1 868,83
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,6120	5,00	303,06
Total materiale de construcții						988 662,61

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5097	600,00	305,82
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,9379	600,00	4 762,74
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	23,6133	400,00	9 445,32

		10,1-16 tf				
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,7306	380,00	9 017,63
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,1269	380,00	17 908,22
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	32,7428	300,00	9 822,84
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,0706	770,29	17 771,06
8.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,8240	400,00	729,60
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,5346	400,00	1 813,84
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0960	120,00	11,52
11.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,8433	600,00	1 105,98
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,2342	400,00	5 293,68
13.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,0000	400,00	2 400,00
		Total utilaje de construcții				80 388,25

Total	lei	1 123 755, 41
Asigurarea sociala	24 %	13 129,09
Total		1 136 884, 50
Cheltuieli de depozitare	2 %	19 773,25
Total		1 156 657, 75
Cheltuieli de regie	7 %	80 966,04
Total		1 237 623, 79
Beneficiu de deviz	1 %	12 376,24
Total		1 250 000, 03
TVA	20 %	250 000,0 1
Total		1 500 000, 04

Total deviz: 1 500 000,04

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a unei portiuni de drum local din s.Ciutulesti, r-nul Floresti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DI95	Saratura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			8 480,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	80,00	3 040,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	400,00	1 216,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	400,00	32,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
2	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			57 970,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	80,00	13 080,00
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	2 200,00	34 669,82
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	12 800,00	3 428,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 000,00	617,92
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	380,00	4 187,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	400,00	1 013,52
3	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri	m3			19,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	600,00	19,20
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 226,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	380,00	570,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	380,00	380,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	400,00	165,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	600,00	63,60
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 398,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	370,00	1 398,60
6	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2			159,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	80,00	61,60
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	420,00	19,74
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	12,80	39,42
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	27,00	17,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	380,00	20,90
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	120,00	0,96
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			13 364,12
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 184,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)	m2			208,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 640,00	193,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	380,00	2,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	770,29	5,08
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			13 364,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 184,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)	m2			181,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	770,29	4,08
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	380,00	47,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
intretinere a unei portiuni de
drum local din s.Ciutulesti, r-nul
Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 500 000,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	8 480,00	5 088,00
2	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	1,9200	57 970,58	111 303,52
3	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri	m3	86,9500	19,20	1 669,44
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,3900	10 226,60	177 840,57
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-17,3900	1 398,60	-24 321,65
6	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2	12,0000	159,90	1 918,85
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,0430	13 364,12	13 938,78

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2				
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)	m2	1 739,000 0	208,55	362 671,78
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,6560	13 364,39	8 767,04
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)	m2	2 187,400 0	181,42	396 830,51
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 206,000 0	56,43	68 048,57
		<i>Total</i>	lei			1 123 755,41
		Total Раздел Inclusiv salariu				1 123 755,41 54 704,55

		Total	lei	1 123 755,41
		Asigurarea sociala	24 %	13 129,09
		Total		1 136 884,50
		Cheltuieli de depozitare	2 %	19 773,25
		Total		1 156 657,75
		Cheltuieli de regie	7 %	80 966,04
		Total		1 237 623,79
		Beneficiu de deviz	1 %	12 376,24
		Total		1 250 000,03
		TVA	20 %	250 000,01
		Total		1 500 000,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 500 000,04

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

