

**Lucrari de reparatii capitale a
parcarii aferente cladirii nr.162
din bd Stefan cel Mare si Sfint.
municipiul Chisinau**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 925 877,82 lei

Intocmit in preşuri curente

№ crt.	Simbol normei ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 189,97	57,66	68 613,64
2.	8141260100100	Fasonator	h-om	25,30	57,66	1 458,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	296,53	57,66	17 097,87
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,34	57,66	1 922,27
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,46	57,66	84,21
Total manopera						89 176,79

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	280,00	1,76
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41	210,00	85,05
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,28	210,00	1 107,75
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	90,41	210,00	18 986,83
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	345,78	276,00	95 434,26
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	137,70	1,50	206,55
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 688,00	1,50	2 532,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 595,15	1,50	24 892,72
9.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 300*300mm, gr.80mm STST 17608-91	m2	1 070,82	240,00	256 998,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,48	0,00	0,00
11.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare тип "Бордюор" БР 100*30*15	m	135,67	125,00	16 959,38
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,10	140,00	2 954,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	61,19	22,96	1 404,92
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41	22,96	9,30
Total materiale de constructii						421 572,53

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,46	210,00	97,65
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,50	390,00	585,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,76	385,00	4 910,75

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,35	375,00	15 132,64
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	385,00	675,67
6.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,05	250,00	12,07
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,97	385,00	759,53
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,46	110,00	51,15
9.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	5,40	175,00	945,00
10.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,05	150,00	7,25
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,50	30,00	135,00
12.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,20	378,00	7 635,60
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	106,55	400,00	42 621,60
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,07	300,00	1 819,89
Total utilaje de constructii						75 388,80

Total:


Total	lei	586 138,13
Asigurarea socila si med	22,50 %	20 064,78
Transportarea materialelor	7,00 %	29 510,08
Total	100,00 +	635 712,98
Cheltuieli de regie	14,50 %	92 178,38
Total	100,00 +	727 891,36
Beneficiu	6,00 %	43 673,48
Total	100,00 +	771 564,85
TVA	20,00 %	154 312,97
Total	100,00 +	925 877,82

Total deviz:

925 877,8

2

Intocmit



(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)