

**Reparatia si reconstructia
partiala a etajului intii pentru
extinderea sectiei terapie
intensiva in blocul chirurgical al
IMSP SCM „Sf. Treime,, str. A.
Russo,11 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Puminatul electric interior.Echiptament electric de forta**

Valoarea de deviz 428 669,42 lei

Intocmit in prețuri curente 29.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-300М-160				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (выключатель автоматический 3-х полюсный., I _p =160А ВА 88-35)	buc	3,000	174,78 65,47	524,33 196,42
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - пускатель реверсивный, I _n =160А.ПМА 6502	buc	4,000	48,39 47,01	193,57 188,03
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А - выключатель автоматический 3-х полюсн., I _p =25А , ВА47-100 3P 25А "С"	buc	1,000	174,79 65,47	174,79 65,47
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Выключатель автоматический трехполюсный, Тип защитной характеристики "С" ВА47-29 3P 40А "С"	buc	2,000	242,47 97,37	484,94 194,74
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	1,000	242,47	242,47

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 100 (Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=32A Тип защитной характеристики "C" BA47-29 3P 32A "C"			97,37	97,37
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=16B BA47-29 3P 16A "	buc	2,000	174,78 65,47	349,55 130,95
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10C BA47-29 3P 10A "C"	buc	1,000	174,79 65,47	174,79 65,47
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=6B BA47-29 1P 6A "B"	buc	1,000	174,79 65,47	174,79 65,47
Total Устройство автоматического переключения питания на резерв AVR-300M-160						2 319,23
Inclusiv salariu						1 003,92
1.2. Надпись на щите ВРУ-1						
9	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 Щиток металлический модульный (24 модуля), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405x320x120, размер ниши 360 x 275 x 125мм, климатическое исполнение	buc	1,000	294,44 97,37	294,44 97,37
Total Надпись на щите ВРУ-1						294,44
Inclusiv salariu						97,37
1.3. Надпись на щите ГРЩ						
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Выключатель нагрузки трехполюсный In=100A BH-32 3P 100A	buc	1,000	272,84 117,94	272,84 117,94

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=32A Тип защитной характеристики "C" ВА 47-29 3P 32A"C"	buc	5,000	242,47 97,37	1 212,35 486,85
12	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 Щиток металлический модульный (36 модулей), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 550x320x120, размер ниши 505 x 275 x 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 ЩРВ-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	294,44 97,37	294,44 97,37
Total Надпись на щите ГРЩ					1 779,63	
Inclusiv salariu					702,16	
		1.4. Надпись на щите ЩРТ				
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 А Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 3P 40А	buc	1,000	272,84 117,94	272,84 117,94
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Автоматический выключатель дифференциального тока In=16А, Id=30МА АДТ32 С 16А 30МА	buc	3,000	174,78 65,47	524,33 196,42
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Автоматический выключатель дифференциального тока In=10А, Id=30МА АДТ32 С 10А 30МА	buc	12,000	174,78 65,47	2 097,31 785,68
16	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 Щиток металлический модульный (36 модулей), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 550x320x120, размер ниши 505 x 275	buc	1,000	294,44 97,37	294,44 97,37

1	2	3	4	5	6	7
		x 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 ЩРВ-36з-1 36УХЛ3				
Total Надпись на щите ЩРТ						3 188,92
Inclusiv salariu						1 197,41
1.5. Надпись на щите ЩС1						
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Выключатель нагрузки трехполюсный In=40A ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	272,84 <hr/> 117,94	272,84 <hr/> 117,94
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока In=16А, Id=30мА АДТ32 С 16А 30мА	buc	10,000	174,78 <hr/> 65,47	1 747,76 <hr/> 654,73
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока In=10А, Id=30мА АДТ32 С 10А 30мА	buc	2,000	174,78 <hr/> 65,47	349,55 <hr/> 130,95
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=6А ВА47-29 1Р 6А "С"	buc	1,000	174,79 <hr/> 65,47	174,79 <hr/> 65,47
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	174,79 <hr/> 65,47	174,79 <hr/> 65,47
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=16А ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	174,79 <hr/> 65,47	174,79 <hr/> 65,47
23	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 Щиток металлический модульный (36 модулей), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень	buc	1,000	294,44 <hr/> 97,37	294,44 <hr/> 97,37

1	2	3	4	5	6	7
		защиты IP31, размером 550x320x120, размер ниши 505 x 275 x 125мм, климатическое исполнение УХЛЗ ЩРВ-36з-1 36УХЛЗ				
Total Надпись на щите ЩС1						3 188,96
Inclusiv salariu						1 197,40
1.6. Надпись на щите ЩС2						
24	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	272,84 <hr/> 117,94	272,84 <hr/> 117,94
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Автоматический выключатель дифференциального тока In=16А, Id=30МА АВДТ32 С 16А 30МА	buc	5,000	174,78 <hr/> 65,47	873,90 <hr/> 327,37
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Автоматический выключатель дифференциального тока In=10А, Id=30МА АВДТ32 С 10А 30МА	buc	1,000	174,79 <hr/> 65,47	174,79 <hr/> 65,47
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	174,79 <hr/> 65,47	174,79 <hr/> 65,47
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А Выключатель автоматический однополюсный, Inp=6А ВА47-29 1Р 6А "С"	buc	1,000	174,79 <hr/> 65,47	174,79 <hr/> 65,47
29	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 Щиток металлический модульный (24 модуля), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405x320x120, размер ниши 360 x 275 x 125мм, климатическое исполнение УХЛЗ ЩРВ-24з-1 36УХЛЗ	buc	1,000	294,44 <hr/> 97,37	294,44 <hr/> 97,37

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Надпись на щите ЩС2				1 965,55	
		Inclusiv salariu				739,09	
		1.7. Надпись на щите ЩВ					
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=25A ВА47-29 3P 25A "С"	buc	1,000	174,79 65,47	174,79 65,47	
31	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A Контактор малогабаритный, In=9A, U=230В КМИ 10910	buc	5,000	399,18 143,54	1 995,88 717,69	
32	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A Контактор малогабаритный, In=12A, U=230В КМИ 11210	buc	1,000	399,19 143,54	399,19 143,54	
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=6A ВА47-29 3P 6A "С"	buc	2,000	174,78 65,47	349,55 130,95	
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=6A ВА47-29 1P 6A "С"	buc	6,000	174,78 65,47	1 048,66 392,84	
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=10A ВА47-29 3P 10A "С"	buc	1,000	174,79 65,47	174,79 65,47	
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=16A ВА47-29 3P 16A "С"	buc	1,000	174,79 65,47	174,79 65,47	
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=16A ВА47-29 1P 16A "С"	buc	1,000	174,79 65,47	174,79 65,47	
38	08-03-572-3	Щиток металлический модульный (36 модулей), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень	buc	1,000	362,39 97,37	362,39 97,37	

1	2	3	4	5	6	7
		защиты IP31, размером 550x320x120, размер ниши 505 x 275 x 125мм, климатическое исполнение УХЛЗ ЩРВ-36з-1 36УХЛЗ				
Total Надпись на щите ЩВ						4 854,83
Inclusiv salariu						1 744,27
		1.8. Надпись на щите ЩРС1...ЩРС-5				
39	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Выключатель нагрузки трехполюсный In=40A ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	272,84 <hr/> 117,94	272,84 <hr/> 117,94
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=20A , ВА47-29 ЗР 20А "С"	buc	3,000	174,78 <hr/> 65,47	524,33 <hr/> 196,42
41	08-02-317-4	Releu de semnalizare Реле контроля изоляции РКИ 500	buc	3,000	3 727,52 <hr/> 470,06	11 182,57 <hr/> 1 410,19
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=25A , ВА47-29 1Р 25А "С"	buc	3,000	174,78 <hr/> 65,47	524,33 <hr/> 196,42
Total Надпись на щите ЩРС1...ЩРС-5						12 504,07
Inclusiv salariu						1 920,97
		1.9. Кабельная продукция				
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, напряжение 1,0 кВ, сечением 4x50 кв мм ААБл-1	100 m	1,000	872,35 <hr/> 520,43	872,35 <hr/> 520,43
44		Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, напряжение 1,0 кВ, сечением 4x95 кв мм ААБл-1	m	100,000	113,33 <hr/> 0,00	11 333,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	08-02-146-1	Cablu pîna la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pîna la: 0,5 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения напряжение 0,66 кВ, сечением 5x6 кв мм ВВГнг(A)-FRLSLTx	100 m	1,470	2 749,23 616,96	4 041,37 906,93
46		Кабель ВВГнг-LS-660 5x6 мм2	m	147,000	47,50 0,00	6 982,50 0,00
47	08-02-141-1	Cablu pîna la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pîna la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения напряжение 0,66 кВ, сечением 5x4 кв мм	100 m	0,250	1 058,28 575,00	264,57 143,75
48		Кабель ВВГнг-LS-660 5x4мм2	m	25,000	34,16 0,00	854,00 0,00
49	08-02-141-1	Cablu pîna la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pîna la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения напряжение 0,66 кВ, сечением 5x25 кв мм	100 m	0,200	1 035,70 575,00	207,14 115,00
50		Кабель ВВГнг-LS-660 5x25мм2	m	20,000	151,66 0,00	3 033,20 0,00
51	08-02-141-1	Cablu pîna la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pîna la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения напряжение 0,66 кВ, сечением 4x50 кв мм	100 m	0,500	1 064,60 574,98	532,30 287,49

1	2	3	4	5	6	7
52		Кабель ВВГнг(А)- 4х50мм2	m	20,000	224,16 0,00	4 483,20 0,00
53	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 5х2.5 кв мм	100 m	0,750	1 080,21 574,99	810,16 431,24
54		Кабель ВВГнг(А)- 5х 2.5мм2	m	75,000	23,16 0,00	1 737,00 0,00
55	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 4х2,5 кв мм	100 m	2,450	1 069,92 574,99	2 621,30 1 408,72
56		Кабель ВВГнг(А)- 4х2,5 кв мм	m	245,000	16,62 0,00	4 071,90 0,00
57	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 3х1,5 кв мм	100 m	2,200	1 071,20 574,99	2 356,63 1 264,98
58		Кабель ВВГнг(А)- 3х1,5 кв мм	m	222,000	7,08 0,00	1 571,76 0,00
59	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и	100 m	9,780	1 072,40 574,99	10 488,08 5 623,39

1	2	3	4	5	6	7
		низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 3х2,5 кв мм				
60		Кабель ВВГнг(А)- 3х2,5 кв мм	m	978,000	10,50 0,00	10 269,00 0,00
61	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 4х4 кв мм	100 m	0,450	1 048,33 575,00	471,75 258,75
62		Кабель ВВГнг(А)- 4х4 кв мм	m	45,000	26,66 0,00	1 199,70 0,00
63	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 4х1,5 кв мм	100 m	0,250	1 058,28 575,00	264,57 143,75
64		Кабель ВВГнг(А)- 4х1,5 кв мм	m	25,000	10,28 0,00	257,00 0,00
65	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 1х2,5 кв мм	100 m	0,300	1 034,57 575,00	310,37 172,50
66		Кабель ВВГнг(А)- 1х2,5 кв мм	m	30,000	9,37 0,00	281,10 0,00
67	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и	100 m	0,800	1 085,00 574,99	868,00 459,99

1	2	3	4	5	6	7
		оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением КВВГнг(А)- 4x1,5 кв мм				
68		Кабель КВВГнг(А)-FRLSLT 4x1,5 кв мм	m	80,000	10,75 0,00	860,00 0,00
69	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie Муфта кабельная концевая для кабеля ААБл-1-4x50 4КВНТп-1-50/70	100 buc	0,020	2 960,50 1 972,50	59,21 39,45
Total Кабельная продукция						71 101,16
Inclusiv salariu						11 776,37
		1.10. Электротехнические изделия и материалы				
70	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 А Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IP20 ВС10-1-0-ГБ	buc	6,000	163,43 67,99	980,57 407,95
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом 16А, 250В, степень защиты IP20 РС 10-3-ГБ)	100 buc	0,160	1 844,25 1 599,06	295,08 255,85
72	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная трехфазная одноместная с заземляющим контактом скрытой установки 20А, 380В, степень защиты IP20	100 buc	0,015	2 584,67 1 813,33	38,77 27,20
73	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная из поливинилхлорида непластифицированного д=25мм, не распространяющие горение, имеют свойства самозатухания, степень защиты IP55	100 m	13,210	2 608,01 998,89	34 451,81 13 195,28
74		Труба ПВХ Д=25мм	m	1 321,00 0	6,31 0,00	8 335,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Труба гофрированная из поливинилхлорида непластифицированного д40мм, не распространяющие горение, имеют свойства самозатухания, степень защиты IP55	100 m	1,580	3 334,29 1 443,77	5 268,18 2 281,15
76		Труба ПВХ Д=40мм,	m	158,000	39,16 0,00	6 187,28 0,00
77	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm Труба гофрированная из поливинилхлорида непластифицированного д63мм, не распространяющие горение, имеют свойства самозатухания, степень защиты IP55	100 m	0,750	3 720,80 1 641,03	2 790,60 1 230,77
78		Труба ПВХ Д=63мм,	m	75,000	82,50 0,00	6 187,50 0,00
79	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm Розетка заземления P3-01	10 buc	15,000	994,22 347,93	14 913,32 5 218,97
80		Коробка монтажная, степень защиты IP20 KM40001	buc	500,000	3,33 0,00	1 665,00 0,00
81		Коробка под выключатели и розетки	buc	190,000	8,33 0,00	1 582,70 0,00
82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Выключатели кнопочные "Пуск-Стоп"	buc	8,000	48,39 47,01	387,14 376,05
83	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic Трехфазный разделительный трансформатор с вторичным напряжением 380/220В в корпусе ТРТ-6000М (6 kVA)	buc	5,000	599,19 520,43	2 995,96 2 602,14
84	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Короб 3000x60x100	100 m	1,000	2 809,19 1 233,92	2 809,19 1 233,92
85		Короб 3000x60x100	m	100,000	19,58 0,00	1 958,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,025	19 638,80 2 610,40	490,97 65,26
87	08-01-072-1	Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 Полоса стальная горячекатанная 25x4мм	100 m	1,370	2 803,71 2 459,45	3 841,08 3 369,44
88		Полоса стальная горячекатанная 25x4мм	m	137,000	14,09 0,00	1 930,33 0,00
89	08-03-544-3	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35 Блок из трех розеток с сетевым фильтром	buc	16,000	111,08 80,16	1 777,26 1 282,60
90		Сталь полосовая сечением 100мм2	m	20,000	51,00 0,00	1 020,00 0,00
91	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm Труба стальная электросварная d=100мм ГОСТ10704-91	100 m	0,060	6 487,67 3 873,83	389,26 232,43
92		Труба стальная электросварная ?100мм ГОСТ10704-91	m	6,000	75,36 0,00	452,16 0,00
93		Сталь круглая горячекатанная ?20 мм ГОСТ 2590-88	m	30,000	30,16 0,00	904,80 0,00
94	08-02-156-4	Cutii (carcase) si casete pentru etansarea trecerilor de cabluri prin pereti in incaperi explozibile: caseta de etansare tip demontabil, perimetrul casetei de pina la: 1 m Коробка уравнивания потенциалов In=63А, сечение медной шины 3x30мм, размером 90x90x48,5мм (размер ниши 102x102x50мм)	buc	5,000	261,28 200,62	1 306,38 1 003,08
Total						102 958,85
Электротехнические изделия и материалы						
Inclusiv salariu						32 782,09
Cheltuieli directe			lei		204 155,64	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale		22,50 %		11 961,24
		Cheltuieli de transport		5,00 %		6 642,38
		Total		100,00 +		222 759,26
		Cheltuieli de regie		50,00 %		26 580,53
		Total		100,00 +		249 339,79
		Beneficiu de deviz		4,00 %		9 973,60
Total Lucrari de montare						259 313,39
Inclusiv salariu						91 702,82
2. Lucrari de constructie						
95	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	40,000	26,02 26,02	1 040,85 1 040,85
96	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	500,000	54,56 54,56	27 280,50 27 280,50
97	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	500,000	14,48 10,07	7 241,15 5 036,40
Cheltuieli directe lei 35 562,50						
Asigurari sociale si medicale 22,50 % 7 505,49						
Cheltuieli de transport 5,00 % 90,24						
Total 100,00 + 43 158,23						
Cheltuieli de regie 10,00 % 4 315,82						
Total 100,00 + 47 474,05						
Beneficiu de deviz 4,00 % 1 898,96						
Total Lucrari de constructie						49 373,01
Inclusiv salariu						40 863,24
3. Utilaj						
3.1. Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-300М-160						
98		Выключатель автоматический 3-х полюсный., Ip=125А ВА 88-32	buc	3,000	489,16 0,00	1 467,48 0,00
99		Пускатель реверсивный, In=160А.	buc	4,000	160,00 0,00	640,00 0,00
100		Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=25А , ВА47-100 3P 25А	buc	1,000	272,00	272,00

1	2	3	4	5	6	7
		"С"			0,00	0,00
101		Выключатель автоматический 3-х полюсн., I _p =40А , ВА47-29 3Р 40А "С"	buc	2,000	72,50 0,00	145,00 0,00
102		Выключатель автоматический 3-х полюсн., I _p =32А ,ВА47-29 3Р 32А "С"	buc	1,000	94,16 0,00	94,16 0,00
103		Выключатель автоматический 3-х полюсн., I _p =16А ВА47-29 3Р 16А "В"	buc	2,000	76,39 0,00	152,78 0,00
104		Выключатель автоматический 3-х полюсн., I _p =10А ВА47-29 3Р 10А "С"	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
105		Выключатель автоматический 3-х полюсн., I _p =6А ВА47-29 1Р 6А "В"	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
Total Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-300М-160						2 873,42
Inclusiv salariu						0,00
3.2. Надпись на щите ВРУ						
106		Устройство бесперебойного питания 15 kVA, 230/400V	buc	1,000	240,83 0,00	240,83 0,00
107		Щиток металлический модульный (24 модуля) ЩРВ-24з-1 36УХЛЗ	buc	1,000	412,50 0,00	412,50 0,00
Total Надпись на щите ВРУ						653,33
Inclusiv salariu						0,00
3.3. Надпись на щите ГРЩ						
108		Выключатель нагрузки трехполюсный I _n =100А ВН-32 3Р 100А	buc	1,000	56,66 0,00	56,66 0,00
109		Выключатель автоматический трехполюсный, I _{np} =32А ВА 47-29 3Р 32А"С"	buc	5,000	50,00 0,00	250,00 0,00
110		Щиток металлический модульный (36модуля) ЩРВ-36з-1 36УХЛЗ	buc	1,000	662,50	662,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Надпись на щите ГРЩ						969,16
Inclusiv salariu						0,00
3.4. Надпись на щите ЩРТ						
111		Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	76,66 0,00	76,66 0,00
112		Автоматический выключатель дифференциального тока In=16А, Id=30мА АВДТ32 С 16А 30мА	buc	3,000	223,33 0,00	669,99 0,00
113		Автоматический выключатель дифференциального тока In=10А, Id=30мА АВДТ32 С 10А 30мА	buc	12,000	176,66 0,00	2 119,92 0,00
114		Щиток металлический модульный (36модуля) ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	662,50 0,00	662,50 0,00
Total Надпись на щите ЩРТ						3 529,07
Inclusiv salariu						0,00
3.5. Надпись на щите ЩС1						
115		Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	76,66 0,00	76,66 0,00
116		Автоматический выключатель дифференциального тока In=16А, Id=30мА АВДТ32 С 16А 30мА	buc	10,000	223,33 0,00	2 233,30 0,00
117		Автоматический выключатель дифференциального тока In=10А, Id=30мА АВДТ32 С 10А 30мА	buc	2,000	176,66 0,00	353,32 0,00
118		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=6А ВА47-29 1Р 6А "С"	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
119		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=10А ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	29,81 0,00	29,81 0,00
120		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=16А ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	28,58 0,00	28,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
121		Щиток металлический модульный (36модуля) ЩРВ-36з-1 36УХЛЗ	buc	1,000	662,50 0,00	662,50 0,00
Total Надпись на щите ЩС1						3 407,17
Inclusiv salariu						0,00
3.6. Надпись на щите ЩС2						
122		Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	76,66 0,00	76,66 0,00
123		Автоматический выключатель дифференциального тока In=16А, Id=30мА АВДТ32 С 16А 30мА	buc	5,000	223,33 0,00	1 116,65 0,00
124		Автоматический выключатель дифференциального тока In=10А, Id=30мА АВДТ32 С 10А 30мА	buc	1,000	176,66 0,00	176,66 0,00
125		Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	29,81 0,00	29,81 0,00
126		Выключатель автоматический однополюсный, Inp=16А ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	28,58 0,00	28,58 0,00
127		Выключатель автоматический однополюсный, Inp=16А ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	28,58 0,00	28,58 0,00
128		иток металлический модульный 24модуля) ЩРВ-24з-1 36УХЛЗ	buc	1,000	412,50 0,00	412,50 0,00
Total Надпись на щите ЩС2						1 869,44
Inclusiv salariu						0,00
3.7. Надпись на щите ЩВ						
129		Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=25А ,ВА47-29 ЗР 25А "С"	buc	1,000	69,40 0,00	69,40 0,00
130		Контактор малогабаритный, In=9А, U=230В КМИ 10910	buc	5,000	96,66 0,00	483,30 0,00
131		Контактор малогабаритный, In=12А, U=230В КМИ 11210	buc	1,000	107,50	107,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
132		Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=6А ВА47-29 3Р 6А "С"	buc	2,000	95,20 0,00	190,40 0,00
133		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=6А ВА47-29 1Р 6А "С"	buc	6,000	30,43 0,00	182,58 0,00
134		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=10А ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	29,81 0,00	29,81 0,00
135		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=16А ВА47-29 3Р 16А "С"	buc	1,000	94,16 0,00	94,16 0,00
136		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=16А ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
137		Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	347,50 0,00	347,50 0,00
138		Щиток металлический модульный (3бмодуля) ЩРВ-36з-1 3БУХЛЗ	buc	1,000	662,50 0,00	662,50 0,00
Total Надпись на щите ЩВ						2 195,48
Inclusiv salariu						0,00
		3.8. Надпись на щите ЩРС1...ЩРС-5				
139		Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	11,66 0,00	11,66 0,00
140		Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=20А ВА47-29 3Р 20А "С"	buc	3,000	72,71 0,00	218,13 0,00
141		Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	1 115,00 0,00	1 115,00 0,00
142		Выключатель автоматический однополюсный, Inр=25А ВА47-29 1Р 25А "С"	buc	3,000	22,05 0,00	66,15 0,00
Total Надпись на щите						1 410,94

1	2	3	4	5	6	7
ЩРС1...ЩРС-5						
Inclusiv salariu						0,00
		3.9. . Электротехнические изделия и материалы				
143		Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IP20 ВС10-1-0-ГБ	buc	6,000	11,66 0,00	69,96 0,00
144		Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом 16А, 250В, степень защиты IP20 РС 10-3-ГБ	buc	160,000	19,80 0,00	3 168,00 0,00
145		Розетка штепсельная трехфазная одноместная с заземляющим контактом скрытой установки 20А, 380В, степень защиты IP20	buc	15,000	105,00 0,00	1 575,00 0,00
146		Комбинированное устройство с двойной блокировкой и розеткой 16А, IP55	buc	2,000	75,16 0,00	150,32 0,00
147		Муфта кабельная концевая для кабеля ААБл-1-4х50 4КВНТп-1-50/70	buc	2,000	260,82 0,00	521,64 0,00
148		Вилка 16А, IP66	buc	2,000	160,00 0,00	320,00 0,00
149		Розетка заземления РЗ-01	buc	15,000	61,48 0,00	922,20 0,00
150		Выключатели кнопочные "Пуск-Стоп"	buc	8,000	38,33 0,00	306,64 0,00
151		Трехфазный разделительный трансформатор с вторичным напряжением 380/220В в корпусе	buc	5,000	4 725,00 0,00	23 625,00 0,00
152		Коробка уравнивания потенциалов In=63А, сечение медной шины 3х30мм, размером 90х90х48,5мм (размер ниши 102х102х50мм)	buc	5,000	79,16 0,00	395,80 0,00
Total .						31 054,56
Электротехнические изделия и материалы						
Inclusiv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			47 962,57
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			575,55
		Total Utilaj				48 538,12
		Inclusiv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			357 224,52
		TVA	20,00 %			71 444,90

Total deviz: **428 669,42**
Inclusiv salariu **132 566,06**

VSN CONS SRL

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)