

**Amenajarea unui scuar pe
terenul cu nr. cad. 01001060447
in adiacenta blocului locativ
situat pe adresa mun. Chisinau,
sec. Botanica, sos. Muncesti 54**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Amenajare scuar sos. Muncesti 54

Valoarea de deviz 321 406,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurilor	m	41,110	67,53 16,72	2 775,96 687,42
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,500	408,93 92,26	6 747,27 1 522,22
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructii	t	28,050	64,00 64,00	1 795,30 1 795,30
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28,050	64,50 0,00	1 809,25 0,00
5	TsA01G1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare	m3	62,000	105,52 105,52	6 542,10 6 542,10
6	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,620	2 106,77 0,00	1 306,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	80,600	64,50 0,00	5 198,75 0,00
Total Demolari						26 174,83
Inclusiv salariu						10 547,04
		2. Imbracaminte				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,900	1 020,67 520,67	3 980,61 2 030,61
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150	m3	58,500	521,93 57,08	30 533,11 3 339,38
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	390,000	215,36 34,37	83 989,53 13 402,49
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	405,000	140,29 17,30	56 818,02 7 005,69
Total Imbracaminte						175 321,27
Inclusiv salariu						25 778,17
		3. Forme arhitecturale mici si utilaje				
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,000	2 951,93 415,15	8 855,80 1 245,46
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banci pentru parc tip semicerc	buc	1,000	6 451,93 415,15	6 451,93 415,15
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,000	2 224,01 340,19	11 120,07 1 700,97
Total Forme arhitecturale mici si utilaje						26 427,80

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 361,58
		4. Spatii verzi				
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,620	1 669,27 0,00	1 034,95 0,00
16	TsI50B5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	105,400	64,50 0,00	6 798,25 0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	620,000	6,34 6,34	3 932,41 3 932,41
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,200	1 030,32 277,92	6 387,99 1 723,11
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,200	125,25 38,05	776,54 235,94
Total Spatii verzi						18 930,14
Inclusiv salariu						5 891,46
Cheltuieli directe			lei			246 854,04
Total			100,00 +			246 854,04
Asigurarea sociala			24,00 %			10 938,78
Transportarea materialelor si depozitare			2,00 %			3 321,14
Total			100,00 +			261 113,96
Cheltuieli de regie			3,70 %			9 256,48
Total			100,00 +			270 370,44
Beneficiu de deviz			2,00 %			5 003,51
Total			100,00 +			275 373,95
TVA			20,00 %			51 035,73

Total deviz: **321 406,17**
Inclusiv salariu **54 876,21**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

