

Hincesti***Lucrări de reparație a unui drum local cu beton de ciment c 20/25***

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. LCM L=220m B=3.0m Capitolul 1.1. Drum beton Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	660,000
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,990
		Capitolul 1.1.2. Imbracaminte rutiera		
3	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	660,000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	792,000
5	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15cm C20/25	m2	660,000
6	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	1,000

1	2	3	4	5
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000
		Capitolul 1.1.3. Acces		
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,500
9	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	15,000
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,000
11	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15cm C20/25	m2	15,000
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	0,600
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	5,000
		Capitolul 1.2. Rigola Capitolul 1.2.1. Lucrari de pregatire		
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	45,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,800

1	2	3	4	5
19	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,800
20	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2	0,800
21	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-0,800
22	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton	100m2	0,800
		monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)		
23	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-0,800
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,000
25	pret piata	Material lemnos	m3	0,200
26	RpCE23A aplicat	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (norma bitum 1kg)	kg	5,000
		Capitolul 1.3. Podet din teava de beton Dext=544mm, Dint=400mm TS 40.25.3 L=2500mm, 2 fintini de captare 1x1x1m		
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200
28	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,000

1	2	3	4	5
29	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,000
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000
31	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,000
32	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,090
33	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri d=544mm L=2.5mx2	m3	1,000
34	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,000
35	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (acoperis la fintini)	t	0,040

Primarul comunei Cotul Morii

Merzîncu Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.