

**Благоустройство улиц села
Московой Кагульский район
РМ**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4

Устройство дорог, тротуаров и бетонных лотков

Valoarea de deviz 1 770 877,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Флорилор 1.1. Перевозка сб.ж.б. дорожных плит				
1	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa(Погрузка сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции)-погрузка дорожных плит	t	32,400	90,000 15,000	2 916,000 486,000
2	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)-без стоимости	100 m3	0,132	33 246,477 6 975,985	4 388,535 920,830
3	кальк.	Transportul dalelor rutiere prefabricate cu un camion Kamaz cu o capacitate de ridicare de 10 tone pe o distanta de 2 km (14 buc) - marfa agabaritica(Транспортировка сборных дорожных плит Камазом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км=14шт)-груз негабарит 5рейсов	t	32,400	77,500 0,000	2 511,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 815,535

1	2	3	4	5	6	7
		Total Перевозка сб.ж.б. дорожных плит Inclusiv salariu				9 815,535 1 406,830
		1.2. Бетонное основание 56*4м				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,340	160,665 0,000	375,955 0,000
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	2,340	112,207 0,000	262,565 0,000
6	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) -под корыто	100 м3	0,702	1 762,500 0,000	1 237,275 0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного	100 м3	0,702	2 327,009 440,997	1 633,560 309,580

1	2	3	4	5	6	7
		грунта)-уплотнение корыта				
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)(h=0,10m) -в среднем толщ.10см с уплотнением	m3	23,400	830,130 30,000	19 425,042 702,000
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки -сетка Вр-5 ячейками 150*150мм)	kg	468,000	23,190 1,500	10 852,920 702,000
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	18,000	109,845 60,000	1 977,210 1 080,000
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton h=0,15 m) (Бетонное основание улиц и проезжей части) бетон М350	m3	35,100	2 510,483 154,500	88 117,939 5 422,950
		<i>Total</i>	Lei			123 882,466
		Total Бетонное основание 56*4м Inclusiv salariu				123 882,466 8 216,530
		<i>Total</i>	Lei			133 698,001
		Total ул.Флорилор Inclusiv salariu				133 698,001 9 623,360
		2. Переулок по ул.Флорилор 2.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	1,560	160,628 0,000	250,580 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
13	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) -под корыто	100 m3	0,312	1 762,500 0,000	549,900 0,000
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3	0,312	2 327,019 440,994	726,030 137,590
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) т.5см	m3	7,800	624,500 45,000	4 871,100 351,000
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	15,600	830,130 30,000	12 950,028 468,000
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	260,000	216,156 15,000	56 200,560 3 900,000

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)				
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2	156,000	230,086 29,800	35 893,416 4 648,800
		<i>Total</i>	Lei			111 441,614
		Total Укладка тротуарной плитки и бордюр Inclusiv salariu				111 441,614 9 505,390
		<i>Total</i>	Lei			111 441,614
		Total Переулок по ул.Флорилор Inclusiv salariu				111 441,614 9 505,390
		3. ул.Зеленая дл.110м 3.1. Устройство монолитного лотка				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	0,660	160,598 0,000	105,995 0,000
20	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,280	1 942,500	543,900

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-траншея под лоток	m3		0,000	0,000
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)-вывозка	t	35,000	42,400 0,000	1 484,000 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,280	187,729 18,000	52,564 5,040
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)(h=0,05m) -в среднем толщ.5см с уплотнением под лоток	m3	3,200	830,130 30,000	2 656,416 96,000
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки -сетка Вр-5 ячейками 150*150мм)-под основание лотка -44м2	kg	88,000	23,190 1,500	2 040,720 132,000
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование,	m2	66,000	109,845 60,000	7 249,770 3 960,000

1	2	3	4	5	6	7
		включая крепления)				
26	DI119	Fabricarea placilor din beton monolit M350 (Фундамент из монолитного бетона М350 искусственных сооружений)-МОНОЛИТ. ЛОТОК	m3	15,400	2 967,900 159,500	45 705,660 2 456,300
		<i>Total</i>	Lei			59 839,025
		Total Устройство монолитного лотка Inclusiv salariu				59 839,025 6 649,340
		<i>Total</i>	Lei			59 839,025
		Total ул.Зеленая дл.110м Inclusiv salariu				59 839,025 6 649,340
		4. Лоток дл.130м от ул.Дружба до ул.Московейская				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	0,780	160,628 0,000	125,290 0,000
28	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-траншея под лоток	100 m3	0,470	1 942,500 0,000	912,975 0,000
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на	t	59,000	42,400 0,000	2 501,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)-вывозка				
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,470	187,779 18,000	88,256 8,460
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	13,000	583,170 7,500	7 581,210 97,500
32	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x0,5x3,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)-придорожные лотки ЛПДЗ размеры 0,8x0,8x3,0 м =43шт	m3	15,480	9 114,000 605,000	141 084,720 9 365,400
33	AcF02A	Gratar pentru ape pluviale din banda de otel de 50x10 mm si otel de armare cu diametrul de 20 mm, peste jgheaburi (Решетка ливневая из полосовой стали 50x10 мм и из арматурной стали диам. 20 мм, поверх лотков)-1950кг	m	130,000	395,210 17,000	51 377,300 2 210,000
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим битумом -обмазка лотков снаружи до монтажа=43шт)	m2	200,000	39,223 2,000	7 844,600 400,000
		<i>Total</i>	Lei			211 515,951
		Total Лоток дл.130м от ул.Дружба до ул.Московейская Inklusiv salariu				211 515,951 12 081,360
		5. ул.Заречная длина 38м шириной 1,2м 5.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	0,456	160,680 0,000	73,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	0,456	112,215 0,000	51,170 0,000
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под корыто	m3	9,120	59,500 59,500	542,640 542,640
38	TsD04D	Compactarea cu mainul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)-уплотнение корыта	m3	9,120	36,500 33,500	332,880 305,520
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ((h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением	m3	4,560	830,127 30,000	3 785,377 136,800

1	2	3	4	5	6	7
		без заиливания)				
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m	76,000	216,156 15,000	16 427,856 1 140,000
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4см)-серая	m2	45,600	230,086 29,800	10 491,930 1 358,880
42	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила=27мп из профильных труб на стойках с поручнем и заглушками)	t	0,306	27 321,634 1 570,000	8 360,420 480,420
43		Заглушки	buc	4,000	16,000 0,000	64,000 0,000
44	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	18,000	72,090 56,000	1 297,620 1 008,000
		<i>Total</i>	Lei			41 427,163
		Total Укладка тротуарной плитки и бордюр Inclusiv salariu				41 427,163 4 972,260
		5.2. Изменение существующего тротуара длина 3м				
45	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri,	m2	3,600	8,500	30,600

1	2	3	4	5	6	7
		pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка брусчатки с переносом на другое место)			8,500	30,600
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - h=4см старая -без стоимости	m2	3,600	77,838 29,800	280,218 107,280
		<i>Total</i>	Lei			310,818
		Total Изменение существующего тротуара длина 3м Inclusiv salariu				310,818 137,880
		<i>Total</i>	Lei			41 737,981
		Total ул.Заречная длина 38м шириной 1,2м Inclusiv salariu				41 737,981 5 110,140
		6. Тротуар от ул.Дружба до ул.Московейская дл.150м шир,1,2м 6.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,800	160,650 0,000	289,170 0,000
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	100m2	1,800	112,200 0,000	201,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
49	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) -под корыто	100 м3	0,360	1 762,500 0,000	634,500 0,000
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 м3	0,360	2 327,000 441,000	837,720 158,760
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	м3	18,000	830,130 30,000	14 942,340 540,000
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure	m	300,000	216,156 15,000	64 846,800 4 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)				
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2	180,000	230,086 29,800	41 415,480 5 364,000
		<i>Total</i>	Lei			123 167,970
		Total Укладка тротуарной плитки и бордюр Inclusiv salariu				123 167,970 10 562,760
		<i>Total</i>	Lei			123 167,970
		Total Тротуар от ул.Дружба до ул.Московейская дл.150м шир,1,2м Inclusiv salariu				123 167,970 10 562,760
		7. Тротуар от ул.Дружба до ул.Пушкина дл.130м шир,1,2м 7.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,560	160,628 0,000	250,580 0,000
55	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,312	1 762,500 0,000	549,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) -под корыто				
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3	0,312	2 327,019 440,994	726,030 137,590
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	15,600	830,130 30,000	12 950,028 468,000
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m	260,000	216,156 15,000	56 200,560 3 900,000
59	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство	m2	156,000	230,086 29,800	35 893,416 4 648,800

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4см)-серая				
		<i>Total</i>	Lei			106 570,514
		Total Укладка тротуарной плитки и бордюр Inklusiv salariu				106 570,514 9 154,390
		<i>Total</i>	Lei			106 570,514
		Total Тротуар от ул.Дружба до ул.Пушкина дл.130м шир,1,2м Inklusiv salariu				106 570,514 9 154,390
		8. ул.Иона Солтыса 8.1. Дорога в белом варианте 390*3,5м				
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,650	$\frac{160,647}{0,000}$	$\frac{2\ 192,830}{0,000}$
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilaria (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	13,650	$\frac{112,200}{0,000}$	$\frac{1\ 531,530}{0,000}$
62	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором	100 m3	2,730	$\frac{1\ 762,500}{0,000}$	$\frac{4\ 811,625}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) -под корыто				
63	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 м3	2,730	2 327,000 441,000	6 352,710 1 203,930
64	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,650	12 267,560 247,000	167 452,194 3 371,550
		<i>Total</i>	Lei			182 340,889
		Total Дорога в белом варианте 390*3,5м Inclusiv salariu				182 340,889 4 575,480
		8.2. Устройство монолитного лотка дл.50мп				
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	0,450	160,744 0,000	72,335 0,000
66	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 м3	0,135	1 942,778 0,000	262,275 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-траншея под лоток				
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)-вывозка	t	17,000	42,400 0,000	720,800 0,000
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,135	187,630 18,000	25,330 2,430
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)(h=0,05m) -в среднем толщ.5см с уплотнением под лоток	m3	1,500	830,130 30,000	1 245,195 45,000
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки -сетка Вр-5 ячейками 150*150мм)-под основание лотка -30м2	kg	60,000	23,190 1,500	1 391,400 90,000
71	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	33,000	109,845 60,000	3 624,885 1 980,000
72	DI119	Fabricarea placilor din beton	m3	7,200	2 967,900	21 368,880

1	2	3	4	5	6	7
		monolit M350 (Фундамент из монолитного бетона М350 искусственных сооружений)- МОНОЛИТ. ЛОТОК			159,500	1 148,400
		<i>Total</i>	Lei			28 711,100
		Total Устройство монолитного лотка дл.50мп Inclusiv salariu				28 711,100 3 265,830
		8.3. Водоотвод				
73	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)к=2 в две стороны	100 m	0,300	2 372,000 230,000	711,600 69,000
74	AcA50C	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=300 mm (Асбестоцементная труба, безнапорная, соединенная асбоцементной муфтой, диам. 300 мм)	m	6,000	387,503 28,500	2 325,018 171,000
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) основание под трубу	m3	0,800	440,500 30,500	352,400 24,400
		<i>Total</i>	Lei			3 389,018
		Total Водоотвод Inclusiv salariu				3 389,018 264,400
		<i>Total</i>	Lei			214 441,007
		Total ул.Иона Солтыса Inclusiv salariu				214 441,007 8 105,710
		9. ул.Речная белый вариант 9.1. Дорога в белом варианте				

1	2	3	4	5	6	7
		100*3,5м				
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,500	160,650 0,000	562,275 0,000
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	3,500	112,200 0,000	392,700 0,000
78	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) -под корыто	100 м3	0,700	1 762,500 0,000	1 233,750 0,000
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 м3	0,700	2 327,000 441,000	1 628,900 308,700
80	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,500	12 267,560 247,000	42 936,460 864,500

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			46 754,085
		Total Дорога в белом варианте 100*3,5м Inclusiv salariu				46 754,085 1 173,200
		<i>Total</i>	Lei			46 754,085
		Total ул.Речная белый вариант Inclusiv salariu				46 754,085 1 173,200
		10. Тротуар str. Расii дл.156м шир,1,2м 10.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,872	160,646 0,000	300,730 0,000
82	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodariii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) -под корыто	100 м3	0,375	1 762,600 0,000	660,975 0,000
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 м3	0,375	2 326,973 441,000	872,615 165,375

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта				
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire ((h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	18,720	830,131 30,000	15 540,046 561,600
85	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m	312,000	216,156 15,000	67 440,672 4 680,000
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2	187,200	230,086 29,800	43 072,115 5 578,560
		<i>Total</i>	Lei			127 887,153
		Total Укладка тротуарной плитки и бордюр Inclusiv salariu				127 887,153 10 985,535

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			127 887,153
		Total Трoгуар str. Pacii дл.156м шир,1,2м Inclusiv salariu				127 887,153 10 985,535

		Total	Lei	1 177 053,33
		Asigurari sociale si medicale	24 %	19 908,29
		Costurile de achizitie si depozitare	2 %	18 933,22
		Cheltuieli directe		1 215 894,84
		Cheltuieli de regie	14,5 %	176 304,75
		Total		1 392 199,59
		Beneficiu de deviz	6 %	83 531,97
		Total		1 475 731,56
		TVA	20 %	295 146,31
				1 770 877,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		82 951,19

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села
Московей Кагульский район
РМ**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-4

Устройство дорог, тротуаров и бетонных лотков

Valoarea de deviz 1 770 877,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	44,2000	50,00	2 210,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	108,4590	50,00	5 422,950
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,4000	50,00	770,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	122,8500	50,00	6 142,500
5.	7129020012800	Pavator	h-om	700,4056	50,00	35 020,280
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,0600	50,00	153,000
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	8,0000	50,00	400,000
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,1600	50,00	1 008,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	229,4043	50,00	11 470,215
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,6300	50,00	1 031,500
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,8688	50,00	593,440
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	374,0980	50,00	18 704,900
13.	9312040019600	Sapator	h-om	0,4880	50,00	24,400
			Total manopera			82 951,19

Materiale:

1.	060220262	Заглушки	buc	4,0000	16,00	64,000
2.	11202062010361	Savura	m3	17,1500	300,00	5 145,000
3.	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	88,3531	440,00	38 875,364
4.	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	14,7135	440,00	6 473,940
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,1500	440,00	7 546,000
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,7043	440,00	2 509,892
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	324,1350	440,00	142 619,400
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	34,2539	440,00	15 071,716
9.	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0035	440,00	1,540
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	25,7250	440,00	11 319,000
11.	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	15,8600	440,00	6 978,400
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6240	400,00	1 449,600
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,0296	400,00	5 211,840
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,6420	400,00	1 456,800
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,1756	400,00	12 470,240

16.	1421102200579	Nisip	m3	0,1558	400,00	62,320
17.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	1,8000	30,00	54,000
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9000	5,00	4,500
19.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,9800	60,00	118,800
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0585	5 200,00	304,200
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2457	5 200,00	6 477,640
22.	2010237318750	Distantieri	buc	184,8000	2,00	369,600
23.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0235	210,00	4,935
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,7000	200,00	2 340,000
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in dep S 2340	kg	226,0000	4,50	1 017,000
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1200	4 500,00	540,000
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2700	30,00	8,100
28.	2320187315789	Decofrol	kg	14,0400	22,00	308,880
29.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	340,0000	16,00	5 440,000
30.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,1600	77,00	166,320
31.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,5400	55,00	29,700
32.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,7740	110,00	85,140
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 232,1600	2,80	3 450,048
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 165,4400	2,80	3 263,232
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,5000	2,80	309,400
36.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 732,5080	2,80	16 051,023
37.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	68,0000	4,00	272,000
38.	266111280065-2	Брусчатка h=4cm серая без стоимости	m2	3,6540	0,00	0,000
39.	266111280065-4	Павaj vibropresant Caramida h=4cm серая	m2	735,6720	150,00	110 350,800
40.	266112643309-7	Placi prefabricate din beton armat-без стоимости б/у	m3	13,2000	0,00	0,000
41.	266310210000-0	Beton M350	m3	23,0520	2 250,00	51 867,000
42.	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	57,9840	2 220,00	128 724,480
43.	266310210000-5	Beton M350	m3	35,3808	2 250,00	79 606,800
44.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0096	2 000,00	19,200
45.	2665122701604	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=300 mm	m	6,0480	250,00	1 512,000
46.	2665122701672	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=300 mm	buc	1,5300	220,00	336,600
47.	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1 214,0400	90,00	109 263,600
48.	266612280056-2	Лотки ЛПДЗ размеры 0,8x0,8x3,0 м	m3	15,9444	5 800,00	92 477,520
49.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,8000	15,00	27,000
50.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	20,3931	12,00	244,717
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,0800	18,00	55,440
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,8500	35,00	204,750
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,1600	35,00	215,600
54.	2811106301300-1	Перила металлические	t	0,3152	25 000,00	7 880,000
55.	281123630566-0	Решетка ливневая металлическая	kg	1 950,0000	25,00	48 750,000
56.	287312200410-0	Plase sudate -сетка ВР5	kg	622,1600	20,00	12 443,200
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,3600	26,00	243,360
58.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,1000	4,00	140,400
59.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,1000	1,00	35,100
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5850	65,00	38,025
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5100	25,00	87,750
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,5680	120,00	1 748,160
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,5455	30,00	2 386,365

64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6666	30,00	109,998
65.	4100126202818	Apa	m3	0,7800	30,00	23,400
Total materiale de construcții						946 660,86

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,2400	750,00	2 430,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1080	750,00	81,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2760	150,00	491,400
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6380	350,00	573,300
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,4418	750,00	3 331,350
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,000
7.	2922140007000	Macara	h-ut	62,3648	750,00	46 773,600
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,2625	850,00	12 123,125
9.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,0871	850,00	74,035
10.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	164,6190	3,00	493,857
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,9497	500,00	12 974,850
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	46,4765	500,00	23 238,250
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,2080	500,00	9 604,000
14.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,3549	550,00	195,195
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,1961	750,00	11 397,075
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,4247	420,00	1 858,374
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3540	420,00	148,680
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,7385	60,00	284,310
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	51,7802	200,00	10 356,040
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,6000	66,00	171,600
21.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,8179	100,00	181,790
22.	341054000000-7	Autobasculanta-10t	1 SET	5,0220	500,00	2 511,000
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,7660	400,00	4 706,400
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,8230	350,00	3 438,050
Total utilaje de construcții						147 441,28

Total	Lei	1 177 053,33
Asigurari sociale si medicale	24 %	19 908,29
Costurile de achizitie si depozitare	2 %	18 933,22
Cheltuieli directe		1 215 894,84
Cheltuieli de regie	14,5 %	176 304,75
Total		1 392 199,59
Beneficiu de deviz	6 %	83 531,97
Total		1 475 731,56
TVA	20 %	295 146,31

Total deviz:

1 770 877,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство улиц села **Московой** **Investitor**
Кагульский район РМ

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Флорилор				
		1.1. Перевозка сб.ж.б. дорожных плит				
1	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa(Погрузка сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции)-погрузка дорожных плит	t			90,000 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	750,00	75,00
2	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)-без стоимости	100 m3			33 246,477 6 975,985
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	50,00	6 975,98
	266112643309-7	Placi prefabricate din beton armat-без стоимости б/у	m3	100,0000	0,00	0,00
	1421102200579	Nisip	m3	1,1800	400,00	472,12
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	750,00	25 237,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	850,00	560,87
3	кальк.	Transportul dalelor rutiere prefabricate cu un camion Kamaz cu o capacitate de ridicare de 10 tone pe o distanta de 2 km (14 buc) - marfa agabaritica(Транспортировка сборных дорожных плит Камазом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км=14шт)-груз негабарит 5рейсов	t			77,500 0,000
	341054000000-7	Autobasculanta-10t	1 SET	0,1550	500,00	77,50
		1.2. Бетонное основание 56*4м				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,665 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,66
5	DN02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			112,207 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	850,00	112,21
6	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3			1 762,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulicеским управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - под корыто				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,50
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3			2 327,009 440,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,01
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)(h=0,10m) - в среднем толщ.10см с уплотнением	m3			830,130 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки -сетка Вр-5 ячейками 150*150мм)	kg			23,190 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410-0	Plase sudate -сетка ВР5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			109,845 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton	m3			2 510,483

1	2	3	4	5	6	7
		h=0,15 m) (Бетонное основание улиц и проезжей части) бетон М350				154,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	50,00	154,50
	266310210000-5	Beton M350	m3	1,0080	2 250,00	2 268,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	400,00	38,40
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	12,00	6,97
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	210,00	0,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	30,00	9,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	60,00	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	350,00	10,85
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	3,00	14,07
		2. Переулок по ул.Флорилор				
		2.1. Укладка тротуарной плитки и бордюра				
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,628 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,63
13	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - под корыто	100 m3			1 762,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,50
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3			2 327,019 440,994
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,03
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) т.5см	m3			624,500 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ((h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3			830,130 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63	m3	0,2030	440,00	89,32

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			216,156 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	2 220,00	106,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2			230,086 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266111280065-4	Pavaj vibropresant Caramida h=4cm серая	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		3. ул.Зеленая дл.110м				
		3.1. Устройство монолитного лотка				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,598 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,60
20	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-граншея под лоток	100 m3			1 942,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,5900	750,00	1 942,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)-вывозка	t			42,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			187,729 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	440,00	1,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)(h=0,05m) - в среднем толщ.5см с уплотнением под лоток	m3			830,130 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки -сетка Вр-5 ячейками 150*150мм)-под основание лотка -44м2	kg			23,190 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410-0	Plase sudate -сетка ВР5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			109,845 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
26	DII19	Fabricarea placilor din beton monolit M350 (Фундамент из монолитного бетона М350 искусственных сооружений)-монолит. лоток	m3			2 967,900 159,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	266310210000-0	Beton M350	m3	1,0200	2 250,00	2 295,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 200,00	192,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	750,00	321,00

1	2	3	4	5	6	7
		4. Лоток дл.130м от ул.Дружба до ул.Московейская				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,628 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,63
28	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-траншея под лоток	100 m3			1 942,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	750,00	1 942,50
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)-вывозка	t			42,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			187,779 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr-8-31,5 mm	m3	0,0040	440,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
31	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			583,170 7,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	440,00	536,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	30,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	850,00	18,36
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	550,00	15,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	350,00	3,40
32	DII23	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x0,5x3,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)-придорожные лотки ЛПДЗ размеры 0,8x0,8x3,0 м =43шт	m3			9 114,000 605,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	50,00	605,00
	266612280056-2	Лотки ЛПДЗ размеры 0,8x0,8x3,0 м	m3	1,0000	5 800,00	5 974,00
	2922140007000	Masara	h-ut	3,3800	750,00	2 535,00
33	AcF02A	Gratar pentru ape pluviale din banda de otel de 50x10 mm si otel de armare cu diametrul de 20 mm, peste jgheaburi (Решетка ливневая из полосовой стали 50x10 мм и из арматурной стали диам. 20 мм, поверх лотков)-1950кг	m			395,210 17,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	50,00	17,00
	281123630566-0	Решетка ливневая металлическая	kg	15,0000	25,00	375,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,80	2,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	400,00	0,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	30,00	0,03
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald cu mastic	m2			39,223

1	2	3	4	5	6	7
		de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de sauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим битумом - обмазка лотков снаружи до монтажа=43шт)				2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	27,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,08
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	66,00	0,86
		5. ул.Заречная длина 38м шириной 1,2м				
		5.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,680 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,68
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			112,215 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	850,00	112,21
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под корыто	m3			59,500 59,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
38	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)-уплотнение корыта	m3			36,500 33,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	50,00	33,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			830,127 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	440,00	89,32

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			216,156 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	2 220,00	106,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2			230,086 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266111280065-4	Pavaj vibropresant Caramida h=4cm серая	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
42	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила=27мп из профильных труб на стойках с поручнем и заглушками)	t			27 321,634 1 570,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	50,00	1 570,00
	2811106301300-1	Перила металлические	t	1,0000	25 000,00	25 751,63
43		Заглушки	buc			16,000 0,000
	060220262	Заглушки	buc	1,0000	16,00	16,00
44	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			72,090 56,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	77,00	9,24
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	30,00	0,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	15,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	55,00	1,65
		5.2. Изменение существующего тротуара длина 3пм				
45	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка брусчатки с переносом на другое место)	m2			8,500 8,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - h=4см старая -без стоимости	m2			77,838 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266111280065-2	Брусчатка h=4cm серая без стоимости	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		6. Тротуар от ул.Дружба до ул.Московейская дл.150м шир,1,2м				
		6.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,650 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			112,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	850,00	112,20
49	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - под корыто	100 m3			1 762,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,50
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3			2 327,000 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare	m3			830,130 30,000

1	2	3	4	5	6	7
		fara innogorire (h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			216,156 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	2 220,00	106,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2			230,086 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266111280065-4	Pavaj vibropresant Caramida h=4cm серая	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		7. Тротуар от ул.Дружба до ул.Пушкина дл.130м шир,1,2м				
		7.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,628 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,63
55	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка	100 m3			1 762,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - под корыто				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,50
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3			2 327,019 440,994
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,03
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ((h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			830,130 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			216,156 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	2 220,00	106,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
59	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2			230,086 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266111280065-4	Pavaj vibropresant Caramida h=4cm серая	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		8. ул.Иона Солтыса				
		8.1. Дорога в белом варианте 390*3,5м				
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,647 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			112,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	850,00	112,20
62	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - под корыто	100 m3			1 762,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,50
63	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3			2 327,000 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
64	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 267,560 247,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	440,00	8 316,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	440,00	660,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		8.2. Устройство монолитного лотка дл.50мп				
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			160,744

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,74
66	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-траншея под лоток	100 m3			1 942,778 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	750,00	1 942,78
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)-вывозка	t			42,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			187,630 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr 8-31,5 mm	m3	0,0040	440,00	1,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)(h=0,05m) - в среднем толщ.5см с уплотнением под лоток	m3			830,130 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки -сетка Вр-5 ячейками 150*150мм)-под основание лотка -30м2	kg			23,190 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410-0	Plase sudate -сетка ВР5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
71	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки	m2			109,845 60,000

1	2	3	4	5	6	7
		бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
72	DII19	Fabricarea placilor din beton monolit M350 (Фундамент из монолитного бетона М350 искусственных сооружений)-монолит. лоток	m3			2 967,900 159,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	266310210000-0	Beton M350	m3	1,0200	2 250,00	2 295,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 200,00	192,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	750,00	321,00
		8.3. Водоотвод				
73	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)к=2 в две стороны	100 m			2 372,000 230,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	50,00	230,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	850,00	2 142,00
74	AcA50C	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=300 mm (Асбестоцементная труба, безнапорная, соединенная асбестоцементной муфтой, диам. 300 мм)	m			387,503 28,500
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2665122701604	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=300 mm	m	1,0080	250,00	252,00
	2665122701672	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=300 mm	buc	0,2550	220,00	56,10
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,1290	110,00	14,19
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,3300	60,00	19,80
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0016	2 000,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0071	30,00	0,21
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0180	750,00	13,50
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) основание под трубу	m3			440,500 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
		9. ул.Речная белый вариант				
		9.1. Дорога в белом варианте 100*3,5м				
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки	100m2			160,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			112,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	850,00	112,20
78	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - под корыто	100 m3			1 762,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,50
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3			2 327,000 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
80	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 267,560 247,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	440,00	8 316,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	440,00	660,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		10. Тротуар str. Pacii дл.156м шир,1,2м				
		10.1. Укладка тротуарной плитки и бордюр				
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,646 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
82	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 762,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - под корыто				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,60
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)-уплотнение корыта	100 m3			2 326,973 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 885,97
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ((h=0,10m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			830,131 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
85	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			216,156 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	2 220,00	106,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=4cm)-серая	m2			230,086 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	266111280065-4	Pavaj vibropresant Caramida h=4cm серая	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.