

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга. Устройство
пешеходного мостика**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02.01.03
Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 54 778,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.01.03:				

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,000
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1426	40,00	5,704
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3577	40,00	94,308
4.	7212030022700	Sudor	h-om	5,3018	40,00	212,072
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5580	40,00	22,320
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,8040	40,00	352,160
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,1420	40,00	2 885,680
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7900	40,00	351,600
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1530	40,00	206,120
		Total manopera				4 267,97

Materiale:

1.	101-10191	Profil U nr.18	kg	342,3001	12,00	4 107,601
2.	101-10192	Profil cornier 63x63x6 mm	kg	174,0005	12,00	2 088,006
3.	101-10193	Profil cornier 70x50x5 mm	kg	81,9001	12,00	982,801
4.	101-10194	Profil patrat 15x15mm	kg	91,2081	12,00	1 094,497
5.	101-10195	Banda de legatura din otel 25x5mm	kg	43,3367	12,00	520,040
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1100	330,00	36,300
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	220,00	24,200
8.	2010102913512	Scindura t=0.4m	m3	4,5000	3 250,00	14 625,000
9.	204-9001	Armatura d=22mm	kg	19,0005	12,00	228,006
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,2222	32,92	7,315
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0310	8,00	0,248
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,2094	35,00	112,329
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,1530	35,00	180,355
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3060	1,70	17,520
15.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,0240	1 250,00	3 780,000
16.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0930	35,00	3,255

17.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	380,8067	16,00	6 092,907
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5765	35,00	90,177
19.	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016	kg	1,5345	35,00	53,707
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,4324	2,16	9,574
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,000
22.	4100126202818	Apa	m3	0,0200	20,00	0,400
Total materiale de construcții						34 060,23

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840	91,19	7,660
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420	233,40	9,803
3.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,0710	32,16	34,443
4.	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	0,0682	118,77	8,100
5.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,3336	255,92	597,215
Total utilaje de construcții						657,21

Total	Lei	38 985,41
Соц и мед страхование	22,5 %	960,29
Транспорт	2 %	681,20
Итого		40 626,90
Накладные расходы	6 %	2 437,61
Итого		43 064,51
Сметная прибыль	6 %	2 583,87
Итого		45 648,38
НДС	20 %	9 129,67

Total deviz:

54 778,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Очистка русла реки Лунга, мун Чадыр-Лунга. Устройство пешеходного мостика**

Investitor **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д, почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3			65,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	40,00	65,20
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			427,815
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5500	330,00	181,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5500	220,00	121,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
3	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Укладка бетона вручную в опалубку стен, подвалы, полки, стены, надсводную кладку)	m3			1 369,081
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	40,00	49,60
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 250,00	1 260,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	32,16	11,48
4	PH21A	Montarea tablierelor metalice, pentru poduri in subansamble cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Укладка стальных настилов, для узловых мостов, краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf)	t			36 790,953
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	40,00	9,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,2000	40,00	568,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9000	40,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2010102913512	Scindura t=0.4m	m3	7,2580	3 250,00	23 588,71
	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016	kg	2,4750	35,00	86,62
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1500	35,00	5,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	2,16	1,08
	101-10191	Profil U nr.18	kg	552,0970	12,00	6 625,16
	101-10192	Profil cornier 63x63x6 mm	kg	280,6460	12,00	3 367,75
	101-10193	Profil cornier 70x50x5 mm	kg	132,0970	12,00	1 585,16
	204-9001	Armatura d=22mm	kg	30,6460	12,00	367,75
	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	0,1100	118,77	13,06
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0600	255,92	527,20
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	kg			0,347

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,00382	40,00	0,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	35,00	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,00036	32,92	0,01
6	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg			22,458
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	0,7390	16,00	11,82
	101-10195	Banda de legatura din otel 25x5mm	kg	0,0841	12,00	1,01
	101-10194	Profil patrat 15x15mm	kg	0,1770	12,00	2,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,16	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,00205	255,92	0,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга. Устройство
пешеходного мостика**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.03
Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 54 778,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д, почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3	3,0000	65,200 65,200	195,600 195,600
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,2000	427,815 36,000	85,563 7,200
3	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Укладка бетона вручную в опалубку стен, подвалы, полки, стены, надсводную кладку)	m3	3,0000	1 369,081 95,600	4 107,243 286,800
4	PH21A	Montarea tablierelor metalice,	t	0,6200	36 790,953	22 810,391

1	2	3	4	5	6	7
		pentru poduri in subansamble cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Укладка стальных настилов, для узловых мостов, краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf)			622,800	386,136
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg	617,2000	0,347 0,153	213,952 94,308
6	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg	515,3000	22,458 6,400	11 572,674 3 297,920

	Total	Lei	38 985,41
	Соц и мед страхование	22,5 %	960,29
	Транспорт	2 %	681,20
	Итого		40 626,90
	Накладные расходы	6 %	2 437,61
	Итого		43 064,51
	Сметная прибыль	6 %	2 583,87
	Итого		45 648,38
	НДС	20 %	9 129,67
	Total deviz:		54 778,05
	Inclusiv salariu		4 267,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга. Очистка
ложа пруда**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02.02.01
Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 382 917,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.01:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5600	40,00	662,400
		Total manopera				662,40

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0260	330,00	668,580
		Total materiale de construcții				668,58

Utilaje de construcții:

1.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	572,5550	330,00	188 943,150
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	39,8900	325,00	12 964,250
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	671,6250	120,00	80 595,000
		Total utilaje de construcții				282 502,40

Total	Lei	283 833,38
Соц и мед страхование	22,5 %	149,04
Транспорт	2 %	13,37
Итого		283 995,79
Накладные расходы	6 %	17 039,74
Итого		301 035,53
Сметная прибыль	6 %	18 062,12
Итого		319 097,65
НДС	20 %	63 819,53

Total deviz:

382 917,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Очистка русла реки Лунга, мун
Чадыр-Лунга. Очистка ложа пруда**

Investitor **Directia Generala de Constructii
si Infrastructura al Gagauziei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) (в осушительном канале)	100 m3			1 230,900
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	330,00	1 230,90
2	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) (в ложе пруда)	100 m3			1 230,900
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	330,00	1 230,90
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (500m) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,5	t			3,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	3,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			49,460
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	330,00	3,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	325,00	45,50
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			145,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга. Очистка
ложа пруда**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.02.01
Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 382 917,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль,глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) (в осушительном канале)	100 m3	27,0000	1 230,900 0,000	33 234,300 0,000
2	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего	100 m3	126,5000	1 230,900 0,000	155 708,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) (в ложе пруда)				
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (500m) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,5	t	26 865,000 0	3,000 0,000	80 595,000 0,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	153,5000	49,460 0,000	7 592,110 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	46,0000	145,720 14,400	6 703,120 662,400

	Total	Lei	283 833,38
	Соц и мед страхование	22,5 %	149,04
	Транспорт	2 %	13,37
	Итого		283 995,79
	Накладные расходы	6 %	17 039,74
	Итого		301 035,53
	Сметная прибыль	6 %	18 062,12
	Итого		319 097,65
	НДС	20 %	63 819,53
	Total deviz:		382 917,18
	Inclusiv salariu		662,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга.**

Formular Nr.3

Реконструкция плотины

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02.02.02
Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 118 615,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.02:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	78,6324	40,00	3 145,296
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000	40,00	200,000
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,1500	40,00	126,000
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9680	40,00	78,720
		Total manopera				3 550,02

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,8875	1 915,00	5 529,562
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2856	330,00	94,248
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0525	220,00	11,550
4.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,3325	12,00	3,990
5.	411-0001	Вода	m3	253,0000	20,00	5 060,000
		Total materiale de construcții				10 699,35

Utilaje de construcții:

1.	010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	h-ut	3,0613	215,00	658,180
2.	010313	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	h-ut	34,4586	290,00	9 992,994
3.	060203	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 0,65 м3	h-ut	15,0192	280,00	4 205,376
4.	070102	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскранных работах 79 (108) кВт (л.с.)	h-ut	37,0139	250,00	9 253,475
5.	090102	Бороны дисковые мелиоративные (без	h-ut	3,0613	7,01	21,460

		трактора)				
6.	120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	h-ut	34,4586	26,10	899,369
7.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,9533	233,40	222,500
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3377	91,19	30,795
9.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	88,7740	330,00	29 295,420
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,3830	325,00	2 074,475
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,9533	27,45	26,168
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9520	255,92	499,556
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	104,1250	120,00	12 495,000
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,3000	120,00	3 036,000
		Total utilaje de constructii				72 710,78

Total	Lei	86 960,15
Соц и мед страхование	22,5 %	798,75
Транспорт	2 %	213,99
Итого		87 972,89
Накладные расходы	6 %	5 278,37
Итого		93 251,26
Сметная прибыль	6 %	5 595,07
Итого		98 846,33
НДС	20 %	19 769,26

Total deviz: **118 615,59**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Очистка русла реки Лунга, мун
Чадыр-Лунга. Реконструкция плотины**

Investitor **Directia Generala de Constructii
si Infrastructura al Gagauziei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы				
1	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau masara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) Коэффициент к машинам=0,8	buc			174,889
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	40,00	50,00
	3410520006728	Masara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	255,92	124,89
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			266,169
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2952270003370	Ciucan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,45	21,27
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	233,40	180,89
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2			325,823
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 915,00	315,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	12,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	91,19	1,76
		2. Земляные работы				
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории, в условиях бытового использования воды) (Из основания плотины)	100 m3			451,750
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	325,00	451,75
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 (Механизированное разрыхление грунта, гусеничным бульдозером (Разрыхлитель) 81-180 лошадиных сил на глубину 30 см, грунт 3 категории)	100m2			26,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	325,00	26,00
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка	100 m3			451,750

1	2	3	4	5	6	7
		грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории, в условиях бытового использования воды) (Из основания плотины)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	325,00	451,75
7	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 230,900
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	330,00	1 230,90
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,5	t			3,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	3,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			49,460
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	330,00	3,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	325,00	45,50
10	36-01-001-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из связных грунтов катками массой: до 16 т	1000 m3			11 474,614
	1	Затраты труда	h-om	31,0800	40,00	1 243,20
	411-0001	Вода	m3	100,0000	20,00	2 000,00
	010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	h-ut	1,2100	215,00	260,15
	010313	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	h-ut	13,6200	290,00	3 949,80
	070102	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	h-ut	14,6300	250,00	3 657,50
	090102	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	h-ut	1,2100	7,01	8,48
	120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	h-ut	13,6200	26,10	355,48
11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3			12,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	120,00	12,00
12	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare (Планировка откосов и гребня плотины)	1000 m2			1 668,800
	060203	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 0,65 м3	h-ut	5,9600	280,00	1 668,80
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях,	100 m3			594,750

1	2	3	4	5	6	7
		бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	325,00	594,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга.
Реконструкция плотины**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.02.02
Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 118 615,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы				
1	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinile de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) Коэффициент к машинам=0,8	buc	4,0000	174,889 50,000	699,556 200,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,2300	266,169 64,000	327,388 78,720
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2	17,5000	325,823 7,200	5 701,897 126,000
		<i>Total</i>				Lei 6 728,841

1	2	3	4	5	6	7
		Total Подготовительные работы Inclusiv salariu				6 728,841 404,720
		2. Земляные работы				
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории, в условиях бытового использования воды) (Из основания плотины)	100 m3	0,2000	451,750 0,000	90,350 0,000
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 (Механизированное разрыхление грунта, гусеничным бульдозером (Разрыхлитель) 81-180 лошадиных сил на глубину 30 см, грунт 3 категории)	100m2	7,5000	26,000 0,000	195,000 0,000
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории, в условиях бытового использования воды) (Из основания плотины)	100 m3	1,3000	451,750 0,000	587,275 0,000
7	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт)	100 m3	23,8000	1 230,900 0,000	29 295,420 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)				
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,5	t	4 165,0000	<u>3,000</u> 0,000	<u>12 495,000</u> 0,000
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	23,8000	<u>49,460</u> 0,000	<u>1 177,148</u> 0,000
10	36-01-001-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из связных грунтов катками массой: до 16 т	1000 m3	2,5300	<u>11 474,614</u> 1 243,200	<u>29 030,774</u> 3 145,296
11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	253,0000	<u>12,000</u> 0,000	<u>3 036,000</u> 0,000
12	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare (Планировка откосов и гребня плотины)	1000 m2	2,5200	<u>1 668,800</u> 0,000	<u>4 205,376</u> 0,000
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in	100 m3	0,2000	<u>594,750</u> 0,000	<u>118,950</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)				
		<i>Total</i>	Lei			80 231,293
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				80 231,293 3 145,296

		Total	Lei	86 960,15
		Соц и мед страхование	22,5 %	798,75
		Транспорт	2 %	213,99
		Итого		87 972,89
		Накладные расходы	6 %	5 278,37
		Итого		93 251,26
		Сметная прибыль	6 %	5 595,07
		Итого		98 846,33
		НДС	20 %	19 769,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		118 615,59 <hr/> 3 550,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)