

**Lucrări de reparație capitală a
unor porțiuni de drum str.
Colhozului (pînă la biserică)
L-300m, str.Școlii L-300m și
str.Ion Soltîs L-500m din s.Corjova,
rul Dubăsari**

Caiet de sarcini

№	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5cm pe staturile rutiere	100m ²	60,500
2	TsH92B	Încărcarea în auto sol(pămînt) cu bolovani, cu pietre	t	15,00
3	TsI50A1	Transmiterea pămîntului cu autobasculanta de 5t la distanța de 1km	t	15,00
4	DH02B	Scrificarea ușoară împietuirii pînă la 5cm adîncime cu autogreider, inclusiv reprofilarea	100m ²	60,50
5	DI89B	Reparația drumurilor împetruite: cu adaos de material	100m ²	60,50
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP100.30.15, pe fundație de beton B15 30x15cm	m	2200,00
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără inonorire h=8cm	m ³	484,00
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6l/mp	t	3,63
9	DB19G	Strat de beton asfaltic cu granulație mare poros SKPg-6cm	m ²	6050,00
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp	t	1,815
11	DB16H	Strat de uzură din beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm	m ²	6050,00

Proiectant _____ Sergiu OPREA

L.Ș.