

Obiectivul: Lucrări de reamenajare a terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.

Obiectul: Reamenajarea terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Bordure		
1.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	0,1980
1.1.2	TsD02A1	Impastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	0,1980
1.1.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	6,6000
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,0000
		TOTAL 1.1. Bordure		
		1.2. Stratul suport		
1.1.5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	29,0400
1.1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70	m3	290,4000
1.1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3	203,2800
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3	145,2000
1.1.9	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	87,1200
		TOTAL 1.2. Stratul suport		
		1.3. Teren gazon artificial		
1.1.10	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	2 904,0000
1.1.11	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m	1 800,0000
1.1.12	TsH43A aplicativ	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înălțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos.(norma nisip cuarțos n=34kg/m2)(se exclude gazon artificial, adeziv, banda forbo-donație FMF)	m2	2 904,0000
1.1.13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	390,0000
1.1.14	TsH80C	Aranjarea porților de fotbal,(montarea porților de fotbal 3x2)	buc	6,0000
		TOTAL 1.3. Teren gazon artificial		
		1.4. Gard de protecție		
1.1.15	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m	92,0000
1.1.16	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 80x80 gr. 3mm - 440ml(36x6 ; 56x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)	t	3,5000
1.1.17	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 40x40 gr. 3mm - 738ml(perimetru+orizontale+portițe)	t	2,6000
1.1.18	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	9,1000
1.1.19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.(2buc)	m2	8,0000
1.1.20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	265,0000
1.1.21	CO06B aplicativ k=0,73	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilaj)	m	220,0000
1.1.22	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	660,0000
1.1.23	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	ml	870,0000
1.1.24	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	92,0000

1.1.25	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	8,7000
1.1.26	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	buc	1 100,0000
1.1.27	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate pentru cabluri din oțel)	buc	48,0000
1.1.28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	30,0000
1.1.29	RpCH29A aplicativ	Montarea plasei ploietelenă (numai manopera si utilaj)	m2	440,0000
1.1.30	pret furnizor	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm, cu bordură perimetrală	m2	440,0000
		TOTAL 1.4. Gard de protecție		

Obiectul: Reamenajarea terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău

Devizul: Utilaj(inventar sportiv)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	Material	Poarta de minifotbal 3x2m / Profil aluminiu, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc	2,0000
1.2.2	Material	Poarta de minifotbal 5x2m / Profil aluminiu, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc	2,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Anexa B
Formularul nr. 1RD

Obiectivul: Lucrări de reamenajare a terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău

Deviz local Nr. 1.1

Obiectul: Reamenajarea terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1. Bordure		
1.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,1980
1.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5148
1.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,1980
1.1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2158
1.1.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	6,6000
1.1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,5900
1.1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,6600
1.1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5340
1.1.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3860
1.1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,7720
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,0000
1.1.4.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	9,9000
1.1.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	697,4000
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9800
1.1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,3200
1.1.4.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100 cm	m	221,1000
1.1.4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,0000
1.1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	114,4000
		TOTAL 1.1. Bordure		
		1.2. Stratul suport		
1.1.5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	29,0400
1.1.5.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,0400
1.1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	262,2312
1.1.5.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	40,6560
1.1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70	m3	290,4000
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	333,9600
1.1.6.2	4100126202818	Apă	m3	29,0400
1.1.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	287,4960
1.1.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	60,9840
1.1.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	121,9680
1.1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3	203,2800
1.1.7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	233,7720
1.1.7.2	4100126202818	Apă	m3	20,3280
1.1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,2472
1.1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	42,6888
1.1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	85,3776
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3	145,2000
1.1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	166,9800
1.1.8.2	4100126202818	Apă	m3	14,5200
1.1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,7480
1.1.8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	30,4920
1.1.8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	60,9840
1.1.9	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	87,1200

1.1.9.1	1421102200525	Savură de granit	m3	95,8320
1.1.9.2	4100126202818	Apă	m3	8,7120
1.1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,4080
1.1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,2952
1.1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,5904
		TOTAL 1.2. Stratul suport		
		1.3. Teren gazon artificial		
1.1.10	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	2 904,0000
1.1.10.1	02682122600749	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	3 136,3200
1.1.10.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,0800
1.1.10.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4520
1.1.11		Bandă adezivă 40mm	m	1 800,0000
1.1.12	TsH43A aplicativ	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înălțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos.(norma nisip cuarțos n=34kg/m2)(se exclude gazon artificial, adeziv, banda forbo-donație FMF)	m2	2 904,0000
1.1.12.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Monofilament 50mm	m2	2 991,1200
1.1.12.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	821,8320
1.1.12.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	314,2128
1.1.12.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	98 736,0000
1.1.12.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	20 328,0000
1.1.12.6	9310060019930	Muncitor	h-om	358,6440
1.1.12.7	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea ruloanelor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	20,6184
1.1.12.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,3560
1.1.12.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	101,9304
1.1.12.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	24,6840
1.1.12.11	2952270007613	Masina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,8712
1.1.13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 10 cm.	m	390,0000
1.1.13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial de culoare albă	m2	56,1600
1.1.13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	417,3000
1.1.13.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	124,8000
1.1.13.4	9310060019930	Muncitor	h-om	21,0600
1.1.13.5	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea ruloanelor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,1560
1.1.13.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,7160
1.1.14	TsH80C	Aranjarea porților de fotbal,(montarea porților de fotbal 3x2)	buc	6,0000
1.1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1200
		TOTAL 1.3. Teren gazon artificial		
		1.4. Gard de protecție		
1.1.15	RpDD19B	Forarea mecanică (vertical-circulară) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m	92,0000
1.1.15.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,2000
1.1.15.2	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	55,2000
1.1.16	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 80x80 gr. 3mm - 440ml(36x6 ; 56x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)	t	3,5000
1.1.16.1	2811106302000	Stilp din oțel gata confecționați și complet asamblați	kg	3 500,0000
1.1.16.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,3250
1.1.16.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	15,7500
1.1.16.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	15,7500
1.1.16.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	15,7500
1.1.16.6	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,5250
1.1.16.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7700
1.1.16.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	14,0000
1.1.16.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	12,2500
1.1.16.10	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	50,4000
1.1.16.11	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	6,3000
1.1.16.12	7212030022700	Sudor	h-om	3,1500
1.1.16.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1500
1.1.16.14	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	3,3250
1.1.16.15	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,8000
1.1.17	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 40x40 gr. 3mm - 738ml(perimetru+orizontale+porțițe)	t	2,6000
1.1.17.1	2811106302000	Stilp din oțel gata confecționați și complet asamblați	kg	2 600,0000
1.1.17.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,4700
1.1.17.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,7000

1.1.17.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,7000
1.1.17.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,7000
1.1.17.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3900
1.1.17.7	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,5720
1.1.17.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	10,4000
1.1.17.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	9,1000
1.1.17.10	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	37,4400
1.1.17.11	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	4,6800
1.1.17.12	7212030022700	Sudor	h-om	2,3400
1.1.17.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
1.1.17.14	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	2,4700
1.1.17.15	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0800
1.1.18	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	9,1000
1.1.18.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 511,6000
1.1.18.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,7795
1.1.18.3	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	6,2335
1.1.18.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,6390
1.1.18.5	7123010010200	Betonist	h-om	48,2300
1.1.18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6400
1.1.18.7	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	5,4600
1.1.18.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	2,9575
1.1.18.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2750
1.1.19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.(2buc)	m2	8,0000
1.1.19.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pînte de oprire, etc.)	m2	8,0000
1.1.19.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	32,0000
1.1.19.3	2874115842685	Piuliță hexag. M8	buc	32,0000
1.1.19.4	2874125881227	Saiba plată M 8	buc	32,0000
1.1.19.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8000
1.1.19.6	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,9200
1.1.19.7	4011106202741	Energie electrică	kw	1,8400
1.1.19.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000
1.1.19.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0320
1.1.19.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080
1.1.19.11	7212030022700	Sudor	h-om	1,5200
1.1.19.12	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	7,6800
1.1.19.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4400
1.1.19.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0400
1.1.19.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1600
1.1.20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul.	m2	265,0000
1.1.20.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	27,5600
1.1.20.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	29,1500
1.1.20.3	2430226102197	Chit pe bază de rășini alchidice	kg	13,2500
1.1.20.4	2430116104160	Email alchidic	kg	45,0500
1.1.20.5	26811260014721	Hîrtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	53,0000
1.1.20.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	13,2500
1.1.20.7	2320166200676	White spirit	kg	26,5000
1.1.20.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	291,5000
1.1.21	CO06B aplicativ k=0,73	Montarea plasei rabit (numai manopera și utilaj)	m	220,0000
1.1.21.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	147,8400
1.1.21.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8200
1.1.21.3	2410520006700	Automacara	h-ut	8,1400
1.1.22	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	660,0000
1.1.23	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	ml	870,0000
1.1.24	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	92,0000
1.1.25	DF50A	Întinderea cablului de parapet.	100 m	8,7000
1.1.25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,9800
1.1.26	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	buc	1 100,0000
1.1.27	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate pentru cabluri din oțel)	buc	48,0000
1.1.28	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	30,0000
1.1.28.1	2010102904340	Dulapi de rășinoase	m3	0,0090
1.1.28.2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0030
1.1.28.3	2010102919000	Dulapi de rășinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0090
1.1.28.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0030

1.1.28.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0900
1.1.28.6	7124010010700	Dulgher	h-om	22,5000
1.1.28.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	135,0000
1.1.29	RpCH29A aplicativ	Montarea plasei ploietelenă (numai manopera si utilaj)	m2	440,0000
1.1.29.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,8000
1.1.29.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,6000
1.1.29.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,4000
1.1.30	pret furnizor	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm, cu bordură perimetrală	m2	440,0000
TOTAL 1.4. Gard de protecție				

Obiectul: Reamenajarea terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău				
Devizul: Utilaj(inventar sportiv)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1.2.1	Material	Poarta de minifotbal 3x2m / Profil aluminiu, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc	2,0000
1.2.2	Material	Poarta de minifotbal 5x2m / Profil aluminiu, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc	2,0000

Obiectivul: Lucrări de reamenajare zonei de alergare la terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3.

Obiectul: Lucrări de reamenajare zonei de alergare la terenului de fotbal 44×66 m, cu acoperire din gazon artificial, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Bordure		
1.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	0,2124
1.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	0,2124
1.1.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	6,6000
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	236,0000
		TOTAL 1.1. Bordure		
		1.2. Stratul suport		
1.1.5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	4,5600
1.1.6	Material	Argila	m3	42,0000
1.1.7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	0,4200
1.1.8	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	5,0000
1.1.9	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,4200
1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3	68,4000
1.1.11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3	22,8000
1.1.12	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	13,6800
		TOTAL 1.2. Stratul suport		
		1.3. Amenajare cu gazon		
1.1.13	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip.	m2	456,0000
1.1.14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	235,0000
		TOTAL 1.3. Amenajare cu gazon		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Anexa B
Formularul nr. 1RD

Obiectivul: Lucrări de reamenajare zonei de alergare la terenului de fotbal 44x66 m, cu acoperire din gazon artificial, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chişinău

Deviz local Nr. 1.3.

Obiectul: Lucrări de reamenajare zonei de alergare la terenului de fotbal 44x66 m, cu acoperire din gazon artificial, din incinta LT „Mihai Eminescu” din municipiul Chişinău				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1. Bordure		
1.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,2124
1.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5522
1.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,2124
1.1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2315
1.1.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	6,6000
1.1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,5900
1.1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,6600
1.1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5340
1.1.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	1,3860
1.1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,7720
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	236,0000
1.1.4.1	2663102100001	Beton clasa. B16/20	m3	10,6200
1.1.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	748,1200
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1240
1.1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,4160
1.1.4.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100 cm	m	237,1800
1.1.4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,4000
1.1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	122,7200
		TOTAL 1.1. Bordure		
		1.2. Stratul suport		
1.1.5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	4,5600
1.1.5.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5600
1.1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,1768
1.1.5.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,3840
1.1.6	Material	Argila	m3	42,0000
1.1.7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,4200
1.1.7.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4578
1.1.8	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	5,0000
1.1.8.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,0000
1.1.8.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5000
1.1.9	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3	0,4200
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0874
1.1.9.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,5914

1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3	68,4000
1.1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	78,6600
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	6,8400
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,7160
1.1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,3640
1.1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,7280
1.1.11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3	22,8000
1.1.11.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	26,2200
1.1.11.2	4100126202818	Apă	m3	2,2800
1.1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,5720
1.1.11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,7880
1.1.11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,5760
1.1.12	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	13,6800
1.1.12.1	1421102200525	Savură de granit	m3	15,0480
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	1,3680
1.1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3120
1.1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,8728
1.1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,7456
		TOTAL 1.2. Stratul suport		
		1.3. Amenajare cu gazon		
1.1.13	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip.	m2	456,0000
1.1.13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	469,6800
1.1.13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	127,6800
1.1.13.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	41,5416
1.1.13.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	13 680,0000
1.1.13.5	9310060019930	Muncitor	h-om	46,5120
1.1.13.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1,8240
1.1.13.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	6,3840
1.1.13.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	12,7680
1.1.13.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,3680
1.1.13.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,4560
1.1.14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	235,0000
1.1.14.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial de culoare albă	m2	33,8400
1.1.14.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	251,4500
1.1.14.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	75,2000
1.1.14.4	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6900
1.1.14.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0940
1.1.14.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,0340
		TOTAL 1.3. Amenajare cu gazon		

Obiectivul: Teren de workout

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.4.

Obiectul: Teren workout				
Devizul: Amenajarea terenului de workout cu gazon artificial				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Stratul suport		
1.1.1	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	4,3200
1.1.2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	4,3200
1.1.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3	1,2000
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	52,0000
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta gr 15cm	m3	24,7500
1.1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	8,2500
1.1.7	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm	m3	4,9500
1.1.8	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	165,0000
1.1.9	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	165,0000
1.1.10	TsH91A k man=2 aplicativ	Instalarea utilajului sportiv	buc	20,0000
		TOTAL 1.1. Stratul suport		

Obiectul: Teren workout				
Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.2. Utilaj		
1.2.1	preț furnizor	Bare paralele curbate C-055. țevi metalice Ø48 mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Dimensiuni: 1800 x 600 mm Înălțime: 1320 mm	buc	1,0000
1.2.2	preț furnizor	Complex sportiv WORKOUT C-021; Include: o bara orizontala, scară suedeză, bare de cățărare cu mâinile pe doua niveluri . Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Dimensiuni: 3956 x 3689 mm Înălțime: 2600 mm	buc	1,0000
1.2.3	preț furnizor	Complex sportiv WORKOUT C-023; Include: set de bare orizontale de diferite niveluri (5 buc.), scară suedeză, bare de cățărare în formă de zigzag. Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Dimensiuni: 5645 x 1623 mm Înălțime: 2600 mm	buc	1,0000
1.2.4	preț furnizor	Banca abdomene C-019. Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Suprafață bancă: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), durabilă și sigură pentru utilizatori; Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Dimensiuni: 1395 x 678 mm Înălțime: 1500 mm	buc	1,0000
		TOTAL 1.2. Utilaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Teren de workout

Deviz local Nr. 1.4.

Obiectul: Teren workout				
Devizul: Amenajarea terenului de workout cu gazon artificial				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1. Stratul suport		
1.1.1	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	4,3200
1.1.1.1	9312040019600	Sapator	h-om	12,9600
1.1.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3824
1.1.2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	4,3200
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7776
1.1.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3	1,2000
1.1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3800
1.1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1200
1.1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1880
1.1.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2520
1.1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	52,0000
1.1.4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,3400
1.1.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	164,8400
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4680
1.1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3120
1.1.4.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100	m	52,2600
1.1.4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8000
1.1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	27,0400
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta gr 15cm	m3	24,7500
1.1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	28,4625
1.1.5.2	4100126202818	Apă	m3	2,4750
1.1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,5025
1.1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,1975
1.1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,3950
1.1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	8,2500
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,4875
1.1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,8250
1.1.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1675
1.1.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7325
1.1.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,4650
1.1.7	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm	m3	4,9500
1.1.7.1	1421102200525	savura de granit	m3	5,4450
1.1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,4950
1.1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4550
1.1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0395
1.1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0790
1.1.8	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	165,0000
1.1.8.1	02682122600749	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad)	m2	178,2000
1.1.8.2	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	3,3000
1.1.8.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0825
1.1.9	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	165,0000

1.1.9.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	169,9500
1.1.9.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	46,2000
1.1.9.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	15,0315
1.1.9.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	4 950,0000
1.1.9.5	9310060019930	Muncitor	h-om	16,8300
1.1.9.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloirilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,6600
1.1.9.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,3100
1.1.9.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	4,6200
1.1.9.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,4950
1.1.9.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1650
1.1.10	TsH91A k man=2 aplicativ	Instalarea utilajului sportiv	buc	20,0000
1.1.10.1	2663102100000	Beton	m3	0,7200
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	3,0000
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,0000
1.1.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0000
1.1.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	194,0000
		TOTAL 1.1. Stratul suport		

Obiectul: Teren workout				
Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.2. Utilaj		
1.2.1	preț furnizor	Bare paralele curbate C-055. țevi metalice Ø48 mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Dimensiuni: 1800 x 600 mm Înălțime: 1320 mm	buc	1,0000
1.2.2	preț furnizor	Complex sportiv WORKOUT C-021; Include: o bara orizontala, scară suedeză, bare de cățărare cu mâinile pe doua niveluri . Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Dimensiuni: 3956 x 3689 mm Înălțime: 2600 mm	buc	1,0000
1.2.3	preț furnizor	Complex sportiv WORKOUT C-023; Include: set de bare orizontale de diferite niveluri (5 buc.), scară suedeză, bare de cățărare în formă de zigzag. Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Dimensiuni: 5645 x 1623 mm Înălțime: 2600 mm	buc	1,0000
1.2.4	preț furnizor	Banca abdomene C-019. Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Suprafață bancă: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), durabilă și sigură pentru utilizatori; Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Dimensiuni: 1395 x 678 mm Înălțime: 1500 mm	buc	1,0000
		TOTAL 1.2. Utilaj		

Obiectivul: Lucrări de reamenajare a terenului de baschet și volei 18×30m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din mun. Chișinău

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.2.

Obiectul: Lucrări de reamenajare a terenului de baschet și volei 18×30m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din mun. Chișinău				
Devizul: Amenajarea terenului de baschet și volei cu dimensiunile 18x30				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Stratul suport		
1.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	0,0864
1.1.2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	8,6400
1.1.3	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	12,9000
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	96,0000
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	27,0000
1.1.6	IzF04J1	Strat separau executat la rece la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu pelicala tehnica , 80 microni simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	540,0000
1.1.7	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	540,0000
1.1.8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3	kg	702,0000
		TOTAL 1.1. Stratul suport		
		1.2. Îngrădire		
1.1.9	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	34,0000
1.1.10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3mm -172ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi))	t	1,2400
1.1.11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -364 ml (orizontale+diagonale+portite)	t	1,2800
1.1.12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,4000
1.1.13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi.	m2	8,0000
1.1.14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	113,0000
1.1.15	CO06B aplicativ k=0,73	Montarea plasa rabbit (numai manopera și utilaj)	m	96,0000
1.1.16	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	288,0000
1.1.17	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	422,0000
1.1.18	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	34,0000
1.1.19	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	3,8400
1.1.20	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	m	384,0000
1.1.21	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate)	buc	32,0000
1.1.22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	30,0000
1.1.23	RpCH29A aplicativ	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	192,0000
1.1.24	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	192,0000
		TOTAL 1.2. Îngrădire		
		1.3. Amenajare cu gazon		
1.1.25	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet,	m2	540,0000

		handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip		
1.1.26	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	236,0000
1.1.27	TsH38A aplicativ	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - consola baschet(se exclude Teava, Grinzi, Cuie, Vopsea și Zugrav)	buc	2,0000
		TOTAL 1.3. Amenajare cu gazon		

Obiectul: Lucrări de reamenajare a terenului de baschet și volei 18×30m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din mun. Chișinău

Devizul: Utilaj (inventar)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	pret furnizor	Consola baschet pentru exterior, realizata din stalp de otel 100×100 mm , proiectia in teren a panoului 120 cm, sistemul contine un stalp, un soclu, o proiectie si 2 contravantuiri din otel. PANOU BASCHET 180 X 105 DIN PLEXIGLAS TRANSPARENT cu rama metalica si chenar aluminiu (include inel si plasa)	buc	2,0000
1.2.2	pret furnizor	Fileu volei plasa PP polipropilena fara nod Ø 3 mm ochi patrat, benziile din PES poliester sunt atasate de plasa prin cusatura dubla; banda superioara de 110 mm , benzi laterale+inferioara de cm 10, cablu de otel cu invelis de plastic in partea superioara , cablu de nylon in banda inferioara , 6 corzi pentru tensionare.	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reamenajare a terenului de baschet și volei 18×30m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din mun. Chișinău

Deviz local Nr. 1.2.

Obiectul: Lucrări de reamenajare a terenului de baschet și volei 18×30m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din mun. Chișinău				
Devizul: Amenajarea terenului de baschet și volei cu dimensiunile 18x30				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1. Stratul suport		
1.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,0864
1.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2246
1.1.2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	8,6400
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5552
1.1.3	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	12,9000
1.1.3.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	2,3478
1.1.4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	96,0000
1.1.4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,3200
1.1.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	304,3200
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8640
1.1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5760
1.1.4.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 118x30x100	m	96,4800
1.1.4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4000
1.1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	49,9200
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	27,0000
1.1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	31,0500
1.1.5.2	4100126202818	Apă	m3	2,7000
1.1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,7300
1.1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,6700
1.1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,3400
1.1.6	IzF04J1	Strat separeu executat la rece la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu pelicala tehnica , 80 microni simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	540,0000
1.1.6.1	02682122600749	Izolator hidrofug	m2	583,2000
1.1.6.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,8000
1.1.6.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700
1.1.7	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	540,0000
1.1.7.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	55,3500
1.1.7.2	7123010010200	Betonist	h-om	367,2000
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,0000
1.1.7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,0000
1.1.8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3	kg	702,0000
1.1.8.1	2873122004100	Plase sudate	kg	709,0200
1.1.8.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,5100
1.1.8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,0200
1.1.8.4	2010237318750	Distantieri	buc	210,6000
1.1.8.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,5500
1.1.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5100
1.1.8.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4212
		TOTAL 1.1. Stratul suport		

		1.2. Îngrădire		
1.1.9	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	34,0000
1.1.9.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,4000
1.1.9.2	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	20,4000
1.1.10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3mm -172ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi))	t	1,2400
1.1.10.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 240,0000
1.1.10.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1780
1.1.10.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,5800
1.1.10.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,5800
1.1.10.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,5800
1.1.10.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1860
1.1.10.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2728
1.1.10.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,9600
1.1.10.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	4,3400
1.1.10.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,8560
1.1.10.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,2320
1.1.10.12	7212030022700	Sudor	h-om	1,1160
1.1.10.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1160
1.1.10.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,1780
1.1.10.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9920
1.1.11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -364 ml (orizontale+diagonale+portite)	t	1,2800
1.1.11.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 280,0000
1.1.11.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2160
1.1.11.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,7600
1.1.11.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,7600
1.1.11.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,7600
1.1.11.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1920
1.1.11.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2816
1.1.11.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	5,1200
1.1.11.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	4,4800
1.1.11.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,4320
1.1.11.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,3040
1.1.11.12	7212030022700	Sudor	h-om	1,1520
1.1.11.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1520
1.1.11.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2160
1.1.11.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,0240
1.1.12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,4000
1.1.12.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	938,4000
1.1.12.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5330
1.1.12.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,3290
1.1.12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,9860
1.1.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	18,0200
1.1.12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
1.1.12.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,0400
1.1.12.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1050
1.1.12.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8500
1.1.13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi.	m2	8,0000
1.1.13.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,0000
1.1.13.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	32,0000
1.1.13.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,0000
1.1.13.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	32,0000
1.1.13.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8000
1.1.13.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9200
1.1.13.7	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8400
1.1.13.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000
1.1.13.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0320
1.1.13.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080
1.1.13.11	7212030022700	Sudor	h-om	1,5200
1.1.13.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,6800
1.1.13.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4400
1.1.13.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0400
1.1.13.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1600
1.1.14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	113,0000
1.1.14.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,7520

1.1.14.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,4300
1.1.14.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,6500
1.1.14.4	2430116104160	Email alchidic	kg	19,2100
1.1.14.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,6000
1.1.14.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	5,6500
1.1.14.7	2320166200676	White spirit	kg	11,3000
1.1.14.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,3000
1.1.15	CO06B aplicativ k=0,73	Montarea plasa rabit (numai manopera şi utilaj)	m	96,0000
1.1.15.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	64,5120
1.1.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5760
1.1.15.3	2410520006700	Automacara	h-ut	3,5520
1.1.16	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	288,0000
1.1.17	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	422,0000
1.1.18	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	34,0000
1.1.19	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	3,8400
1.1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,7360
1.1.20	pret furnizor	Cablu din oţel zincat d-4mm	m	384,0000
1.1.21	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător şi 2 cleme duble zincate)	buc	32,0000
1.1.22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	30,0000
1.1.22.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0090
1.1.22.2	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0030
1.1.22.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0090
1.1.22.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0030
1.1.22.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0900
1.1.22.6	7124010010700	Dulgher	h-om	22,5000
1.1.22.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	135,0000
1.1.23	RpCH29A aplicativ	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	192,0000
1.1.23.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,0400
1.1.23.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6800
1.1.23.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9200
1.1.24	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	192,0000
		TOTAL 1.2. Îngrădire		
		1.3. Amenajare cu gazon		
1.1.25	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	540,0000
1.1.25.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	556,2000
1.1.25.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	151,2000
1.1.25.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	49,1940
1.1.25.4	1421102200801	Nisip cuarţos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	16 200,0000
1.1.25.5	9310060019930	Muncitor	h-om	55,0800
1.1.25.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,1600
1.1.25.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	7,5600
1.1.25.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	15,1200
1.1.25.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,6200
1.1.25.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,5400
1.1.26	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	236,0000
1.1.26.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	33,9840
1.1.26.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	252,5200
1.1.26.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	75,5200
1.1.26.4	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7440
1.1.26.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0944
1.1.26.6	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	1,0384
1.1.27	TsH38A aplicativ	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - consola baschet(se exclude Teava, Grinzi, Cuie, Vopsea şi Zugrav)	buc	2,0000
1.1.27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,8600
1.1.27.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260
1.1.27.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5740
1.1.27.4	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1380
1.1.27.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,0200
1.1.27.6	7124010010700	Dulgher	h-om	26,8600
1.1.27.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,4000
1.1.27.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6800
		TOTAL 1.3. Amenajare cu gazon		

Obiectul: Lucrări de reamenajare a terenului de baschet și volei 18×30m, cu acoperire din gazon artificial și împrejmuire de protecție H=5 m, din incinta LT „Mihai Eminescu” din mun. Chișinău				
Devizul: Utilaj (inventar)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1.2.1	pret furnizor	Consola baschet pentru exterior, realizata din stalp de otel 100×100 mm , proiectia in teren a panoului 120 cm, sistemul contine un stalp, un soclu, o proiectie si 2 contravanturi din otel. PANOU BASCHET 180 X 105 DIN PLEXIGLAS TRANSPARENT cu rama metalica si chenar aluminiu (include inel si plasa)	buc	2,0000
1.2.2	pret furnizor	Fileu volei plasa PP polipropilena fara nod Ø 3 mm ochi patrat, benziile din PES poliester sunt atasate de plasa prin cusatura dubla; banda superioara de 110 mm , benzi laterale+inferioara de cm 10, cablu de otel cu invelis de plastic in partea superioara , cablu de nylon in banda inferioara , 6 corzi pentru tensionare.	buc	1,0000

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)