

**Renovarii spatiilor sanitare a  
edificiului administrativ cu 4  
nivele si subsol al Serviciului de  
Informatii si Securitate al RM  
amplasate in mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Solutii arhitecturale (05-09/22-SA)**

Valoarea de deviz 805.917,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Plan parter</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Bloc de usa din lemn	m2	8,400	18,90 18,90	158,76 158,76
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan	m2	19,780	14,00 12,15	276,95 240,34
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat Armstrong	m2	3,490	11,26 11,26	39,28 39,28
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	83,000	14,00 12,15	1.162,00 1.008,45
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica	m2	23,270	39,35 35,10	915,60 816,75
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	64,000	72,97	4.670,40

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti			72,00	4.608,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida	m3	8,300	185,55 177,75	1.540,07 1.475,33
		<b>Total Plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>8.763,06 8.346,91</b>
		<b>1.2. Plan etaj 1</b>				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn	m2	4,700	18,90 18,90	88,83 88,83
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Finisari de pe tavan	m2	13,000	14,00 12,15	182,00 157,95
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat Armstrong	m2	3,750	11,26 11,26	42,21 42,21
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	55,000	14,00 12,15	770,00 668,25
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica	m2	16,750	39,36 35,10	659,20 587,97
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti	m2	44,000	72,97 72,00	3.210,90 3.168,00
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida	m3	5,400	185,55 177,75	1.001,97 959,85
		<b>Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>5.955,11 5.673,06</b>
		<b>1.3. Plan etaj 2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn	m2	5,300	18,90 18,90	100,17 100,17
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan	m2	16,710	14,00 12,15	233,92 203,00
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	52,000	14,00 12,15	728,00 631,80
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica	m2	16,710	39,35 35,10	657,59 586,53
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti	m2	42,000	72,97 72,00	3.064,95 3.024,00
20	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida	m3	5,000	185,55 177,75	927,75 888,75
		<b>Total Plan etaj 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5.712,38 5.434,25</b>
		<b>1.4. Plan etaj 3</b>				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn	m2	4,700	18,90 18,90	88,83 88,83
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan	m2	13,020	14,00 12,15	182,25 158,18
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat Armstrong	m2	3,950	11,26 11,26	44,46 44,46
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	50,000	14,00 12,15	700,00 607,50
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	16,970	39,35	667,79

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica			35,10	595,62
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti	m2	40,000	72,97 72,00	2.919,00 2.880,00
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida	m3	5,400	185,55 177,75	1.001,97 959,85
		<b>Total Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5.604,30 5.334,44</b>
		<b>1.5. Deseuri</b>				
28	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	27,630	59,40 59,40	1.641,24 1.641,24
29	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	27,630	20,25 20,25	559,53 559,53
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	27,630	51,60 0,00	1.425,80 0,00
		<b>Total Deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>3.626,57 2.200,77</b>
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>29.661,42 26.989,43</b>
		<b>2. Plan parter</b>				
		<b>2.1. Inchideri si compartimentari</b>				
31	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	40,000	512,34 164,21	20.493,71 6.568,20
		<b>Total Inchideri si</b>				<b>20.493,71</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>compartimentari</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>6.568,20</b>
		<b>2.2. Tamplarii</b>				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,890	3.509,14 80,97	6.632,27 153,04
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	2,240	3.509,16 81,00	7.860,51 181,44
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 3 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	4,410	3.509,16 81,01	15.475,38 357,25
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 2 buc de	m2	2,940	3.509,16 81,00	10.316,93 238,14

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul				
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>40.285,09 929,87</b>
		<b>Total Plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>60.778,80 7.498,07</b>
		<b>3. Plan etaj 1</b>				
		<b>3.1. Inchideri si compartimentari</b>				
36	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	28,000	512,34 164,21	14.345,58 4.597,74
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>14.345,58 4.597,74</b>
		<b>3.2. Tamplarii</b>				
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,890	3.509,14 80,97	6.632,27 153,04
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	2,240	3.509,16 81,00	7.860,51 181,44

1	2	3	4	5	6	7
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,470	3.509,11 81,00	5.158,39 119,07
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,470	3.509,11 81,00	5.158,39 119,07
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>24.809,56 572,62</b>
		<b>Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>39.155,14 5.170,36</b>
		<b>4. Plan etaj 2</b>				
		<b>4.1. Inchideri si compartimentari</b>				
41	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	28,000	512,34 164,21	14.345,58 4.597,74
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>14.345,58 4.597,74</b>
		<b>4.2. Tamplarii</b>				
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	1,890	3.509,14 80,97	6.632,27 153,04

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul				
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	2,240	3.509,16 81,00	7.860,51 181,44
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,470	3.509,11 81,00	5.158,39 119,07
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,470	3.509,11 81,00	5.158,39 119,07
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>24.809,56 572,62</b>
		<b>Total Plan etaj 2</b>				<b>39.155,14</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5.170,36</b>
		<b>5. Plan etaj 3</b>				
		<b>5.1. Inchideri si compartimentari</b>				
46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	28,000	512,34 164,21	14.345,58 4.597,74
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>14.345,58 4.597,74</b>
		<b>5.2. Tamplarii</b>				
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,890	3.509,14 80,97	6.632,27 153,04
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	2,240	3.509,16 81,00	7.860,51 181,44
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar	m2	1,470	3.509,11 81,00	5.158,39 119,07

1	2	3	4	5	6	7
		MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul				
50	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul	m2	1,470	3.509,11 81,00	5.158,39 119,07
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>24.809,56 572,62</b>
		<b>Total Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>39.155,14 5.170,36</b>
		<b>6. Instalatii sanitare</b>				
51	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea instalatiilor sanitare	m2	10,920	477,98 169,53	5.219,50 1.851,30
		<b>Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>5.219,50 1.851,30</b>
		<b>7. Plan-fragment 1</b>				
52	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Panou PAL laminat hidrofugat (400x1200), inclusiv piciorus din inox h=200mm - 9buc, placa de fixare de perete din inox - 18buc.	m2	4,320	186,62 36,00	806,21 155,52
		<b>Total Plan-fragment 1 Inclusiv salariu</b>				<b>806,21 155,52</b>
		<b>8. Finisari pardosea</b>				
		<b>8.1. Plan parter</b>				
		<b>8.1.1. Incaperea 3...6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m <sup>3</sup> gr.30mm	m <sup>3</sup>	0,520	1.392,67 202,50	724,19 105,30
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	17,300	80,70 31,50	1.396,11 544,95
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m <sup>2</sup>	-17,300	21,39 5,40	-370,00 -93,42
56	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m <sup>2</sup>	17,300	10,24 1,80	177,19 31,14
57	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m <sup>2</sup>	17,300	263,57 7,20	4.559,81 124,56
58	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m <sup>2</sup> ), fixat uniform intr-un strat de mastic bituminos	m <sup>2</sup>	17,300	74,38 2,70	1.286,70 46,71
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata	m <sup>2</sup>	17,300	80,70 31,50	1.396,11 544,95

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-17,300	21,39 5,40	-370,00 -93,42
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa	m2	17,300	370,83 130,50	6.415,35 2.257,65
		<b>Total Incaperea 3...6 Inclusiv salariu</b>				<b>15.215,46 3.468,42</b>
		<b>8.1.2. Incaperea 8</b>				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm	m3	0,310	1.392,81 202,65	431,77 62,82
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,160	80,71 31,50	497,17 194,04
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa	m2	6,160	370,83 130,50	2.284,34 803,88
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	10,000	139,60 18,00	1.396,02 180,00
66		Profil de colt din PVC	m	10,000	4,00 0,00	40,00 0,00
		<b>Total Incaperea 8 Inclusiv salariu</b>				<b>4.649,30 1.240,74</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>19.864,76 4.709,16</b>
		<b>8.2. Plan etaj 1</b>				
		<b>8.2.1. Incaperea 2,3</b>				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm	m3	0,335	1.394,30 202,57	467,09 67,86
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,160	80,70 31,50	900,62 351,54
69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-11,160	21,38 5,40	-238,59 -60,26
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un stra	m2	11,160	10,24 1,80	114,27 20,07
71	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m2	11,160	258,77 3,60	2.887,92 40,19
72	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat	m2	11,160	74,33 2,70	829,47 30,15

1	2	3	4	5	6	7
		uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,160	80,70 31,50	900,62 351,54
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-11,160	21,38 5,40	-238,59 -60,26
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa	m2	11,160	370,83 130,50	4.138,50 1.456,38
		<b>Total Incaperea 2,3 Inclusiv salariu</b>				<b>9.761,31 2.197,21</b>
		<b>8.2.2. Incaperea 4</b>				
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm	m3	0,300	1.394,67 202,50	418,40 60,75
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,870	80,71 31,50	473,76 184,91
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa	m2	5,870	370,82 130,50	2.176,71 766,03
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	9,000	139,60 18,00	1.256,42 162,00

1	2	3	4	5	6	7
80		Profil de colt din PVC	m	9,000	4,00 0,00	36,00 0,00
		<b>Total Incaperea 4 Inclusiv salariu</b>				<b>4.361,29 1.173,69</b>
		<b>Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>14.122,60 3.370,90</b>
		<b>8.3. Plan etaj 2</b>				
		<b>8.3.1. Incaperea 2...4</b>				
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm	m3	0,500	1.394,04 202,50	697,02 101,25
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,580	80,68 31,50	1.337,71 522,27
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-16,580	21,39 5,40	-354,61 -89,55
84	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,580	10,24 1,80	169,84 29,84
85	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	16,580	263,60 7,20	4.370,57 119,39

1	2	3	4	5	6	7
		polimerica / k=2 pentru 2 straturi				
86	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m <sup>2</sup> ), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m <sup>2</sup>	16,580	74,33 2,70	1.232,45 44,77
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	16,580	80,68 31,50	1.337,71 522,27
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m <sup>2</sup>	-16,580	21,39 5,40	-354,61 -89,55
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa	m <sup>2</sup>	16,580	370,83 130,50	6.148,28 2.163,69
		<b>Total Incaperea 2...4 Inclusiv salariu</b>				<b>14.584,36 3.324,38</b>
		<b>Total Plan etaj 2 Inclusiv salariu</b>				<b>14.584,36 3.324,38</b>
		<b>8.4. Plan etaj 3</b>				
		<b>8.4.1. Incaperea 2,3</b>				
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m <sup>3</sup> gr.30mm	m <sup>3</sup>	0,335	1.394,30 202,57	467,09 67,86
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	11,160	80,70 31,50	900,62 351,54
92	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m <sup>2</sup>	-11,160	21,38	-238,59



1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm			5,40	-60,26
93	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	11,160	10,84 1,80	120,97 20,07
94	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m2	11,160	263,58 7,20	2.941,54 80,37
95	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	11,150	74,33 2,70	828,74 30,11
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,160	80,70 31,50	900,62 351,54
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-11,160	21,38 5,40	-238,59 -60,26
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	11,160	370,83 130,50	4.138,50 1.456,38

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa				
		<b>Total Incaperea 2,3 Inclusiv salariu</b>				<b>9.820,90 2.237,35</b>
		<b>8.4.2. Incaperea 4</b>				
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm	m3	0,271	1.395,17 202,40	378,09 54,85
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,420	80,71 31,50	437,47 170,73
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa	m2	5,420	370,85 130,50	2.009,98 707,31
102	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	9,000	139,60 18,00	1.256,42 162,00
103		Profil de colt din PVC	m	9,000	4,00 0,00	36,00 0,00
		<b>Total Incaperea 4 Inclusiv salariu</b>				<b>4.117,96 1.094,89</b>
		<b>Total Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>13.938,86 3.332,24</b>
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>62.510,58 14.736,68</b>
		<b>9. Finisari tavan</b>				
		<b>9.1. Plan parter</b>				
		<b>9.1.1. . Tip A</b>				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,160	254,90 99,00	1.570,16 609,84

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total . Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>1.570,16 609,84</b>
		<b>9.1.2. Tip B</b>				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,300	213,72 85,95	3.697,28 1.486,93
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	17,300	7,20 1,35	124,56 23,36
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,300	31,90 24,75	551,90 428,18
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	17,300	7,20 1,35	124,56 23,36
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,300	31,90 24,75	551,90 428,18
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	17,300	7,20 1,35	124,56 23,36
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,300	54,24 24,75	938,37 428,18
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>6.113,13 2.841,55</b>
		<b>Total Plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>7.683,29 3.451,39</b>
		<b>9.2. Plan etaj 1</b>				
		<b>9.2.1. Tip A</b>				
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,870	254,88 98,99	1.496,15 581,09
		<b>Total Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>1.496,15 581,09</b>
		<b>9.2.2. Tip B</b>				
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	11,160	213,71	2.385,02

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			85,95	959,22
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	11,160	7,20 1,35	80,36 15,07
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	31,90 24,75	356,02 276,21
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	11,160	7,20 1,35	80,36 15,07
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	31,90 24,75	356,02 276,21
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	11,160	7,20 1,35	80,36 15,07
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,160	54,24 24,75	605,31 276,21
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>3.943,45 1.833,06</b>
		<b>Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>5.439,60 2.414,15</b>
		<b>9.3. Plan etaj 2</b>				
		<b>9.3.1. Tip B</b>				
120	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,580	213,72 85,95	3.543,40 1.425,06
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	16,580	7,20 1,35	119,35 22,36
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,580	31,91 24,75	528,99 410,36

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	16,580	<u>7,20</u> 1,35	<u>119,35</u> 22,36
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,580	<u>31,91</u> 24,75	<u>528,99</u> 410,36
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	16,580	<u>7,20</u> 1,35	<u>119,35</u> 22,36
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,580	<u>54,24</u> 24,75	<u>899,30</u> 410,36
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>5.858,73 2.723,22</b>
		<b>Total Plan etaj 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5.858,73 2.723,22</b>
		<b>9.4. Plan etaj 3</b>				
		<b>9.4.1. Tip A</b>				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,420	<u>254,90</u> 99,00	<u>1.381,54</u> 536,58
		<b>Total Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>1.381,54 536,58</b>
		<b>9.4.2. Tip B</b>				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,160	<u>213,71</u> 85,95	<u>2.385,02</u> 959,22
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	11,160	<u>7,20</u> 1,35	<u>80,36</u> 15,07
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	<u>31,90</u> 24,75	<u>356,02</u> 276,21
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	11,160	<u>7,20</u> 1,35	<u>80,36</u> 15,07

1	2	3	4	5	6	7
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	31,90 24,75	356,02 276,21
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	11,160	7,20 1,35	80,36 15,07
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,160	54,24 24,75	605,31 276,21
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>3.943,45 1.833,06</b>
		<b>Total Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5.324,99 2.369,64</b>
		<b>Total Finisari tavan Inclusiv salariu</b>				<b>24.306,61 10.958,40</b>
		<b>10. Finisari pereti</b>				
		<b>10.1. Plan parter</b>				
		<b>10.1.1. Tip 1</b>				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	24,000	7,20 1,35	172,80 32,40
136	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	24,000	177,11 103,50	4.250,64 2.484,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	24,000	7,20 1,35	172,80 32,40
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	24,000	22,99	551,69

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,00	216,00
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	24,000	97,67 54,90	2.344,03 1.317,60
140	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-24,000	27,94 10,80	-670,61 -259,20
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	24,000	7,20 1,35	172,80 32,40
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	31,90 24,75	765,67 594,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	24,000	7,20 1,35	172,80 32,40
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	31,90 24,75	765,67 594,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	24,000	7,20 1,35	172,80 32,40
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	54,24 24,75	1.301,76 594,00
147	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,720	49,00 3,12	35,28 2,25
		<b>Total Tip 1</b>				<b>10.208,13</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5.704,65</b>
		<b>10.1.2. Tip 2</b>				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	66,000	7,20 1,35	475,20 89,10
149	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	66,000	177,11 103,50	11.689,26 6.831,00
150	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	66,000	308,98 74,25	20.392,63 4.900,50
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>32.557,09 11.820,60</b>
		<b>10.1.3. Tip 3</b>				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	10,000	7,20 1,35	72,00 13,50
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	31,90 24,75	319,03 247,50
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	6,45 1,35	64,50 13,50
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	54,24 24,75	542,40 247,50
155	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,300	49,03 3,13	14,71 0,94
		<b>Total Tip 3</b>				<b>1.012,64</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>522,94</b>
		<b>10.1.4. Tip 4</b>				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	70,000	6,15 1,35	430,50 94,50
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000	89,10 54,90	6.237,00 3.843,00
158	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	70,000	308,98 74,25	21.628,59 5.197,50
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>28.296,09 9.135,00</b>
		<b>10.1.5. Tip 5</b>				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	62,000	7,20 1,35	446,40 83,70
160	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	62,000	175,53 103,50	10.882,61 6.417,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	62,000	7,20 1,35	446,40 83,70
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	22,99 9,00	1.425,24 558,00
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	62,000	97,67	6.055,42

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog			54,90	3.403,80
164	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-62,000	27,94 10,80	-1.732,40 -669,60
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>17.523,67 9.876,60</b>
		<b>10.1.6. Corniera</b>				
165		Corniera perforata din aluminiu	m	92,000	5,00 0,00	460,00 0,00
		<b>Total Corniera Inclusiv salariu</b>				<b>460,00</b>
		<b>Total Plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>90.057,62 37.059,79</b>
		<b>10.2. Plan etaj 1</b>				
		<b>10.2.1. Tip 1</b>				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
167	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se	m2	21,000	177,11 103,50	3.719,31 2.173,50

1	2	3	4	5	6	7
		excluce Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,000	22,99 9,00	482,73 189,00
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	21,000	97,67 54,90	2.051,03 1.152,90
171	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-21,000	27,94 10,80	-586,78 -226,80
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,000	31,90 24,75	669,96 519,75
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,000	31,90 24,75	669,96 519,75
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35

1	2	3	4	5	6	7
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,000	54,24 24,75	1.139,04 519,75
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,630	49,06 3,14	30,91 1,98
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>8.932,16 4.991,58</b>
		<b>10.2.2. Tip 2</b>				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	40,000	7,20 1,35	288,00 54,00
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	40,000	177,11 103,50	7.084,40 4.140,00
181	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	40,000	308,98 74,25	12.359,21 2.970,00
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>19.731,61 7.164,00</b>
		<b>10.2.3. Tip 3</b>				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	10,000	6,15 1,35	61,50 13,50
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	31,90 24,75	319,03 247,50
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	6,45 1,35	64,50 13,50

1	2	3	4	5	6	7
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	54,24 24,75	542,40 247,50
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,300	49,03 3,13	14,71 0,94
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1.002,14 522,94</b>
		<b>10.2.4. Tip 4</b>				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	46,000	6,15 1,35	282,90 62,10
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,000	89,10 54,90	4.098,60 2.525,40
189	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	46,000	308,98 74,25	14.213,04 3.415,50
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>18.594,54 6.003,00</b>
		<b>10.2.5. Tip 5</b>				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	41,000	7,20 1,35	295,20 55,35
191	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	41,000	177,11 103,50	7.261,51 4.243,50
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	41,000	7,20 1,35	295,20 55,35

1	2	3	4	5	6	7
		LUX sau analog				
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,000	22,99 9,00	942,48 369,00
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	41,000	97,67 54,90	4.004,39 2.250,90
195	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-41,000	27,94 10,80	-1.145,62 -442,80
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>11.653,16 6.531,30</b>
		<b>10.2.6. Corniera</b>				
196		Corniera perforata din aluminiu	m	77,000	5,00 0,00	385,00 0,00
		<b>Total Corniera Inclusiv salariu</b>				<b>385,00</b>
		<b>Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>60.298,61 25.212,82</b>
		<b>10.3. Plan etaj 2 10.3.1. Tip 2</b>				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	64,000	7,20 1,35	460,80 86,40
198	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T	m2	64,000	177,11 103,50	11.335,04 6.624,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
199	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	64,000	$\frac{308,98}{74,25}$	$\frac{19.774,76}{4.752,00}$
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>31.570,60 11.462,40</b>
		<b>10.3.2. Tip 4</b>				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	55,000	$\frac{6,15}{1,35}$	$\frac{338,25}{74,25}$
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	$\frac{89,10}{54,90}$	$\frac{4.900,50}{3.019,50}$
202	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	55,000	$\frac{308,98}{74,25}$	$\frac{16.993,88}{4.083,75}$
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>22.232,63 7.177,50</b>
		<b>10.3.3. Tip 5</b>				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,000	$\frac{7,20}{1,35}$	$\frac{316,80}{59,40}$
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata	m2	44,000	$\frac{177,11}{103,50}$	$\frac{7.792,84}{4.554,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		φ1.8 25x25 = 1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m <sup>2</sup>	44,000	7,20 1,35	316,80 59,40
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	44,000	22,99 9,00	1.011,45 396,00
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m <sup>2</sup>	44,000	97,67 54,90	4.297,39 2.415,60
208	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m <sup>2</sup>	-44,000	27,94 10,80	-1.229,45 -475,20
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>12.505,83 7.009,20</b>
		<b>10.3.4. Corniera</b>				
209		Corniera perforata din aluminiu	m	70,000	5,00 0,00	350,00 0,00
		<b>Total Corniera Inclusiv salariu</b>				<b>350,00</b>
		<b>Total Plan etaj 2 Inclusiv salariu</b>				<b>66.659,06 25.649,10</b>
		<b>10.4. Plan etaj 3</b>				
		<b>10.4.1. Tip 1</b>				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m <sup>2</sup>	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35



1	2	3	4	5	6	7
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	21,000	177,11 103,50	3.719,31 2.173,50
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,000	22,99 9,00	482,73 189,00
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	21,000	97,67 54,90	2.051,03 1.152,90
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / $k=2$ la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-21,000	27,94 10,80	-586,78 -226,80
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	21,000	31,90 24,75	669,96 519,75

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,000	31,90 24,75	669,96 519,75
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,000	7,20 1,35	151,20 28,35
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,000	54,24 24,75	1.139,04 519,75
222	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,630	49,06 3,14	30,91 1,98
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>8.932,16 4.991,58</b>
		<b>10.4.2. Tip 2</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	40,000	7,20 1,35	288,00 54,00
224	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ , Mortar M100 = $0.032 \ m^3/m^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \ kg/m^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	40,000	177,11 103,50	7.084,40 4.140,00
225	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	40,000	308,98 74,25	12.359,21 2.970,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>19.731,61 7.164,00</b>
		<b>10.4.3. Tip 3</b>				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	10,000	6,15 1,35	61,50 13,50
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	31,90 24,75	319,03 247,50
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	6,45 1,35	64,50 13,50
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	54,24 24,75	542,40 247,50
230	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,300	49,03 3,13	14,71 0,94
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1.002,14 522,94</b>
		<b>10.4.4. Tip 4</b>				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	46,000	6,15 1,35	282,90 62,10
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,000	89,10 54,90	4.098,60 2.525,40
233	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	46,000	308,98 74,25	14.213,04 3.415,50
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>18.594,54 6.003,00</b>
		<b>10.4.5. Tip 5</b>				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	41,000	7,20 1,35	295,20 55,35
235	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T	m2	41,000	177,11 103,50	7.261,51 4.243,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	41,000	7,20 1,35	295,20 55,35
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,000	22,99 9,00	942,48 369,00
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	41,000	97,67 54,90	4.004,39 2.250,90
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / $k=2$ la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-41,000	27,94 10,80	-1.145,62 -442,80
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>11.653,16 6.531,30</b>
		<b>10.4.6. Corniera</b>				
240		Corniera perforata din aluminiu	m	77,000	5,00 0,00	385,00 0,00
		<b>Total Corniera Inclusiv salariu</b>				<b>385,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>60.298,61 25.212,82</b>
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>277.313,90 113.134,53</b>
		<b>11. Cosolidare gol usa G-1 (2 buc)</b>				
241	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	19,600	214,87 112,50	4.211,45 2.205,00
242	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	2,400	91,30 76,50	219,12 183,60
243	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	11,25 11,25	90,00 90,00
244	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	22,98 19,35	183,86 154,80
245	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	8,000	13,00 9,00	104,00 72,00
246	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	24,000	11,00 9,00	264,00 216,00
247	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	256,400	28,14 9,45	7.215,35 2.422,98
248	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,256	1.309,84 327,66	335,32 83,88
		<b>Total Cosolidare gol usa G-1 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>12.623,10 5.428,26</b>

	Total	lei	590.685,54
	CAS	24,00 %	47.103,18
	Cheltuieli de transport	2,00 %	7.730,26
	Total 1	100,00 +	645.518,98

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	2,00 %			12.910,38
		Total 2	100,00 +			658.429,36
		Beneficiu de deviz	2,00 %			13.168,59
		Total 3	100,00 +			671.597,95
		TVA	20,00 %			134.319,60
		<b>Total deviz:</b>				<b>805.917,55</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>196.263,27</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)