

# Lucrari de reparatie in interiorul Liceului Teoretic „Petre Stefanuca,,

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie in interiorul Liceului Teoretic „Petre Stefanuca,,

Valoarea de deviz 658 995,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie interioare</b>				
		<b>1.1. CoridorN4.</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	207,0000	6,625 5,875	1 371,355 1 216,105
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,0000	9,257 9,257	185,136 185,136
3	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,0000	2,948 2,948	8,845 8,845
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	84,0000	5,770 5,485	484,655 460,715
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	1,474 1,474	5,897 5,897
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	5,405 5,405	32,432 32,432
7	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,0000	4,177 4,177	4,177 4,177
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (BCAt) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea100mm)	m3	2,5000	1 455,272 103,096	3 638,181 257,740
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	207,0000	96,080 56,944	19 888,560 11 787,408

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri k=2 Majorare=2.00				
10	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob la tevi)	m2	54,0000	155,942 61,642	8 420,895 3 328,641
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic(10x50mm)	buc	54,0000	42,598 12,133	2 300,303 655,193
12	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare(15x25mm din plastic)	buc	4,0000	79,460 40,541	317,838 162,162
13	CI20F	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din piatra, travertin sau marmuraMaterial marunt (cirpe, apa, etc)=1.020	m	90,0000	23,716 18,174	2 134,409 1 635,705
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,0000	3,005 0,930	784,383 242,808
15	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,0000	48,308 29,975	9 999,839 6 204,908
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	207,0000	15,133 4,914	3 132,572 1 017,198
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,0000	55,932 37,592	3 020,333 2 029,973
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	261,0000	23,661 17,840	6 175,638 4 656,370
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	96,0000	11,876 6,388	1 140,139 613,267
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,0000	3,005 0,930	784,383 242,808
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,0000	29,468 17,055	1 591,245 920,997
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu	m2	207,0000	112,304	23 246,825

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa			10,854	2 246,675
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4400	1 415,917 19,497	2 038,921 28,076
24	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,3400	1 969,667 27,598	22 336,028 312,958
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	98,0000	54,339 11,779	5 325,247 1 154,342
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panouri de metal)	m2	186,0000	212,070 53,295	39 445,020 9 912,870
27	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	19,0000	419,846 37,346	7 977,082 709,582
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,0000	40,099 6,634	120,297 19,902
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	40,215 7,617	80,431 15,233
30	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din	m	64,0000	19,082 5,405	1 221,226 345,946

1	2	3	4	5	6	7
		val.mat.explicitate=1.05				
31	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de x2,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	12,0000	25,938 6,143	311,251 73,710
32	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire(Planca de protectie la pereti 200mm latime)Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1.002	m2	16,0000	643,326 70,241	10 293,217 1 123,856
33	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(exczistente)	m2	3,0000	15,087 9,828	45,261 29,484
		<i>Total</i>	Lei			177 862,021
		<b>Total CoridorN4. Inclusiv salariu</b>				<b>177 862,021 51 641,119</b>
		<b>1.2. Cabinet N1</b>				
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	1,474 1,474	4,423 4,423
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	3,931 3,931	7,862 7,862
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,5000	45,958 16,693	2 412,795 876,382
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez(2.5mm,clas33.)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1.015	m2	52,5000	175,811 26,521	9 230,058 1 392,352
38	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob la tevi)	m2	18,0000	155,942 61,642	2 806,965 1 109,547
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,0000	3,005	36,064

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,930	11,164
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	55,932 37,592	671,185 451,105
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	30,0000	11,876 6,388	356,293 191,646
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	23,661 17,840	283,937 214,086
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	29,468 17,055	353,610 204,666
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(I=2m)	buc	2,0000	2 289,746 19,656	4 579,492 39,312
46	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	54,593 6,880	218,374 27,518
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,0000	10,195 3,686	61,173 22,113
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,0000	96,159 4,423	769,269 35,381
49	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	24,0000	8,407 4,617	201,757 110,798
50	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	20,0000	25,938 6,143	518,753 122,850
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	49,8000	206,820	10 299,636

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romnesc.10mm grosime)			53,295	2 654,091
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	40,099 6,634	40,099 6,634
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	40,216 7,617	160,863 30,467
54	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	36,0000	19,082 5,405	686,939 194,594
55	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	6,0000	419,846 37,346	2 519,078 224,078
		<i>Total</i>	Lei			36 254,689
		<b>Total Cabinet N1 Inclusiv salariu</b>				<b>36 254,689 7 942,233</b>
		<b>1.3. Cabinet N2</b>				
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	1,474 1,474	4,423 4,423
57	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,5000	3,931 3,931	9,828 9,828
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,0000	45,958 16,693	3 446,850 1 251,975
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	75,0000	175,811	13 185,788

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez( 2.5mm,clas33.)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1.015			26,521	1 989,075
60	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob300x500mm)	m2	18,0000	155,942 61,642	2 806,965 1 109,547
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,0000	15,133 4,914	1 483,054 481,572
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	55,932 37,592	671,185 451,105
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor )	m	30,0000	11,876 6,388	356,293 191,646
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	23,661 17,840	283,937 214,086
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,0000	3,005 0,930	363,641 112,566
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	29,468 17,055	353,610 204,666
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(L=1.5m)	buc	1,0000	2 004,733 15,971	2 004,733 15,971
69	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(I=2m)	buc	1,0000	2 289,746 19,656	2 289,746 19,656
70	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	54,593 6,880	218,374 27,518
71	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	12,0000	10,195	122,346

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv			3,686	44,226
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,0000	96,159 4,423	576,952 26,536
73	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	24,0000	8,407 4,617	201,757 110,798
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romnesca)	m2	73,0000	206,820 53,295	15 097,860 3 890,535
75	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	40,099 6,634	80,198 13,268
76	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	40,216 7,617	160,863 30,467
77	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	28,0000	19,082 5,405	534,286 151,351
78	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	8,0000	419,846 37,346	3 358,771 298,771



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			47 647,524
		<b>Total Cabinet N2 Inclusiv salariu</b>				<b>47 647,524 10 660,750</b>
		<b>1.4. Cabinet N3</b>				
79	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc..(S=100mm)	m2	18,6000	20,718 20,718	385,347 385,347
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	1,474 1,474	7,371 7,371
81	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,5000	3,931 3,931	9,828 9,828
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,1000	45,958 16,693	3 359,530 1 220,258
83	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz(2.5mm,clas33.)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1.015	m2	73,1000	175,810 26,521	12 851,742 1 938,685
84	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob300x500mm)	m2	18,0000	155,942 61,642	2 806,965 1 109,547
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	55,932 37,592	671,185 451,105
87	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor )	m	30,0000	11,876 6,388	356,293 191,646
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	23,661 17,840	283,937 214,086
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164

1	2	3	4	5	6	7
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	29,468 17,055	353,610 204,666
91	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(L=1.5m)	buc	2,0000	2 004,733 15,970	4 009,465 31,941
92	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(I=2m)	buc	1,0000	2 289,746 19,656	2 289,746 19,656
93	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	54,593 6,880	218,374 27,518
94	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,0000	10,195 3,686	122,346 44,226
95	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,0000	96,159 4,423	576,952 26,536
96	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	18,0000	8,406 4,617	151,317 83,098
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romnesca 10mm grosimea)	m2	71,5000	206,820 53,295	14 787,630 3 810,593
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	40,099 6,634	80,198 13,268
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	40,216 7,617	160,863 30,467

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
100	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	30,0000	19,082 5,405	572,450 162,162
101	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	18,0000	25,938 6,143	466,877 110,565
102	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	8,0000	419,846 37,346	3 358,771 298,771
		<i>Total</i>	Lei			47 952,925
		<b>Total Cabinet N3 Inclusiv salariu</b>				<b>47 952,925 10 413,668</b>
		<b>1.5. Cabinet N4</b>				
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	1,474 1,474	2,948 2,948
104	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,5000	3,931 3,931	9,828 9,828
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,3000	45,958 16,693	2 495,520 906,430
106	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez( 2.5mm,clas33.)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1.015	m2	54,3000	175,811 26,521	9 546,516 1 440,090

1	2	3	4	5	6	7
107	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob300x500mm)	m2	18,0000	155,942 61,642	2 806,965 1 109,547
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	55,932 37,592	671,185 451,105
110	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	30,0000	11,876 6,388	356,293 191,646
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	23,661 17,840	283,937 214,086
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	29,468 17,055	353,610 204,666
114	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(I=2m)	buc	2,0000	2 289,746 19,656	4 579,492 39,312
115	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	54,593 6,880	218,374 27,518
116	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,0000	10,195 3,686	81,564 29,484
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	96,159 4,423	384,634 17,690
118	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat	m	36,0000	8,407 4,617	302,636 166,198

1	2	3	4	5	6	7
		de lac				
119	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romnesca 10mm grosimea)	m2	51,3000	206,820 53,295	10 609,865 2 734,033
120	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	40,099 6,634	80,198 13,268
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,0000	40,216 7,617	201,079 38,084
122	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	20,0000	19,082 5,405	381,633 108,108
123	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	6,0000	419,846 37,346	2 519,078 224,078
		<i>Total</i>	Lei			35 957,483
		<b>Total Cabinet N4 Inclusiv salariu</b>				<b>35 957,483 7 950,447</b>
		<b>1.6. Cabinet N5</b>				
124	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,6000	81,421 79,341	293,117 285,629
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	1,474 1,474	7,371 7,371
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	2,5000	3,931	9,828

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			3,931	9,828
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,0000	45,958 16,693	3 263,018 1 185,203
128	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex(2.5mm,clas33.)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1.015	m2	71,0000	175,810 26,521	12 482,543 1 882,991
129	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob la tevi)	m2	18,0000	155,942 61,642	2 806,965 1 109,547
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	55,932 37,592	671,185 451,105
132	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	30,0000	11,876 6,388	356,293 191,646
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	23,661 17,840	283,937 214,086
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	3,005 0,930	36,064 11,164
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	29,468 17,055	353,610 204,666
136	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(L=1.5m)	buc	1,0000	2 004,733 15,971	2 004,733 15,971
137	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(I=2m)	buc	2,0000	2 289,746 19,656	4 579,492 39,312
138	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale,	m	4,0000	54,593 6,880	218,374 27,518

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 20 mm				
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,0000	10,195 3,686	122,346 44,226
140	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,0000	96,159 4,423	576,952 26,536
141	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	24,0000	8,407 4,617	201,757 110,798
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romnesc.10mm grosime)	m2	69,0000	206,820 53,295	14 270,579 3 677,354
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	40,099 6,634	40,099 6,634
144	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	40,216 7,617	160,863 30,467
145	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	26,0000	19,082 5,405	496,123 140,540
146	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	8,0000	419,846 37,346	3 358,771 298,771

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46 630,084
		<b>Total Cabinet N5 Inclusiv salariu</b>				<b>46 630,084 9 982,527</b>
		<b>1.7. Cabinet Director adjunct.</b>				
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,6000	12,208 10,138	153,826 127,744
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,0000	6,625 5,875	258,371 229,121
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,5000	3,931 3,931	5,897 5,897
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	1,474 1,474	5,897 5,897
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	45,958 16,693	579,071 210,332
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( 2.5mm,clas33.)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1.015	m2	12,6000	183,374 32,664	2 310,514 411,561
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,0000	3,005 0,930	117,207 36,282
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,0000	48,308 29,975	1 884,028 1 169,041
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0000	15,133 4,914	590,195 191,646
156	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor )	m	9,0000	11,876 6,388	106,888 57,494
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,0000	23,661 17,841	922,797 695,780
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,0000	3,005 0,930	117,207 36,282
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	39,0000	29,467 17,055	1 149,232 665,164



1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
160	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(L=1.5m)	buc	1,0000	<u>2 004,733</u> 15,971	<u>2 004,733</u> 15,971
161	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000	<u>54,594</u> 6,880	<u>327,562</u> 41,278
162	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	5,0000	<u>8,407</u> 4,617	<u>42,033</u> 23,083
163	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,0000	<u>10,195</u> 3,686	<u>20,391</u> 7,371
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000	<u>96,159</u> 4,423	<u>192,317</u> 8,845
165	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(carcas Romnesc)	m2	12,6000	<u>206,820</u> 53,295	<u>2 605,932</u> 671,517
166	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	<u>40,099</u> 6,634	<u>40,099</u> 6,634
167	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	<u>40,216</u> 7,617	<u>160,863</u> 30,467
168	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	8,0000	<u>19,082</u> 5,405	<u>152,653</u> 43,243

1	2	3	4	5	6	7
		mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05				
169	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	18,0000	25,938 6,143	466,877 110,565
170	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	2,0000	419,846 37,346	839,693 74,693
		<i>Total</i>	Lei			15 054,283
		<b>Total Cabinet Director adjunct. Inklusiv salariu</b>				<b>15 054,283 4 875,908</b>
		<b>1.8. Ventilatiea in viceu et.1.2.3. corpusul A.</b>				
171	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	6,0000	14,495 14,495	86,972 86,972
172	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind avind d=110mm	m	12,0000	255,154 31,941	3 061,853 383,292
173	VC07A	Montarea ventilatoarelor d=100mm, pentru blocul sanitar.	buc	3,0000	814,145 283,784	2 442,436 851,351
174	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m	12,0000	16,215 5,405	194,582 64,865
175	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind	m	8,0000	1,474 1,474	11,794 11,794

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 20 mm(de la et 1-3et)				
176	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm la 1et.3	m	8,0000	28,492 3,440	227,940 27,518
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, din PVC 1 et in vicee)	m2	4,8000	9,257 9,257	44,433 44,433
178	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi(1 et in vicee)	m2	8,0000	1 062,776 26,774	8 502,208 214,192
		<i>Total</i>	Lei			14 572,218
		<b>Total Ventellatiea in viceu et.1.2.3. corpusul A. Inklusiv salariu</b>				<b>14 572,218 1 684,417</b>
		<b>1.9. Viceul et.1 corpusul B.</b>				
179	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi(1 et in vicee)	m2	7,8000	1 062,776 26,774	8 289,653 208,837
		<i>Total</i>	Lei			8 289,653
		<b>Total Viceul et.1 corpusul B. Inklusiv salariu</b>				<b>8 289,653 208,837</b>
		<i>Total</i>	Lei			430 220,880
		<b>Total Lucrari de reparatie interioare Inklusiv salariu</b>				<b>430 220,880 105 359,906</b>
		<b>2. Lucrar de reparatie exterioare</b>				
		<b>2.1. Scara N1</b>				
180	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	6,3000	10,145 10,145	63,915 63,915
181	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,5000	244,994 243,964	122,497 121,982
182	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg	20,0000	1,069 1,010	21,370 20,208

1	2	3	4	5	6	7
		impregmuirilor metalice etc				
183	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,0000	<u>61,684</u> 28,725	<u>123,367</u> 57,450
184	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.03	m3	0,5000	<u>1 149,794</u> 199,492	<u>574,897</u> 99,746
185	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,0000	<u>65,519</u> 38,300	<u>131,039</u> 76,600
186	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (300x1200mm.sau600x1200mm)	m2	8,0000	<u>355,207</u> 94,717	<u>2 841,654</u> 757,739
187	CK18C	Montarea profil din aluminiu (protejarea mucihlor la trepte)	m	9,0000	<u>75,233</u> 6,388	<u>677,101</u> 57,494
188	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m	5,0000	<u>1 385,553</u> 27,909	<u>6 927,765</u> 139,545
		<i>Total</i>	Lei			11 483,605
		<b>Total Scara N1 Inclusiv salariu</b>				<b>11 483,605 1 394,679</b>
		<b>2.2. Copertina ia scaraN1</b>				
189	CL26A	Carcas la copertina semerotud metalice gata confectionate 1.6x2.4m(tava 20x40mm, 20x20mm.)	kg	62,0000	<u>24,122</u> 3,606	<u>1 495,578</u> 223,584
190	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici	m2	5,4000	<u>221,352</u> 46,915	<u>1 195,300</u> 253,343

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05				
191	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	1,4000	85,849 26,669	120,188 37,336
		<i>Total</i>	Lei			2 811,066
		<b>Total Copertina ia scaraN1 Inclusiv salariu</b>				<b>2 811,066 514,263</b>
		<b>2.3. Scara N2</b>				
192	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	1,0000	631,934 129,238	631,934 129,238
193	CK18C	Montarea profil ldin aluminiu (protejarea mucihlor la trepte)	m	2,0000	75,234 6,388	150,467 12,776
194	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,0000	20,718 20,718	248,611 248,611
195	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	18,8000	28,163 6,265	529,471 117,789
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,005 0,930	9,016 2,791
197	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	18,8000	55,700 31,010	1 047,160 582,988
198	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,8000	54,339 11,779	912,900 197,887
		<i>Total</i>	Lei			3 529,559
		<b>Total Scara N2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 529,559 1 292,080</b>
		<b>2.4. Scara N3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
199	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	15,7000	10,145 10,145	159,280 159,280
200	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,2000	244,993 243,963	293,992 292,756
201	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,0000	1,069 1,010	37,398 35,364
202	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000	61,684 28,725	370,102 172,350
203	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,2000	1 149,789 199,491	1 379,747 239,389
204	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	3,6000	65,520 38,300	235,871 137,880
205	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (300x1200mm.sau600x1200mm)	m2	15,7000	355,207 94,717	5 576,746 1 487,062
206	CK18C	Montarea profil din aluminiu (protejarea mucihlor la trepte)	m	27,0000	75,233 6,388	2 031,303 172,481
207	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m	3,6000	1 385,553 27,909	4 987,991 100,472
		<i>Total</i>	Lei			15 072,430
		<b>Total Scara N3</b>				<b>15 072,430</b> <b>2 797,034</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.5. Copertina ia scaraN3</b>				
208	CL26A	Carcas la copertina semerotud metalice gata confectionate 1.6x2.4m(tava 20x40mm, 20x20mm.)	kg	102,0000	24,122 3,606	2 460,468 367,832
209	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, tevi 40x40 pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	40,0000	24,806 6,397	992,222 255,884
210	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2	13,0000	221,352 46,915	2 877,573 609,901
211	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	5,6000	85,849 26,669	480,752 149,344
		<i>Total</i>	Lei			6 811,015
		<b>Total Copertina ia scaraN3 Inclusiv salariu</b>				<b>6 811,015 1 382,961</b>
		<b>2.6. Scara N4</b>				
212	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	16,4000	10,145 10,145	166,381 166,381
213	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,0000	244,993 243,963	244,993 243,963
214	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	65,0000	1,068 1,010	69,452 65,676
215	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	61,684 28,725	246,735 114,900

1	2	3	4	5	6	7
216	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv	m3	1,0000	1 149,793 199,492	1 149,793 199,492
217	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,0000	65,519 38,300	327,597 191,500
218	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	17,0000	273,607 94,717	4 651,315 1 610,195
219	CK18C	Montarea profil l din aluminiu (protejarea mucihlor la trepte)	m	21,0000	75,233 6,388	1 579,903 134,152
220	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m	7,5000	1 385,553 27,909	10 391,647 209,317
		<i>Total</i>	Lei			18 827,816
		<b>Total Scara N4 Inclusiv salariu</b>				<b>18 827,816 2 935,576</b>
		<b>2.7. Copertina ia scaraN4</b>				
221	CL26A	Carcas la copertina semerotud 2.4x3.6m(tava 20x40mm, 20x20mm.)metalice gata confetionate	kg	110,0000	24,122 3,606	2 653,446 396,682
222	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, tevi 40x40 pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,0000	24,806 6,397	893,000 230,296
223	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2	15,2000	221,352 46,915	3 364,546 713,115



1	2	3	4	5	6	7
224	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	5,8000	85,849 26,669	497,922 154,678
		<i>Total</i>	Lei			7 408,914
		<b>Total Copertina ia scaraN4 Inclusiv salariu</b>				<b>7 408,914 1 494,771</b>
		<b>2.8. Scara N5</b>				
225	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	15,5000	10,145 10,145	157,251 157,251
226	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,0000	244,993 243,963	244,993 243,963
227	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000	61,684 28,725	308,420 143,626
228	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,0000	1 149,793 199,492	1 149,793 199,492
229	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	3,3000	65,520 38,300	216,215 126,390
230	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (300x1200mm.sau600x1200mm)	m2	15,5000	355,207 94,717	5 505,704 1 468,119
231	CK18C	Montarea profil l din aluminiu (protejarea mucihlor la trepte)	m	20,0000	75,233 6,388	1 504,669 127,764
		<i>Total</i>	Lei			9 087,045
		<b>Total Scara N5 Inclusiv salariu</b>				<b>9 087,045 2 466,605</b>
		<i>Total</i>	Lei			75 031,450
		<b>Total Lucrar de reparatie</b>				<b>75 031,450</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>exteriore Inclusiv salariu</b>				<b>14 277,969</b>
		<b>3. Incarcare, transportare a deseurilor de constuctie</b>				
232	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	10,0000	8,780 8,780	87,795 87,795
233	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,0000	21,656 21,656	216,561 216,561
234	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,0000	16,000 0,000	160,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			464,356
		<b>Total Incarcare, transportare a deseurilor de constuctie Inclusiv salariu</b>				<b>464,356 304,356</b>

		Total	Lei	505 716,65
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	28 786,15
		Transportarea	1 %	3 839,72
		Total		538 342,52
		Cheltueli de regie	1 %	5 383,43
		Total		543 725,95
		Beneficiul de deviz	1 %	5 437,26
		Total		549 163,21
		Tva	20 %	109 832,64
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>658 995,85 119 942,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)