

**Achizitionarea elementelor
prefabricate pentru canale de
cablu cu lucrari de executie si
montare in IDE 400 kV la SE
Vulcanesti 400/110/35/10 kV IS
"Moldelectrica"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 6 405 738,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	CP15A k=0,3	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale	buc	2 482,00	11,85 7,65	29 411,70 18 987,30
2	TsI50A1	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	308,00	17,50 0,00	5 390,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				34 801,70 18 987,30
		2. Lucrari de montare elementelor prefabricate				
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	936,00 0,00	187,20 0,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	20,00	121,38 121,38	2 427,60 2 427,60

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	230,95 36,55	46,19 7,31
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,00	709,68 100,98	12 774,24 1 817,64
7	CP16A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale de tip УБК-1А (2x1m)	buc	245,00	4 174,96 214,20	1 022 865,20 52 479,00
8	CP16A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale de tip УБК-2А (2x0.5m)	buc	207,00	2 781,16 214,20	575 700,12 44 339,40
9	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat de tip УБК-5А (1x0.5m)	buc	1 994,00	926,72 30,60	1 847 879,68 61 016,40
10	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat de tip УБК-9А (1x0.5m)	buc	36,00	4 805,12 30,60	172 984,32 1 101,60
11	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat de tip БК-11а	buc	234,00	317,69 30,60	74 339,46 7 160,40
12	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat de tip БК-12а	buc	452,00	426,77 30,60	192 900,04 13 831,20
13	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ЗПБ34-4-П (180кр)	buc	2,00	1 780,57 72,25	3 561,14 144,50
14	CL17C	Executarea constructiilor metalice de suport (L75x75x6mm)	kg	607,24	42,84 13,60	26 012,88 8 258,43
15	CL17C	Executarea constructiilor metalice de suport (МJI1, МJI2)	kg	211,00	42,84 13,60	9 038,82 2 869,60
16	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,10	1 924,48 484,50	7 890,37 1 986,45


1	2	3	4	5	6	7
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	149,94 102,00	749,72 510,00
18	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	20,00	472,41 127,50	9 448,20 2 550,00
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului excavat	m3	2,50	31,62 31,62	79,05 79,05
		Total Lucrari de montare elementelor prefabricate Inklusiv salariu				3 958 884,23 200 578,58
		3. Fundatii FM1, FM, FM3, FM4				
20	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	339,50	27,14 5,35	9 214,15 1 817,98
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (AB-1)	kg	56,00	46,42 17,85	2 599,80 999,60
22	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5 (F5, prigatirea)	m3	0,40	1 693,60 437,75	677,44 175,10
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,50	149,10 102,00	1 863,77 1 275,00
24	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20	m3	2,60	1 895,30 484,50	4 927,77 1 259,70
25	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	5,22	1 895,35 484,50	9 893,72 2 529,09

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25				
26	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,04	11 305,00 11 305,00	452,20 452,20
27		Tava din polietilen d=75mm	m	40,00	32,29 0,00	1 291,60 0,00
		Total Fundatii FM1, FM, FM3, FM4 Inclusiv salariu				30 920,45 8 508,67
		4. Constructii metalice OM1-4, IIM1-4				
28	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (L75x75x6mm) IIM1-4	t	0,94	39 452,50 7 225,00	37 085,35 6 791,50
29	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (foi gr.2mm) OM1-4	t	1,00	37 610,00 6 375,00	37 610,00 6 375,00
		Total Constructii metalice OM1-4, IIM1-4 Inclusiv salariu				74 695,35 13 166,50
		5. Ecrane EG1, EG2, EG3				
30	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv, II-1 - 12 buc	t	0,94	30 287,00 1 530,00	28 469,78 1 438,20
31	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de	t	0,40	37 610,00 6 375,00	15 044,00 2 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (MC1, MC2)				
32	33-04-005-1	Montarea frangiu (канат) ЭГ1-3	buc	60,00	123,00 102,00	7 380,00 6 120,00
33		Franghie (Канат) 6.1 Г-1-Ж-Н-1372(140)	m	244,00	6,41 0,00	1 564,04 0,00
34		Clema (зажим) 8	buc	360,00	125,41 0,00	45 147,60 0,00
35		Bulon, piulita, saiba M10, M12	kg	10,60	42,00 0,00	445,20 0,00
		Total Ecrane EG1, EG2, EG3 Inclusiv salariu				98 050,62 10 108,20

	Total	lei	4 197 352,35
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	60 323,82
	Total	100,00 +	4 257 676,17
	Cheltuieli de regie	10,00 %	425 767,62
	Total	100,00 +	4 683 443,79
	Cheltuieli de transport	10,00 %	379 523,00
	Total	100,00 +	5 062 966,79
	Beneficiu de deviz	5,00 %	253 148,34
	Total	100,00 +	5 316 115,13
	Elaborarea documentatiei de executie	20000,00 lei	20 000,00
	Verificarea documentatiei de executie	2000,00 lei	2 000,00
	Total	100,00 +	5 338 115,13
	TVA	20,00 %	1 067 623,02
	Total deviz: Inclusiv salariu		6 405 738,15 251 349,25

Data completării: 30.01.2025

Semnat: 
Nume/prenume: Balan Valentin
Funcția: Administrator
Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”
IDNO al operatorului economic 1002600011498

