

**Reparatia capitala a str. Martirii  
Brincoveni, str. Elena Alistar, str-la 2  
Martirii Brincoveni, str-la 3 Martirii  
Brincoveni, str. Sihastrului 33/3-33/7, str.  
Gh.Vascan din or. Codru, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 390 645,04 lei

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                  | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                    |                             | <b>1. Str. Elena Alistar L=220m, b=5,5m</b>                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
|                                    |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                  | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,235                                 | 720,02<br>0,00                        | 3 049,28<br>0,00       |
| 2                                  | TsI51B10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                                       | t      | 571,730                               | 22,97<br>0,00                         | 13 130,19<br>0,00      |
| 3                                  | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 4,235                                 | 142,23<br>13,09                       | 602,34<br>55,42        |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       | <b>16 781,81</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>            |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       | <b>55,42</b>           |
|                                    |                             | <b>1.2. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 4                                  | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,264                                 | 720,00<br>0,00                        | 190,08<br>0,00         |
| 5                                  | TsI51B10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                                       | t      | 35,640                                | 22,96<br>0,00                         | 818,44<br>0,00         |
| 6                                  | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,264                                 | 142,61<br>13,07                       | 37,65<br>3,45          |
| 7                                  | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri                                                                                                                                | m3     | 13,200                                | 383,63<br>35,98                       | 5 063,87<br>474,89     |

| 1                                | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5             | 6                | 7                      |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|------------------------|
| 8                                | DE10A        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                    | m      | 440,000       | 173,04<br>23,74  | 76 136,02<br>10 444,46 |
| <b>Total Montarea bordurilor</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                  | <b>82 246,06</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                  | <b>10 922,80</b>       |
|                                  |              | <b>1.3. Amenajarea drumului</b>                                                                                                                                                                                                |        |               |                  |                        |
| 9                                | DI155A       | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                            | m2     | 825,000       | 23,01<br>1,27    | 18 982,99<br>1 046,34  |
| 10                               | TsI51B10     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                                                                                       | t      | 82,500        | 22,97<br>0,00    | 1 894,62<br>0,00       |
| 11                               | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,380         | 142,61<br>13,11  | 54,19<br>4,98          |
| 12                               | DA06A2       | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                 | m3     | 38,500        | 327,24<br>47,79  | 12 598,88<br>1 840,07  |
| 13                               | RpDD02B      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. Gr.15 cm                                                                                      | m3     | 181,500       | 516,26<br>28,51  | 93 701,74<br>5 174,17  |
| 14                               | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2                                                                                                                          | t      | 0,847         | 6 969,73<br>0,00 | 5 903,36<br>0,00       |
| 15                               | DB19H        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     | 1 210,00<br>0 | 183,26<br>2,91   | 221 750,16<br>3 520,13 |
| 16                               | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                                                          | t      | 0,363         | 6 975,10<br>0,00 | 2 531,96<br>0,00       |
| 17                               | DB16H        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5                                                                                                  | m2     | 1 210,00<br>0 | 189,26<br>3,12   | 229 002,16<br>3 771,57 |
| 18                               | RpCB18G      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                   | m3     | 0,180         | 277,11<br>220,72 | 49,88<br>39,73         |
| 19                               | RpAcF01<br>C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc    | 2,000         | 246,14<br>70,65  | 492,28<br>141,30       |

| 1                                              | 2        | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5             | 6               | 7                  |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>Total Amenajarea drumului</b>               |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>586 962,22</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>15 538,29</b>   |
|                                                |          | <b>1.4. Lucrari pentru siguranta rutiera</b>                                                                                                                                   |        |               |                 |                    |
| 20                                             | DF18A    | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                           | buc    | 4,000         | 490,83<br>41,33 | 1 963,33<br>165,33 |
| 21                                             | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                     | buc    | 4,000         | 675,56<br>17,14 | 2 702,23<br>68,55  |
| 22                                             | DF17A    | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                        | m2     | 18,000        | 155,96<br>17,55 | 2 807,27<br>315,89 |
| <b>Total Lucrari pentru siguranta rutiera</b>  |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>7 472,83</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>549,77</b>      |
| <b>Total Str. Elena Alistar L=220m, b=5,5m</b> |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>693 462,92</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>27 066,28</b>   |
|                                                |          | <b>2. Str. Martirii Brincoveni, st.la. 3 Martirii Brincoveni, str,Sihastrului 33/3-33/7, str.Gh.Vascan L=810m, b=5m</b>                                                        |        |               |                 |                    |
|                                                |          | <b>2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                              |        |               |                 |                    |
| 23                                             | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 14,175        | 720,01<br>0,00  | 10 206,08<br>0,00  |
| 24                                             | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                                       | t      | 1 913,63<br>0 | 22,97<br>0,00   | 43 947,93<br>0,00  |
| 25                                             | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 14,175        | 142,23<br>13,08 | 2 016,09<br>185,44 |
| <b>Total Lucrari de terasament</b>             |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>56 170,10</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |          |                                                                                                                                                                                |        |               |                 | <b>185,44</b>      |
|                                                |          | <b>2.2. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                |        |               |                 |                    |
| 26                                             | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,930         | 720,17<br>0,00  | 669,76<br>0,00     |

| 1                                | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5             | 6                | 7                       |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------------------|
| 27                               | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                       | t      | 125,550       | 22,97<br>0,00    | 2 883,43<br>0,00        |
| 28                               | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                               | 100 m3 | 0,930         | 142,31<br>13,09  | 132,35<br>12,17         |
| 29                               | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri                                                                                                                | m3     | 46,500        | 383,63<br>35,98  | 17 838,64<br>1 672,91   |
| 30                               | DE10A    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                    | m      | 1 550,00<br>0 | 173,04<br>23,74  | 268 206,42<br>36 792,97 |
| <b>Total Montarea bordurilor</b> |          |                                                                                                                                                                |        |               |                  | <b>289 730,60</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |          |                                                                                                                                                                |        |               |                  | <b>38 478,05</b>        |
|                                  |          | <b>2.3. Amenajarea drumului</b>                                                                                                                                |        |               |                  |                         |
| 31                               | DI155A   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                            | m2     | 3 335,00<br>0 | 23,01<br>1,27    | 76 737,26<br>4 229,69   |
| 32                               | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                       | t      | 333,500       | 22,97<br>0,00    | 7 659,06<br>0,00        |
| 33                               | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                               | 100 m3 | 1,520         | 142,20<br>13,08  | 216,15<br>19,88         |
| 34                               | DA06A2   | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3     | 71,500        | 327,24<br>47,79  | 23 397,86<br>3 417,27   |
| 35                               | RpDD02B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, Gr.15 cm                      | m3     | 607,500       | 516,26<br>28,51  | 313 629,69<br>17 318,49 |
| 36                               | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2                                                          | t      | 2,835         | 6 972,84<br>0,00 | 19 768,00<br>0,00       |
| 37                               | DB19H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     | 4 050,00<br>0 | 183,26<br>2,91   | 742 221,63<br>11 782,26 |
| 38                               | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                          | t      | 1,420         | 6 974,89<br>0,00 | 9 904,34<br>0,00        |
| 39                               | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere                                                      | m2     | 4 050,00<br>0 | 189,26<br>3,12   | 766 491,76<br>12 623,85 |

| 1                                                                                                                          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                 | 7                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                            |              | mecanica 6cm, k=1.5                                                                                                                                                                                                            |        |        |                   |                     |
| 40                                                                                                                         | RpCB18G      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                   | m3     | 0,540  | 277,15<br>220,74  | 149,66<br>119,20    |
| 41                                                                                                                         | RpAcF01<br>C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc    | 6,000  | 246,00<br>70,65   | 1 475,99<br>423,91  |
| 42                                                                                                                         | AcE07C       | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B                                                         | buc    | 2,000  | 1 289,15<br>34,08 | 2 578,30<br>68,16   |
| <b>Total Amenajarea drumului</b>                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>1 964 229,70</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>50 002,71</b>    |
|                                                                                                                            |              | <b>2.4. Lucrari pentru siguranta rutiera</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |                   |                     |
| 43                                                                                                                         | DF18A        | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                           | buc    | 6,000  | 490,83<br>41,33   | 2 945,00<br>248,00  |
| 44                                                                                                                         | DF19A        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                                                                     | buc    | 6,000  | 675,56<br>17,14   | 4 053,35<br>102,83  |
| 45                                                                                                                         | DF17A        | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                        | m2     | 56,000 | 155,96<br>17,55   | 8 733,74<br>982,78  |
| <b>Total Lucrari pentru siguranta rutiera</b>                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>15 732,09</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>1 333,61</b>     |
| <b>Total Str. Martirii Brincoveni, st.la. 3 Martirii Brincoveni, str,Sihastrului 33/3-33/7, str.Gh.Vascan L=810m, b=5m</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>2 325 862,49</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>89 999,81</b>    |
|                                                                                                                            |              | <b>3. Str-la 2 Martirii Brincoveni L=85m, b=5m</b>                                                                                                                                                                             |        |        |                   |                     |
|                                                                                                                            |              | <b>3.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |                   |                     |
| 46                                                                                                                         | TsC03F1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 | 1,488  | 720,00<br>0,00    | 1 071,36<br>0,00    |

| 1                                  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                | 7                     |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------|
| 47                                 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                                                                                    | t      | 200,810 | 22,97<br>0,00    | 4 611,79<br>0,00      |
| 48                                 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                            | 100 m3 | 1,488   | 142,20<br>13,09  | 211,59<br>19,48       |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |          |                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  | <b>5 894,74</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  | <b>19,48</b>          |
| <b>3.2. Montarea bordurilor</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  |                       |
| 49                                 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                              | 100 m3 | 0,102   | 718,43<br>0,00   | 73,28<br>0,00         |
| 50                                 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km                                                                                                                                                    | t      | 13,770  | 22,97<br>0,00    | 316,29<br>0,00        |
| 51                                 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,102   | 141,76<br>13,14  | 14,46<br>1,34         |
| 52                                 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri                                                                                                                                                                             | m3     | 5,100   | 383,63<br>35,98  | 1 956,49<br>183,48    |
| 53                                 | DE10A    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                 | m      | 170,000 | 173,04<br>23,74  | 29 416,19<br>4 035,36 |
| <b>Total Montarea bordurilor</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  | <b>31 776,71</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  | <b>4 220,18</b>       |
| <b>3.3. Amenajarea drumului</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  |                       |
| 54                                 | TsE06A   | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  | 1,700   | 614,15<br>328,15 | 1 044,06<br>557,86    |
| 55                                 | DA06A2   | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip. 10 cm                                                       | m3     | 17,000  | 327,24<br>47,79  | 5 563,10<br>812,50    |
| 56                                 | RpDD02B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. 15 cm                                                                                      | m3     | 25,500  | 516,27<br>28,51  | 13 164,95<br>726,95   |
| 57                                 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0,7 l/m2                                                                                                                      | t      | 0,119   | 6 997,82<br>0,00 | 832,74<br>0,00        |

| 1                                                     | 2     | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6                | 7                   |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------|
| 58                                                    | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica                | m2      | 170,000 | 183,26<br>2,91   | 31 154,98<br>494,56 |
| 59                                                    | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                         | t       | 0,059   | 7 000,34<br>0,00 | 413,02<br>0,00      |
| 60                                                    | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5 | m2      | 170,000 | 189,25<br>3,12   | 32 173,05<br>529,89 |
| <b>Total Amenajarea drumului</b>                      |       |                                                                                                                               |         |         |                  | <b>84 345,90</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |       |                                                                                                                               |         |         |                  | <b>3 121,76</b>     |
|                                                       |       | <b>3.4. Lucrari pentru siguranta rutiera</b>                                                                                  |         |         |                  |                     |
| 61                                                    | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                          | buc     | 2,000   | 490,83<br>41,34  | 981,67<br>82,67     |
| 62                                                    | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                    | buc     | 2,000   | 675,56<br>17,14  | 1 351,12<br>34,28   |
| <b>Total Lucrari pentru siguranta rutiera</b>         |       |                                                                                                                               |         |         |                  | <b>2 332,79</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |       |                                                                                                                               |         |         |                  | <b>116,95</b>       |
| <b>Total Str-la 2 Martirii Brincoveni L=85m, b=5m</b> |       |                                                                                                                               |         |         |                  | <b>124 350,14</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |       |                                                                                                                               |         |         |                  | <b>7 478,37</b>     |
| Total                                                 |       |                                                                                                                               | lei     |         | 3 143 675,55     |                     |
| Asigurarea sociala si medicala                        |       |                                                                                                                               | 22,50 % |         | 28 022,50        |                     |
| Cheltuieli de regie                                   |       |                                                                                                                               | 12,00 % |         | 380 603,77       |                     |
| Beneficiu de deviz                                    |       |                                                                                                                               | 3,00 %  |         | 106 569,05       |                     |
| TVA                                                   |       |                                                                                                                               | 20,00 % |         | 731 774,17       |                     |

**Total deviz:** 4 390 645,0  
**Incluziv salariu** 4  
**124 544,46**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)