

**Gazoduct de presiune medie
(inelare) com. Stauceni in
directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct de presiune medie str. Salcamilor, com. Stauceni.**

Valoarea de deviz 3 615 957,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	792,74	84,97	67 359,13
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,32	84,97	452,04
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	160,13	84,97	13 606,24
4.	7212030022700	Sudor	h-om	256,88	84,97	21 827,09
5.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	107,20	84,97	9 108,78
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	344,40	84,97	29 263,67
7.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,80	84,97	152,95
8.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4 076,09	84,97	346 345,37
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	169,33	84,97	14 387,97
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,13	84,97	13 606,24
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,26	84,97	10 558,38
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,80	84,97	747,74
13.	9312040019600	Sapator	h-om	78,46	84,97	6 666,75
		Total manopera				534 082,35

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,62	2 010,00	9 286,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,63	2 155,00	5 667,65
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,01	326,67	1 636,62
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,16	1 350,00	216,00
5.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	26 733,00	4,00	106 932,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,10	7,00	14,70
7.	1724107361935	Banda de marcaj	m	1 310,04	1,10	1 441,05
8.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	210,59	15,00	3 158,85
9.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,40	20,25	170,10
10.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	2,52	25,00	63,00
11.	2416526101467	Mastic	kg	41,24	31,67	1 306,07
12.	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1 219,06	505,25	615 930,06

13.	2521216716000d 315x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	212,67	1 383,83	294 299,13
14.	2523156713811 mufa200	Mufa PE d200 mm	buc	67,00	652,68	43 729,56
15.	2710503808003	Fir trasor	m	1 334,30	1,25	1 667,87
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,84	35,00	29,40
17.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	3,36	69,07	232,08
18.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	3,36	258,33	867,99
19.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	84,00	3,70	310,80
20.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	70,89	15,00	1 063,35
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,60	3,42	43,09
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	6,36	10,00	63,60
23.	4100126202818	Apa	m3	445,99	10,00	4 459,90
		Total materiale de construcții				1 092 589,0 7

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,26	80,00	340,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,83	95,00	173,85
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,15	85,00	12,75
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,92	75,00	69,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,37	80,00	349,60
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	134,79	105,00	14 152,95
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	100,50	105,00	10 552,50
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11	370,00	40,70
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf	h-ut	0,26	280,00	72,80
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,58	280,00	162,40
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,26	300,00	78,00
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	24,44	541,67	13 238,41
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,70	541,67	3 629,19
14.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	792,74	700,00	554 918,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,26	95,00	404,70
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	63,90	95,00	6 070,50
17.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	233,83	100,00	23 383,00
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	113,81	400,00	45 524,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,16	350,00	406,00
20.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	64,26	165,00	10 602,90
		Total utilaje de construcții				684 182,05

Total	lei	2 310 853,47
Asigurarea sociala	24,00 %	128 179,76
Cheltuieli de transport	4,00 %	43 703,56
Total1	100,00 +	2 482 736,79
Cheltuieli de regie	14,50 %	359 996,83
Total2	100,00 +	2 842 733,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	170 564,02
Total3	100,00 +	3 013 297,64
TVA	20,00 %	602 659,53

Total deviz:

3 615 957,17


Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Gazoduct de presiune medie (inelare)
com. Stauceni in directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			278,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	370,00	7,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	95,00	73,58
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	80,00	61,96
2	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			46,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	84,97	46,75
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,62
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,62
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			516,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	326,67	375,37
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,01
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,87
5	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			350,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 010,00	331,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	3,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	35,00	0,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	280,00	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	280,00	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	300,00	2,79
6	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			220,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 155,00	202,42
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	3,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	280,00	3,20
		1.2. Lucrari de terasament				
7	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 014,98

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	541,67	2 014,98
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			254,06 254,06
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,99
9	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			36,54 36,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	84,97	36,54
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			74,92 73,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			590,11 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	541,67	590,11
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 736,47 749,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,39
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	95,00	987,07
		1.3. Tevi si armaturi				
13	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm	m			578,23 12,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1474	84,97	12,52
	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,0050	505,25	507,78
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	2416526101467	Mastic	kg	0,0340	31,67	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	400,00	54,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	80,00	0,29
14	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm	buc			1 096,13 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811mufa200	Mufa PE d200 mm	buc	1,0000	652,68	652,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
15	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm (tuburi d315 mm)	buc			11 282,44 5 136,44
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	51,6700	84,97	4 390,40
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,7800	84,97	746,04
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,7800	700,00	6 146,00
16	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul	m			1 956,25 713,75

1	2	3	4	5	6	7
		251-315 mm (tuburi d315 mm)				
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	7,0000	84,97	594,79
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,4000	84,97	118,96
	4100126202818	Apa	m3	1,0500	10,00	10,50
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	63,0000	4,00	252,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,4000	700,00	980,00
17	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm (metoda inchisa in tuburi d315 mm)	m			633,19 36,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2850	84,97	24,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1474	84,97	12,52
	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,0050	505,25	507,77
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,37
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	2416526101467	Mastic	kg	0,0340	31,67	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1500	105,00	15,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	400,00	54,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	80,00	0,29
18	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (teava d200 mm)	buc			10 548,66 4 801,65
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	48,3000	84,97	4 104,05
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,2100	84,97	697,60
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,2100	700,00	5 747,00
19	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (teava d200 mm)	m			1 277,23 479,23
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	84,97	399,36
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	84,97	79,87
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	10,00	5,60
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	4,00	134,40
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	700,00	658,00
20	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm	m			566,67 24,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2850	84,97	24,22
	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,0050	505,25	507,78
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	2416526101467	Mastic	kg	0,0340	31,67	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1500	105,00	15,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	80,00	0,29
21	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=180 m, 1 buc)	m			1 641,40 165,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,26
	2521216716000d315x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,79
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	21,00
22	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=28,5 m, 1 buc)	m			1 641,40 165,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,26
	2521216716000d3	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51

1	2	3	4	5	6	7
	15x28					
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,77
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	20,98
23	GC03F	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 200 mm	1 km			132,56
						122,36
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1200	85,00	10,20
24	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm	buc			989,72
						696,75
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	8,2000	84,97	696,75
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0800	69,07	5,53
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0800	258,33	20,67
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	2,0000	3,70	7,40
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	20,25	4,05
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0600	25,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3000	3,42	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,5300	165,00	252,45

APROBAT:


Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Gazoduct de presiune medie
(inelare) com. Stauceni in
directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct de presiune medie str. Salcamilor, com. Stauceni.

Valoarea de deviz 3 615 957,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,50	278,90 135,95	1 533,94 747,74
2	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	15,25	46,75 46,75	712,90 712,90
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	15,25	26,62 0,00	406,00 0,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,36	516,27 84,19	2 250,94 367,07
5	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	28,00	350,10 5,95	9 802,89 166,54
6	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	28,00	220,06 10,20	6 161,60 285,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic Inclusiv salariu				20 868,27 2 279,75
		1.2. Lucrari de terasament				
7	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	6,57	2 014,98 0,00	13 238,41 0,00
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	32,83	254,06 254,06	8 340,66 8 340,66
9	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	63,60	36,54 36,54	2 323,93 2 323,93
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	63,60	74,92 73,92	4 764,99 4 701,39
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,15	590,11 0,00	3 629,19 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,15	1 736,47 749,39	10 679,27 4 608,77
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				42 976,45 19 974,75
		1.3. Tevi si armaturi				
13	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu	m	616,00	578,23	356 189,03

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm			12,52	7 715,28
14	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm	buc	67,00	1 096,13 135,95	73 440,84 9 108,78
15	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm (tuburi d315 mm)	buc	7,00	11 282,44 5 136,44	78 977,06 35 955,06
16	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (tuburi d315 mm)	m	227,00	1 956,25 713,75	444 068,30 162 020,80
17	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm (metoda inchisa in tuburi d315 mm)	m	227,00	633,19 36,74	143 734,63 8 339,81
18	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (teava d200 mm)	buc	8,00	10 548,66 4 801,65	84 389,24 38 413,24
19	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (teava d200 mm)	m	370,00	1 277,23 479,23	472 575,40 177 315,40
20	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm	m	370,00	566,67 24,22	209 667,92 8 960,09
21	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=180 m, 1 buc)	m	180,00	1 641,40 165,86	295 452,54 29 855,05

1	2	3	4	5	6	7
22	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=28,5 m, 1 buc)	m	28,50	1 641,40 165,88	46 779,76 4 727,72
23	GC03F	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 200 mm	1 km	1,25	132,56 122,36	165,70 152,95
24	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm	buc	42,00	989,72 696,75	41 568,33 29 263,67
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				2 247 008,75 511 827,85
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 310 853,47 534 082,35

	Total	lei	2 310 853,47
	Asigurarea sociala	24,00 %	128 179,76
	Cheltuieli de transport	4,00 %	43 703,56
	Total1	100,00 +	2 482 736,79
	Cheltuieli de regie	14,50 %	359 996,83
	Total2	100,00 +	2 842 733,62
	Beneficiu de deviz	6,00 %	170 564,02
	Total3	100,00 +	3 013 297,64
	TVA	20,00 %	602 659,53
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 615 957,17 534 082,35

Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

