

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	46,00	0,368
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,00	0,046
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0100	33,00	0,340
176	TrIIAA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, 2 категории)	t			23,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	46,00	23,000
177	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			45,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	600,00	45,500
		1.16. сантехническая часть				
178	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			66,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,00	66,500
179	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			893,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	70,00	154,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	520,00	530,400
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	60,00	36,720
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	27,00	55,080
180	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Установка мойки для посуды со сливной доской (с 2 отсеками) эмалированной чугунной, стальной, нержавеющей и т.д., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,020	buc			4 028,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	70,00	157,500
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 584,00	3 655,680
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	0,00	0,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	65,00	132,600
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	27,00	82,620
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	0,00	0,000
181	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Установка душа с автоматическим сливом, диаметром 1/2 ") Material marunt (fuior de cinera, ulei de in, grund etc.)=1,020	buc			405,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	70,00	30,100
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	326,400
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	60,00	48,960
182	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., с бачком на высоте или полувисоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			2 536,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	70,00	392,000




1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 400,00	1 470,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	392,00	411,600
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	65,00	68,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	0,00	0,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,750
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	20,00	21,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,00	5,250
183	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			615,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	70,00	140,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	375,00	375,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,000
184	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			23,984
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	70,00	11,200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,20	9,384
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	3,33	0,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	16,67	2,501
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	5,00	0,250
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	5,00	0,450
185	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m			87,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	60,00	61,200
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	0,00	0,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	0,00	0,000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	0,00	0,000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,00	0,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	0,00	0,000
186	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 50 мм)	m			68,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	70,00	16,800
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	47,00	47,940
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	7,00	0,420
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	14,50	2,175
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	0,00	0,000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	12,50	1,125
187	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колесо)	buc			51,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	70,00	23,800
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	28,00	28,000

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare				
188	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройники)	buc			43,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	70,00	23,800
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,00	20,000
189	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			0,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	38,00	
		1.17 ВЕНТИЛЯЦИЯ				
		1.17.1 складов и бытовок				
190	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc			58,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	46,00	3,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	46,00	55,200
191	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Зделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			29,619
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	46,00	19,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,01	0,704
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,500
192	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб д 125) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			183,894
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	46,00	59,800
	84028	Отводы из полиэтилена 125	buc	1,0000	37,50	38,250
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALPТруба д 125	m	1,0100	83,33	85,844
193	11-02-001-01	ventrșetka для вентиляции	buc			68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,00	21,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	45,00	45,000
194	11-02--001-01	установка вентилятора 150 мз/час Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc			708,050
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,00	531,300
	2912435776200	вентилятор	buc	1,0000	175,00	176,750
		1.17.2. строительные работы в пищеблоке вентиляции				
195	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж воздуховодов и вентиляторов)	buc			270,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	46,00	270,480
196	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc			29,440



1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	46,00	3,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,00	25,760
197	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах)	buc			29,619
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	46,00	19,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,01	0,704
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,500
		1.18. двери вход в столовую				
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
199	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру)	m2			2 404,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		2. монтажные работы				
		2.1. вентиляция				
200	07-03-003-01	зонт установка, т: 0,15 3000*800*450	buc			938,400
	1	Затраты труда	h-om	20,4000	46,00	938,400
201	07-03-003-01	зонт установка, т: 0,15 1000*1000*450	buc			671,600
	1	Затраты труда	h-om	14,6000	46,00	671,600
202	07-03-003-01	зонт установка, т: 0,15 1200*600*450	buc			464,600
	1	Затраты труда	h-om	10,1000	46,00	464,600
203	07-03-003-01	зонт установка, т: 0,15 1000*800*450	buc			464,600
	1	Затраты труда	h-om	10,1000	46,00	464,600
204	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора Вт) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc			952,660
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	46,00	952,660
		1.12. Демонтажные работы эл. части				
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip (Демонтаж светильников различного типа)	buc			15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
206	RpEC16A	Demontat loc de priza (Демонтаж места розетки)	buc			64,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	70,00	64,400
207	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc			411,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	70,00	411,600
		1.13 . Монтажные работы эл. части				
208	08-02-412-2	Кабель ВВГ н 5,*10	100 m			13 387,800



1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	70,00	471,800
	2397	Кабель ВВГ 5*10	m	100,0000	129,16	12 916,000
209	08-02-412-1	кабель ВВГ 3*2,5	100 m			2 400,450
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	70,00	392,700
	16070	Кабель ВВГ 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,000
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	25,00	7,750
210	08-02-412-1	кабель ВВГ 3*1,5	100 m			1 733,467
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	70,00	392,712
	16170	Кабель 3*1,5	m	100,0000	13,33	1 333,000
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	25,00	7,754
211	08-02-412-1	кабель ВВГ 3*10	100 m			2 233,467
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	70,00	392,712
	16169	Кабель 3*10	m	100,0000	18,33	1 833,000
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	25,00	7,754
212	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), встроенный в нишу ЩР с 36 гр	buc			172,260
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	70,00	162,400
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	58,00	9,860
	80351	Шкаф. металлический	buc	1,0000	0,00	0,000
213	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, АД14 3P C63	buc			143,762
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	70,00	109,200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,500
214	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ВА-47-29-2P В 10-B25	buc			143,762
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	70,00	109,200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,500
215	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ВА-47-29-2P В 10-B25	buc			143,762
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	70,00	109,200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,500
216	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ВН32-3P100А	buc			143,762
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	70,00	109,200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,500
217	08-03-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, УЗО	buc			148,742
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	70,00	113,400
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,500
218	08-03-591-11	Розетка штепсельная силовая 125	100 buc			12 638,000
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	70,00	5 138,000
	2746167335100	Priza	buc	100,0000	75,00	7 500,000
219	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			4 921,000
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	70,00	2 254,000
	26,6715263	Выключатели	buc	100,0000	26,67	2 667,000
220	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружного типа при скрытой проводке	100 buc			5 879,000
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	500-9011	Выключатели	шт.	100,0000	35,83	3 583,000
221	08-03-594-11	Светильник закрытого типа	100 buc			53 440,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	70,00	22 190,000
	17159	Светильники	set	100,0000	312,50	31 250,000
222	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			53 440,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	70,00	22 190,000
	503-9042R	Светильники LED	buc	100,0000	312,50	31 250,000
223	08-03-604-1	распредкоробки	100 seturi			5 710,742
	1	Затраты труда	h-om	76,5000	70,00	5 355,000
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	3,0600	100,00	305,962
	5009127	распредкоробки	100 buc	2,0600	24,17	49,781
224	08-02-390-2	Короба пластмассовые 80*40	100 m			11 216,378
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	70,00	1 287,378
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,30	90,000

1	2	3	4	5	6	7
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	96,67	9 667,000
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	25,00	172,000
225	08-02-390-2	Короба пластмассовые 25*16	100 m			3 882,378
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	70,00	1 287,378
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,30	90,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	23,33	2 333,000
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	25,00	172,000
226	08-02-390-2	Короба пластмассовые 40*25	100 m			4 632,378
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	70,00	1 287,378
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,30	90,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	30,83	3 083,000
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	25,00	172,000
227	08-03-523-1	коробка потенциала 100*100*50	buc			81,900
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	70,00	81,900
		1.14. заземление и испытание				
228	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	70,00	37,100
229	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электротестирования, контроль и наладка заземления)	buc			322,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	70,00	322,000
230	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte			1 120,000
	1	Затраты труда	h-om	16,0000	70,00	1 120,000
231	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur			105,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5000	70,00	105,000
232	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie			28,000
	1	Затраты труда	h-om	0,4000	70,00	28,000
		3. оборудование				
		3.1. вентиляция				
233	цена рыночная1	Вентилятор	buc			1 492,000
	80554	Вентиляторы	buc	1,0000	1 492,00	1 492,000
234	цена рыночная	зонт 3000*800*450	buc			2 600,000
	80569 з3	зонт 3000*800	10 buc	1,0000	2 600,00	2 600,000
235	цена рыночная	зонт 1000*1000*450	buc			1 200,000
	80569 з 1,1	зонт 1000*1000	10 buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
236	цена рыночная	зонт 1200*600*450	buc			920,000
	80569 з 1,2	зонт 1200*600	10 buc	1,0000	920,00	920,000
237	цена рыночная	зонт 1000*800*450	buc			1 000,000
	80569 з 1,8	зонт 1000*800	10 buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
		99. 3.2. эл. часть				
238	цена рыночная	коробка потенциала 100*100*50	buc			24,200
	80569 кор	коробка потенциала	10 buc	1,0000	24,20	24,200
239	цена рыночная	автомат УЗО	buc			245,830
	80569 а у	автомат узо	10 buc	1,0000	245,83	245,830
240	цена рыночная	выключатель нагрузки ВН32- 3P 100А	buc			92,500
	80569 вн	выключатель нагрузки	10 buc	1,0000	92,50	92,500
241	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47- 100 3P В 63	buc			98,330

1	2	3	4	5	6	7
	80569 ва	автоматический выключатель	10 buc	1,0000	98,33	98,330
242	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47- 29 2P B10- B25	buc			60,830
	80569 в10	автоматический выключатель B10-B25	10 buc	1,0000	60,83	60,830
243	цена рыночная	автомат АД14 3P С63	buc			350,000
	80569ад	автомат АД14	10 buc	1,0000	350,00	350,000
244	цена рыночная	Металлический шкаф	buc			220,000
	80569	металлический шкаф	10 buc	1,0000	220,00	220,000

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S. S.A.

L.S.

Ремонт пищблока лица св.
Паиси Хилендарский с .Кортен

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Ремонт пищблока лица св. Паиси Хилендарский с .Кортен
Разделы с 1.1 по1.11 и с 1.15 по1.118

Valoarea de deviz 550 871,00 lei

Intocmit in prețuri curente.2024


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,593	46,00	303,278
2.	7122050013400	Zidar	h-om	302,415	46,00	13 911,090
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	157,927	46,00	7 264,642
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,550	46,00	5 039,300
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	479,600	46,00	22 061,600
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	242,295	46,00	11 145,570
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	46,356	46,00	2 132,376
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,250	46,00	425,500
				117,020	70,00	8 191,400
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	30,900	46,00	1 421,400
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	46,00	270,480
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	232,657	46,00	10 702,222
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,560	46,00	117,760
13.	7422010060100	Timplar	h-om	310,131	46,00	14 266,026
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200	46,00	55,200
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	342,520	46,00	15 755,920
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,196	46,00	331,016
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,773	46,00	35,558
Total manopera						113 430,338

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	290,00	3,480
2.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 370,00	0,000
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 309,470	0,06	378,568
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,400	2 400,00	15 360,000
5.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	26,240	2 400,00	62 976,000
				2,100	2 500,00	5 250,000
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,000	0,00	0,000
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,041	27,50	661,131
				11,255	37,50	422,063
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	110,380	35,54	3 922,906
				30,000	43,90	1 317,000
9.	24302261000001	Fuga	kg	112,645	32,68	3 681,240
10.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	736,000	2,90	2 134,400



11.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	50,00	52,500
12.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	50,00	900,000
13.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	5,00	5,250
14.	2521216717050	Teava din material plastic	m	51,000	9,20	469,200
				51,000	47,00	2 397,000
				104,448	60,00	6 266,880
15.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	5,610	0,00	0,000
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,415	0,00	0,000
17.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALPТруба д 125	m	6,181	83,33	515,063
18.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	0,000	38,00	0,000
19.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	9,000	0,00	0,000
				4,500	5,00	22,500
				4,500	12,50	56,250
20.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	6,000	0,00	0,000
				3,000	3,33	9,990
				3,000	7,00	21,000
21.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	15,000	0,00	0,000
				7,500	14,50	108,750
				7,500	16,67	125,025
22.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,500	0,00	0,000
				2,500	5,00	12,500
23.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	8,000	20,00	160,000
				8,000	28,00	224,000
24.	2622102438000	Lavoar	buc	4,080	520,00	2 121,600
25.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,050	1 400,00	1 470,000
26.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	392,00	411,600
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	330,960	6,25	2 068,500
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,200	2,01	8,442
				73,600	2,90	213,440
29.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,200	2,90	46,980
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	624,435	3,00	1 873,305
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	185,107	7,78	1 440,132
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,419	210,00	28 437,990
33.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	48,784	153,33	7 480,050
34.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,202	705,00	142,410
35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,718	1 100,00	9 589,800
36.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,900	2,90	211,410
37.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	726,230	2,90	2 106,067
38.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	193,200	210,00	40 572,000
39.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,000	45,00	270,000
40.	2822115708000	Element de sustinere	buc	158,220	2,50	395,550
41.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	113,391	48,90	5 544,820
42.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	35,599	43,80	1 559,236
43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 933,250	0,13	771,323
44.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 637,000	0,10	263,700
45.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	65,00	68,250
46.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	5,100	3 584,00	18 278,400
47.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	15,00	15,750
48.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	5,150	100,00	515,000
49.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	50,00	204,000
50.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,200	0,00	0,000



51.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,280	65,00	928,200
52.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	23,460	27,00	633,420
53.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	20,00	21,000
54.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,816	60,00	48,960
55.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,020	320,00	326,400
56.	2875276305105	Conector	buc	585,414	0,80	468,331
57.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	65,925	5,00	329,625
58.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,296	33,00	108,768
59.	2912435776200	вентилятор	buc	2,020	175,00	353,500
60.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	375,00	3 375,000
61.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	45,00	47,250
62.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	50,00	52,500
63.	3220137315778	Decapant	kg	1,000	0,00	0,000
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,251	16,00	244,016
65.	4100126202818	Apa	m3	0,508	12,00	6,096
				0,343	16,00	5,488
66.	84028	Отводы из полиэтилена 125	buc	6,120	37,50	229,500
Total materiale de constructii						240 710,505

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,022	100,00	202,200
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,699	100,00	969,900
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,493	10,00	
				3,680	20,00	73,600
				17,661	25,00	441,525
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,766	20,00	35,320
				3,506	25,00	87,650
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,078	10,00	70,780
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,684	35,00	58,940
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,888	25,00	47,200
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	600,00	109,200
Total utilaje de constructii						2 071,385

Total	lei	356 212,228
Соц. страхование	24,00 %	27 223,281
Транспортировка материалов	4,00 %	9 628,420
Итого	100,00 +	393 063,929
Накладные расходы	14,50 %	56 994,270
Итого	100,00 +	450 058,199
Сметная прибыль	2,00 %	9 001,164
Итого	100,00 +	459 059,00
НДС	20,00 %	91 812,00

Total deviz:

550 871,0

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Ремонт пищеблока лицея св.
Паиси Хилендарский с .Кортен**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

**Электромонтажные работы, монтаж вентиляции
Раздел 1.12; 1.13; 1.14; раздел 2.1**

Valoarea de deviz 108 751,00 lei

Intocmit in prețuri curente.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	55,200 264,262	46,00 70,00	2 539,200 18 498,340
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,350	70,00	94,500
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,420	46,00	1 905,320
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,360	70,00	3 805,200
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,310	70,00	1 001,700
Total manopera						27 844,260

Materiale:

1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	405,000	0,30	121,500
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	2,493	58,00	144,594
3.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,691	100,00	169,100
4.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	39,040	1,00	39,040
5.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	45,000 45,000 45,000	23,33 30,83 96,67	1 049,850 1 387,350 4 350,150
6.	16070	Кабель ВВГ 3*2,5	m	50,000	20,00	1 000,000
7.	16169	Кабель 3*10	m	285,000	18,33	5 224,050
8.	16170	Кабель 3*1,5	m	285,000	13,33	3 799,050
9.	17159	Светильники	set	8,000	312,50	2 500,000
10.	2397	Кабель ВВГ 5*10	m	45,000	129,16	5 812,200
11.	26,6715263	Выключатели	buc	19,000	26,67	506,730
12.	2746167335100	Priza	buc	2,000	75,00	150,000
13.	500-9011	Выключатели	шт.	4,000	35,83	143,320
14.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	1,923	25,00	48,075
15.	5009062	Наконечники кабельные	buc	225,700	5,00	1 128,500
16.	5009127	распредкоробки	100 buc	1,071	24,17	25,886
17.	503-9042R	Светильники LED	buc	13,000	312,50	4 062,500
18.	80351	Шкаф. металлический	buc	4,000	0,00	0,000
Total materiale de construcții						31 661,895

Utilaje de construcții:

1.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	9,288	25,00	232,200
Total utilaje de construcții						232,200



Total	lei	59 738,355
Соц. страхование	24,00 %	6 682,622
Транспортные расходы	4,00 %	1 266,476
Итого	100,00 +	67 687,453
Накладные расходы	76,00 %	21 161,638
Итого	100,00 +	88 849,091
Сметная прибыль	2,00 %	1 776,982
Итого	100,00 +	90 626,00
НДС	20,00 %	18 125,00
Total deviz:		108 751,0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ремонт пищеблока лицея св.
Паисс Хилендарский в с.
Кортен

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
Оборудование раздел 3 (3.1; 3.2)

Valoarea de deviz 15 326,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	80554	Вентиляторы	buc	2,000	1 492,00	2 984,000
2.	80569	металлический шкаф	10 buc	1,000	220,00	220,000
3.	80569 з3	зонт 3000*800	10 buc	1,000	2 600,00	2 600,000
4.	80569 з 1,1	зонт 1000*1000	10 buc	1,000	1 200,00	1 200,000
5.	80569 з 1,2	зонт 1200*600	10 buc	1,000	920,00	920,000
6.	80569 а у	автомат узо	10 buc	5,000	245,83	1 229,150
7.	80569 в10	автоматический выключатель В10-В25	10 buc	28,000	60,83	1 703,240
8.	80569 ва	автоматический выключатель	10 buc	1,000	98,33	98,330
9.	80569 вн	выключатель нагрузки	10 buc	1,000	92,50	92,500
10.	80569 з 1,8	зонт 1000*800	10 buc	1,000	1 000,00	1 000,000
11.	80569 кор	коробка потенциала	10 buc	1,000	24,20	24,200
12.	80569ад	автомат АД14	10 buc	2,000	350,00	700,000
		Total materiale de construcții				12 771,00
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	12 771,00
НДС	20,00 %	2 554,00

Total deviz:

15 325,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Теоретического лицея «Свети Паисий Хилендарски» с.Кортен

IDNO: 1014620000084 с. Кортен, ул.Кирова16

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза № ocds-b3wdp1-MD-1712733165208

10 апр 2024, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора
Ремонт пищеблока ТЛ «Свети Паисий Хилендарски» с.Кортен

(наименование договора о государственной закупки),

Мы, АО «Монтаж», директор Лазарев С.В.

(наименование/фамилия офертанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 19.04.2024_ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



Офертанта/кандидат

(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Ремонт пищеблока ТЛ «Свети Паисий Хилендарски» с.Кортен
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год		Месяц			
		2024					
		05	06	07	08		
1.	Организация строительного участка						
2.	Ремонт пищеблока ТЛ «Свети Паисий Хилендарски» с.Кортен		90 ----- дней	-----	-----		
3.							
...							

Подписано: ___19.04.2024
Фамилия: Лазарев С.В.
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: _АО «Монтаж»



Beneficiar: **LICEUL TEORETIC SFINTUL PAISII
HILENDARSCHII**
codul fiscal **1014620000084**
MD-7421, Moldova, TARACLIA, s. Corten,

GARANȚIE PENTRU OFERTĂ

nr. LD2411000380
din 19.04.2024

Prin prezenta, noi **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), din ordinul **MONTAJ S.A.**, cu sediul în MD-6101, Moldova, UTA Gagauzia, mun. Ceadir - Lunga, Dzerjinski, nr. 1, codul fiscal **1003611150806** (Ordonator), ne asumăm obligația de a efectua plăți în favoarea **LICEUL TEORETIC SFINTUL PAISII HILENDARSCHII** (Beneficiar), în sumă totală de până la **6300,00 (ȘASE MII TREI SUTE) MDL**, în scopul asigurării respectării de către Ordonator a obligațiilor sale conform condițiilor Licităției publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1712733165208** cu privire la **ремонт пищеблока ТЛ "Свети Паисий Хилендарски" с.Кортен** din data de **23.04.2024** (Licitatie).

Prin prezenta Garanție, ne angajăm irevocabil și incontestabil să efectuăm plăți până la valoarea de **6300,00 (ȘASE MII TREI SUTE) MDL**, în termen de 7 zile din data recepționării primei cereri de plată, scrise și semnate de persoane autorizate să reprezinte legal compania dumneavoastră, cu anexarea declarației scrise precum că Ordonatorul nu și-a onorat obligațiile sale asumate prin ofertă.

Valoarea acestei Garanții se va reduce corespunzător cu suma plăților efectuate de noi ca urmare a executării parțiale sau integrale a cererilor de plată.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **23.04.2024** și este valabilă până la data de **21.06.2024**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.



(semnătura)

Numele, prenumele: **Stefanida F. Minceva**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
для участия с офертой в процедуре присуждения
договора о государственной закупке

В адрес Теоретического лицея «Свети Паисий Хилендарски» с.Кортен
(наименование закупающего органа и полный адрес)

относительно процедуры присуждения договора **Ремонт пищеблока ТЛ «Свети Паисий**
Хилендарски» с.Кортен

№ ocds-b3wdp1-MD-1712733165208

от 10 апреля 2024,

(наименование договора о государственной закупке)

нижеподписавшиеся В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование банка)

зарегистрирован в _____,
(адрес банка)

обязуемся перед Теоретическим лицеем «Свети Паисий Хилендарски» с.Кортен
оплатить

(наименование закупающего органа)

Сумму **6300 лей (шесть тысячи тристо лей)**, по первому письменному
(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в
своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма запрошена им и задолжена ему по причине
наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант АО «Монтаж»
(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № 2
Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии с
приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любой
момент до истечения ее срока действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»
(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»
(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по присуждению до подписания договора о
государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует по 21 июня 2024 года.

Пропечатана Банком _____ 19 день 04 месяц 2024 год
(уполномоченная подпись)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. 77291 din
№ от

1. Destinația / Назначение

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<input type="text" value="MONTAJ S.A."/>	<input type="text" value="1003611150806"/>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<input type="text" value="Dzerjinski nr.1"/>	<input type="text" value="9602-OR.CEADIR-LUNGA"/>

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

4. Valabil pînă la / Действителен до 04.05.2024

5. Autenticarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Digitally signed by Formuzal Maria
Date: 2024.04.19 15:16:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


Funcția/Dолжность Семнатура/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor:
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 19.04.2024 ora 14:50:45
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Prezentul document este semnat electronic cu semnătură electronică avansată calificată, care întrunește cerințele stabilite la art.23 din Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere. Verificarea titularului semnăturii electronice aplicate pe acest document poate fi efectuată pe pagina web www.msigh.md.