

Благоустройство
территории перед зданием
Педагогического колледжа им.
М. Чакира, в мун. Комрат
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Демонтажные работы		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	4,5760
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических оград)	kg	460,0000
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из брусчатки и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2	9,0000
4	RpEN04A	Demontarea pilonilor (Демонтаж фонарного столба)	buc	1,0000
		Capitolul 2. Строительные работы		
5	RpEN05A	Montarea pilonilor (Монтаж фонарного столба, с подготовкой бетонного основания)	buc	1,0000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	13,0000
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	18,5000

1	2	3	4	5
8	CF07A κ=2	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 2 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Штукатурка бордюров, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей, вручную, толщиной 2 см, цементным ратвором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	43,8000
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Облицовка по верху бордюра вибролитой плиткой размерами 300x300мм на клею)	m	55,0000
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Копка ям под посадку туй, вручную, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	2,9700
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев (туя западная) в готовые ямы)	buc	55,0000