

**Servicii de deservirea tehnica a
iluminarii publice din mun. Balt**
(denumirea obiectului)

WinCmera

Formular Nr.7



DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 68 481,64 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	475,91 219,11	475,91 219,11
2	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-2	buc	1,0000	1 302,80 0,00	1 302,80 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	79,37 25,37	79,37 25,37
4	RpEM25A	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat)	m3	1,0000	109,55 109,55	109,55 109,55
5	RpEM26A	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat)	m3	1,0000	432,45 432,45	432,45 432,45
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	17,87 17,87	17,87 17,87
Total Lucrari de constructie					3 205,97	
Inclusiv salariu					804,35	
2. Lucrari de montare						
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED	buc	1,0000	297,24 132,04	297,24 132,04
8	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate,	buc	1,0000	478,32	478,32



		pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1			196,62	196,62
9	200	Consola pentru felinar SV 9.5	buc	1,0000	119,00	119,00
					0,00	0,00
10	0000201	Consola pentru felinar de tip NLO (H 13 m)	buc	1,0000	95,00	95,00
					0,00	0,00
11	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	1,0000	25,95	25,95
					25,95	25,95
12	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat LED	buc	1,0000	41,52	41,52
					41,52	41,52
13	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	1,0000	103,79	103,79
					103,79	103,79
14	RpEK03A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat LED	buc	1,0000	89,37	89,37
					89,37	89,37
15	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	1,0000	78,42	78,42
					78,42	78,42
16	RpEL16A	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara	1 km	1,0000	31,71	31,71
					31,71	31,71
17	RpEL17A	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna	1 km	1,0000	80,72	80,72
					80,72	80,72
18	RpEL14A	Lichidarea incalciturilor de conductor	buc	1,0000	57,66	57,66
					57,66	57,66
19	RpEM08A	Montarea mansoanelor	buc	1,0000	322,90	322,90
					322,90	322,90
20	RpEL02A	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene pedestru (conditii nefavorabile)	1 km	1,0000	80,72	80,72
					80,72	80,72
21	RpEL13A	Restabilirea rupturilor de conductor A in urma calamitatilor naturale	buc	1,0000	103,79	103,79
					103,79	103,79
22	RpEL10A	Montarea izolatoarelor TF-20	buc	1,0000	28,83	28,83
					28,83	28,83
23	RpEF11C	Montarea globurilor de sticla montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei	buc	1,0000	4,04	4,04
					4,04	4,04
24	RpEK10A	Inlocuirea becului incandescent in	buc	1,0000	11,53	11,53



		corp de iluminat				11,53	11,53
25	964	Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national	buc	1,0000	30,25	30,25	30,25
					0,00	0,00	0,00
26	RpEK13A	Montarea elementelor de iluminat decorativ	buc	1,0000	129,74	129,74	129,74
					129,74	129,74	129,74
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0000	761,78	761,78	761,78
					714,98	714,98	714,98
28	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,0000	1 122,38	1 122,38	1 122,38
					1 055,18	1 055,18	1 055,18
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,0000	3 055,40	3 055,40	3 055,40
					2 000,80	2 000,80	2 000,80
30	0000183	Tub gofrat metalic diam 32 mm.	m	1,0000	32,40	32,40	32,40
					0,00	0,00	0,00
31	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,0000	1 418,96	1 418,96	1 418,96
					1 228,16	1 228,16	1 228,16
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,0000	2 732,72	2 732,72	2 732,72
					2 710,02	2 710,02	2 710,02
33	calculatie 1	Dispetcerizarea operativa a sistemului de iluminat public in mun. Balti prin sistemul automatizat SCADA	h-om.	1,0000	57,66	57,66	57,66
					57,66	57,66	57,66
34	Calculatie 2	Conectarea manuala a retelei de iluminat de la PT 10/0,4 pe echipa la o operatiune	buc	1,0000	150,72	150,72	150,72
					80,72	80,72	80,72
35	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	1,0000	8 401,54	8 401,54	8 401,54
					3 761,74	3 761,74	3 761,74
36	08-02-367-10	La schimbarea numarului de stilpi pe 1000m. de inclus sau de exclus	buc	1,0000	234,52	234,52	234,52
					88,22	88,22	88,22
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000	391,03	391,03	391,03
					388,63	388,63	388,63
38	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,0000	268,77	268,77	268,77
					136,65	136,65	136,65
39	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau	buc	1,0000	73,32	73,32	73,32



		manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A			68,04	68,04
40	RpEG09B	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m	buc	1,0000	12,11 12,11	12,11 12,11
41	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	20,80 19,60	20,80 19,60
42	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	51,36 50,16	51,36 50,16
43	10-08-003-06	-Controlor	buc	1,0000	469,12 461,28	469,12 461,28
44	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,0000	169,83 157,99	169,83 157,99
45	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,0000	72,14 67,46	72,14 67,46
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	91,15 89,95	91,15 89,95
47	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	115,32 115,32	115,32 115,32
48	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,0000	186,18 172,98	186,18 172,98
49	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator)	buc	1,0000	1 153,20 1 153,20	1 153,20 1 153,20
50	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,0000	10,38 10,38	10,38 10,38
51	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 024,90 864,90	1 024,90 864,90
52	153	Cablu AVVG 3x2.5 mm	m	1,0000	4,60 0,00	4,60 0,00
53	0000165	Cablu AVVG -1 4x25 mm 2	m	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
54	154	Cablu SIP 4 2x25 mm	m	1,0000	12,60	12,60



					0,00	0,00
55	0000169	Papuc aluminiu S-25 mm2	buc	1,0000	7,79	7,79
					0,00	0,00
56	195	Cleme de conexiune P2x95	buc	1,0000	33,19	33,19
					0,00	0,00
57	0000198	Capison de etansare	buc	1,0000	9,30	9,30
					0,00	0,00
58	196	Banda de otel F 2007	m	1,0000	12,66	12,66
					0,00	0,00
59	199	Catarama pentru banda A200	buc	1,0000	2,90	2,90
					0,00	0,00
60	0000197	Curea CSB	buc	1,0000	1,20	1,20
					0,00	0,00
61	0000194	Suport CA 1500	buc	1,0000	59,00	59,00
					0,00	0,00
62	0000193	Cleme ES 1500	buc	1,0000	104,00	104,00
					0,00	0,00
63	0000192	Cleme PA 1500	buc	1,0000	57,30	57,30
					0,00	0,00
64	0000191	Confectii metalice de linie	kg	1,0000	114,33	114,33
					0,00	0,00
65	0000190	Vopsea	kg	1,0000	37,87	37,87
					0,00	0,00
66	0000189	Electrozi Ø 42	kg	1,0000	39,00	39,00
					0,00	0,00
67	0000188	Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t	t	1,0000	1 900,00	1 900,00
					0,00	0,00
68	0000187	Otel rotund diam 6 mm	kg	1,0000	8,24	8,24
					0,00	0,00
69	0000182	Scoabe 32 mm	buc	1,0000	3,65	3,65
					0,00	0,00
70	980-981	Cleme Wago 2 p	buc	1,0000	3,42	3,42



Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu

0,00

0,00

44 765,04

16 985,48

3. Utilaje

71	150	Blocul de alimentare (Led driver) 48 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 1300 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case,	buc	1,0000	256,20 0,00	256,20 0,00
72	152	Blocul de alimentare (Led driver) 36 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 950 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case,	buc	1,0000	230,20 0,00	230,20 0,00
73	151	Blocul de alimentare (Led driver) 24 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 660 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case,	buc	1,0000	187,00 0,00	187,00 0,00
74	168	Dioda luminiscenta SMD, Puterea 1 W, culoarea luminii 6000 K, Flux 120 lumen, 350 mA	buc	1,0000	4,85 0,00	4,85 0,00
75	Pretul firmei	Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280	buc	1,0000	95,00 0,00	95,00 0,00
76	166	Releu intermediar 4 poli, 220 V	buc	1,0000	74,00 0,00	74,00 0,00
77	160	Intrerupator automat 3 p, car-ca C	buc	1,0000	76,00 0,00	76,00 0,00
78	161	Intrerupator automat 1 p, car-ca C	buc	1,0000	23,80 0,00	23,80 0,00
79	1025	Contacto KMI 32 A, U bob-220 V	buc	1,0000	255,00 0,00	255,00 0,00
80	0000157	Releu de control al tensiunii 220 V, RNPP 311	buc	1,0000	490,00 0,00	490,00 0,00
81	0000158	Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313	buc	1,0000	550,00 0,00	550,00 0,00
82	0000161	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 2 poli	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
83	0000162	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 4 poli	buc	1,0000	602,00 0,00	602,00 0,00
84	0000167	Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (BPLII) (600x800) mm	buc	1,0000	1 830,00 0,00	1 830,00 0,00



85	0000155	Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A,	buc	1,0000	530,00 0,00	530,00 0,00
86	0000184	Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO	buc	1,0000	2 320,00 0,00	2 320,00 0,00
87	0000163	Conductor PIB3, 1,5 mm 2	m	1,0000	3,10 0,00	3,10 0,00
88	0000164	Conductor PIB3, 10 mm 2	m	1,0000	14,60 0,00	14,60 0,00
89	0000170	Papuc ghilza 1,5 mm2 cupru	buc	1,0000	0,30 0,00	0,30 0,00
90	0000171	Papuc ghilza 10 mm2 cupru	buc	1,0000	1,25 0,00	1,25 0,00
91	0000172	Intrerupator de sarcina BH-32 , 40 A, 3 poli	buc	1,0000	66,00 0,00	66,00 0,00
92	0000185	Intrerupator de sarcina BH32, 40 A, 1 pol	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
93	0000179	Intrerupator cu pirghie 250 A	buc	1,0000	580,66 0,00	580,66 0,00
94	0000180	Siguranta PN -2 250/40 A	buc	1,0000	38,33 0,00	38,33 0,00
95	0000173	Sina zero, 8x16 din 35 mm	buc	1,0000	37,00 0,00	37,00 0,00
96	0000174	Diblu de montare 12x120 mm	buc	1,0000	6,51 0,00	6,51 0,00
97	0000175	Suruburi autoperforante 3,2x12 mm	kg	1,0000	195,64 0,00	195,64 0,00
98	0000176	Cutie de plastic perforat 40x40 mm	m	1,0000	64,85 0,00	64,85 0,00
99	0000177	Placa de montare DIN 35 mm	m	1,0000	24,43 0,00	24,43 0,00
100	0000181	Dibluri de fixare 6 mm	buc	1,0000	0,90 0,00	0,90 0,00

101	0000186	Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm	buc	1,0000	9,40 0,00	9,40 0,00
Total Utilaje Inclusiv salariu						9 097,02 0,00
Total deviz: Inclusiv salariu						68 481,64 17 789,83

Intocmit

Verificat



[Signature]
(functie, semnatura)

Melnic V.

[Signature]
(functie, semnatura)

Manoil E.



Investitor "DCC si CU" IM

Obiect Servicii de deservirea tehnica a iluminarii publice din mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

Lucrari de montare
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			475,91
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		<i>Total</i>	Lei			475,91
2	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-2	buc			1 302,80
						0,00
	100-044	Stilp din beton SET 9.5-2	buc	1,0000	1 302,80	1 302,80
		<i>Total</i>	Lei			1 302,80
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			79,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	105,00	25,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	120,00	28,80
		<i>Total</i>	Lei			79,37
4	RpEM25A	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat)	m3			109,55
						109,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,9000	57,66	109,55
		<i>Total</i>	Lei			109,55
5	RpEM26A	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat)	m3			432,45
						432,45
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,5000	57,66	432,45



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			432,45
		Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
						17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	Lei			17,87
		2. Lucrari de montare				
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED	buc			297,24
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	190,00	152,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	Lei			297,24
8	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			478,32
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	210,00	279,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	Lei			478,32
9	200	Consola pentru felinar SV 9.5	buc			119,00
						0,00
	200	Consola pentru felinar SV 9.5	buc	1,0000	119,00	119,00
		Total	Lei			119,00
10	0000201	Consola pentru felinar de tip NLO (H 13 m)	buc			95,00
						0,00
	0000201	Consola pentru felinar de tip NLO (H 13 m)	buc	1,0000	95,00	95,00
		Total	Lei			95,00
11	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc			25,95
						25,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4500	57,66	25,95
		Total	Lei			25,95
12	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat LED	buc			41,52
						41,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7200	57,66	41,52
		Total	Lei			41,52
13	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			103,79
						103,79



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	57,66	103,79
		Total	Lei			103,79
14	RpEK03A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat LED	buc			89,37
						89,37
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5500	57,66	89,37
		Total	Lei			89,37
15	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc			78,42
						78,42
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			78,42
16	RpEL16A	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara	1 km			31,71
						31,71
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,5500	57,66	31,71
		Total	Lei			31,71
17	RpEL17A	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna	1 km			80,72
						80,72
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4000	57,66	80,72
		Total	Lei			80,72
18	RpEL14A	Lichidarea incalciturilor de conductor	buc			57,66
						57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	57,66	57,66
		Total	Lei			57,66
19	RpEM08A	Montarea mansoanelor	buc			322,90
						322,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,6000	57,66	322,90
		Total	Lei			322,90
20	RpEL02A	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene pedestru (conditii nefavorabile)	1 km			80,72
						80,72
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4000	57,66	80,72
		Total	Lei			80,72
21	RpEL13A	Restabilirea rupturilor de conductor A in urma calamitatilor naturale	buc			103,79
						103,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	57,66	103,79
		Total	Lei			103,79
22	RpEL10A	Montarea izolatoarelor TF-20	buc			28,83
						28,83
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		Total	Lei			28,83
23	RpEF11C	Montarea globurilor de sticla montate prin insurubare sau cu	buc			4,04

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi in peretii ramei				4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
		Total	Lei			4,04
24	RpEK10A	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat	buc			11,53
						11,53
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	57,66	11,53
		Total	Lei			11,53
25	964	Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national	buc			30,25
						0,00
	964	Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national	buc	1,0000	30,25	30,25
		Total	Lei			30,25
26	RpEK13A	Montarea elementelor de iluminat decorativ	buc			129,74
						129,74
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2500	57,66	129,74
		Total	Lei			129,74
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			761,78
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total	Lei			761,78
28	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 122,38
						1 055,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		Total	Lei			1 122,38
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 055,40
						2 000,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
		Total	Lei			3 055,40
30	0000183	Tub gofrat metalic diam 32 mm.	m			32,40
						0,00
	0000183	Tub gofrat metalic diam 32 mm.	buc	1,0000	32,40	32,40
		Total	Lei			32,40
31	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m			1 418,96
						1 228,16

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 12 mm				
		Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		Total	Lei			1 418,96
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 732,72
						2 710,02
	1	Muncitor	h-om	47,0000	57,66	2 710,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	Lei			2 732,72
33	calculatie 1	Dispetcerizarea operativa a sistemului de iluminat public in mun. Balti prin sistemul automatizat SCADA	h-om.			57,66
						57,66
	calculatie 1	Dispetcer	h-om.	1,0000	57,66	57,66
		Total	Lei			57,66
34	Calculatie 2	Conectarea manuala a retelei de iluminat de la PT 10/0.4 pe echipa la o operatiune	buc			150,72
						80,72
	Calculatie 2	electromontor	h-om.	1,4000	57,66	80,72
	123987	Automobil pina la 2.5 t	h-ut.	1,0000	70,00	70,00
		Total	Lei			150,72
35	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			8 401,54
						3 761,74
	1	Muncitor	h-om.	65,2400	57,66	3 761,74
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4200	190,00	4 639,80
		Total	Lei			8 401,54
36	08-02-367-10	La schimbarea numarului de stilpi pe 1000m. de inclus sau de exclus	buc			234,52
						88,22
	1	Muncitor	h-om.	1,5300	57,66	88,22
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	0,7700	190,00	146,30
		Total	Lei			234,52
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			391,03
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	Lei			391,03

1	2	3	4	5	6	7
38	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			268,77 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	254,00	30,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	78,00	22,62
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	78,00	22,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	120,00	14,40
		Total	Lei			268,77
39	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc			73,32 68,04
	1	Muncitor	h-om	1,1800	57,66	68,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
		Total	Lei			73,32
40	RpEG09B	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m	buc			12,11 12,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Total	Lei			12,11
41	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			20,80 19,60
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Total	Lei			20,80
42	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			51,36 50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Total	Lei			51,36
43	10-08-003-06	-Controlor	buc			469,12

1	2	3	4	5	6	7
						461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0380	68,82	2,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1740	30,00	5,22
		Total	Lei			469,12
44	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			169,83
						157,99
	1	Muncitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0900	0,00	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	0,00	0,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	254,00	1,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
		Total	Lei			169,83
45	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			72,14
						67,46
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
		Total	Lei			72,14
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			91,15
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		Total	Lei			91,15

1	2	3	4	5	6	7
47	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			115,32
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
		Total	Lei			115,32
48	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			186,18
						172,98
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	Lei			186,18
49	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator)	buc			1 153,20
						1 153,20
	1	Muncitor	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
		Total	Lei			1 153,20
50	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			10,38
						10,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	57,66	10,38
		Total	Lei			10,38
51	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 024,90
						864,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
		Total	Lei			1 024,90
52	153	Cablu AVVG 3x2.5 mm	m			4,60
						0,00
	153	Cablu AVVG 3x2.5 mm	m	1,0000	4,60	4,60
		Total	Lei			4,60
53	0000165	Cablu AVVG -1 4x25 mm 2	m			32,00
						0,00
	0000165	Cablu AVVG -1 4x25 mm 2	m	1,0000	32,00	32,00
		Total	Lei			32,00
54	154	Cablu SIP 4 2x25 mm	m			12,60
						0,00
	154	Cablu SIP 4 2x25 mm	m	1,0000	12,60	12,60
		Total	Lei			12,60
55	0000169	Papuc aluminiu S-25 mm2	buc			7,79
						0,00
	0000169	Papuc aluminiu S-25 mm2	buc	1,0000	7,79	7,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			7,79
56	195	Cleme de conexiune P2x95	buc			33,19
						0,00
	195	Cleme de conexiune P2x95	buc	1,0000	33,19	33,19
		Total	Lei			33,19
57	0000198	Capison de etansare	buc			9,30
						0,00
	0000198	Capison de etansare	buc	1,0000	9,30	9,30
		Total	Lei			9,30
58	196	Banda de otel F 2007	m			12,66
						0,00
	196	Banda de otel F 2007	m	1,0000	12,66	12,66
		Total	Lei			12,66
59	199	Catarama pentru banda A200	buc			2,90
						0,00
	199	Catarama pentru banda A200	buc	1,0000	2,90	2,90
		Total	Lei			2,90
60	0000197	Curea CSB	buc			1,20
						0,00
	0000197	Curea CSB	buc	1,0000	1,20	1,20
		Total	Lei			1,20
61	0000194	Suport CA 1500	buc			59,00
						0,00
	0000194	Suport CA 1500	buc	1,0000	59,00	59,00
		Total	Lei			59,00
62	0000193	Cleme ES 1500	buc			104,00
						0,00
	0000193	Cleme ES 1500	buc	1,0000	104,00	104,00
		Total	Lei			104,00
63	0000192	Cleme PA 1500	buc			57,30
						0,00
	0000192	Cleme PA 1500	buc	1,0000	57,30	57,30
		Total	Lei			57,30
64	0000191	Confectii metalice de linie	kg			114,33
						0,00
	0000191	Confectii metalice de linie	kg	1,0000	114,33	114,33
		Total	Lei			114,33
65	0000190	Vopsea	kg			37,87
						0,00
	0000190	Vopsea	kg	1,0000	37,87	37,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			37,87
66	0000189	Electrozi Ø 42	kg			39,00
						0,00
	0000189	Electrozi Ø 42	kg	1,0000	39,00	39,00
		Total	Lei			39,00
67	0000188	Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t	t			1 900,00
						0,00
	0000188	Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t	t	1,0000	1 900,00	1 900,00
		Total	Lei			1 900,00
68	0000187	Otel rotund diam 6 mm	kg			8,24
						0,00
	0000187	Otel rotund diam 6 mm	kg	1,0000	8,24	8,24
		Total	Lei			8,24
69	0000182	Scoabe 32 mm	buc			3,65
						0,00
	0000182	Scoabe 32 mm	buc	1,0000	3,65	3,65
		Total	Lei			3,65
70	980-981	Cleme Wago 2 p	buc			3,42
						0,00
	980-981	Cleme Wago 2 p	buc	1,0000	3,42	3,42
		Total	Lei			3,42
3. Utilaje						
71	150	Blocul de alimentare (Led driver) 48 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 1300 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case,	buc			256,20
						0,00
	150	Blocul de alimentare (Led driver) 48 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V	buc	1,0000	256,20	256,20
		Total	Lei			256,20
72	152	Blocul de alimentare (Led driver) 36 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 950 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case,	buc			230,20
						0,00
	152	Blocul de alimentare (Led driver) 36 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V	buc	1,0000	230,20	230,20
		Total	Lei			230,20
73	151	Blocul de alimentare (Led driver) 24 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 660 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case,	buc			187,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	151	Blocul de alimentare (Led driver) 24 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V	buc	1,0000	187,00	187,00
		Total	Lei			187,00
74	168	Dioda luminiscenta SMD, Puterea 1 W, culoarea luminii 6000 K, Flux 120 lumen, 350 mA	buc			4,85
						0,00
	168	Dioda luminiscenta SMD, Puterea 1 W, culoarea luminii 6000 K, Flux 120 lumen, 350 mA	buc	1,0000	4,85	4,85
		Total	Lei			4,85
75	Pretul firmei	Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280	buc			95,00
						0,00
	100-043	Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280	buc	1,0000	95,00	95,00
		Total	Lei			95,00
76	166	Releu intermediar 4 poli, 220 V	buc			74,00
						0,00
	166	Releu intermediar 4 poli, 220 V	buc	1,0000	74,00	74,00
		Total	Lei			74,00
77	160	Intrerupator automat 3 p, car-ca C	buc			76,00
						0,00
	160	Intrerupator automat 3 p, 25 A, car-ca B	buc	1,0000	76,00	76,00
		Total	Lei			76,00
78	161	Intrerupator automat 1 p, car-ca C	buc			23,80
						0,00
	161	Intrerupator automat 1 p, 20 A, car-ca B	buc	1,0000	23,80	23,80
		Total	Lei			23,80
79	1025	Contactator KMI 32 A, U bob-220 V	buc			255,00
						0,00
	1025	Contactator KMI 32 A, U bob-220 V	buc	1,0000	255,00	255,00
		Total	Lei			255,00
80	0000157	Releu de control al tensiunii 220 V, RNPP 311	buc			490,00
						0,00
	0000157	Releu de control al tensiunii 220 V	buc	1,0000	490,00	490,00
		Total	Lei			490,00
81	0000158	Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313	buc			550,00
						0,00
	0000158	Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313	buc	1,0000	550,00	550,00
		Total	Lei			550,00
82	0000161	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 2 poli	buc			500,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0000161	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 2 poli	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	Lei			500,00
83	0000162	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 4 poli	buc			602,00
						0,00
	0000162	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 4 poli	buc	1,0000	602,00	602,00
		Total	Lei			602,00
84	0000167	Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (BPIII) (600x800) mm	buc			1 830,00
						0,00
	0000167	Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (BPIII) (600x800) mm	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
		Total	Lei			1 830,00
85	0000155	Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A,	buc			530,00
						0,00
	0000155	Contor electric monofazat, 220 V, 5- 80 A,	buc	1,0000	530,00	530,00
		Total	Lei			530,00
86	0000184	Contor electric trifazat MT 172- D2A 42 M3 KO	buc			2 320,00
						0,00
	0000184	Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
		Total	Lei			2 320,00
87	0000163	Conductor ПВ3, 1,5 mm 2	m			3,10
						0,00
	0000163	Conductor ПВ3, 1,5 mm 2	m	1,0000	3,10	3,10
		Total	Lei			3,10
88	0000164	Conductor ПВ3, 10 mm 2	m			14,60
						0,00
	0000164	Conductor ПВ3, 10 mm 2	m	1,0000	14,60	14,60
		Total	Lei			14,60
89	0000170	Papuc ghilza 1,5 mm2 cupru	buc			0,30
						0,00
	0000170	Papuc ghilza 1,5 mm2 cupru	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	Lei			0,30
90	0000171	Papuc ghilza 10 mm2 cupru	buc			1,25
						0,00
	0000171	Papuc ghilza 10 mm2 cupru	buc	1,0000	1,25	1,25
		Total	Lei			1,25
91	0000172	Intrerupator de sarcina BH-32 , 40 A, 3 poli	buc			66,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000172	Intrerupator de sarcina BH-32 , 40 A, 3 poli	buc	1,0000	66,00	66,00
		Total	Lei			66,00
92	0000185	Intrerupator de sarcina BH32, 40 A, 1 pol	buc			30,00
						0,00
	0000185	Intrerupator de sarcina BH32, 40 A, 1 pol	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
93	0000179	Intrerupator cu pirghie 250 A	buc			580,66
						0,00
	0000179	Intrerupator cu pirghie 250 A	buc	1,0000	580,66	580,66
		Total	Lei			580,66
94	0000180	Siguranta PN -2 250/40 A	buc			38,33
						0,00
	0000180	Siguranta PN -2 250/40 A	m	1,0000	38,33	38,33
		Total	Lei			38,33
95	0000173	Sina zero, 8x16 din 35 mm	buc			37,00
						0,00
	0000173	Sina zero, 8x16 din 35 mm	buc	1,0000	37,00	37,00
		Total	Lei			37,00
96	0000174	Diblu de montare 12x120 mm	buc			6,51
						0,00
	0000174	Diblu de montare 12x120 mm	buc	1,0000	6,51	6,51
		Total	Lei			6,51
97	0000175	Suruburi autoperforante 3,2x12 mm	kg			195,64
						0,00
	0000175	Suruburi autoperforante 3,2x12 mm	kg	1,0000	195,64	195,64
		Total	Lei			195,64
98	0000176	Cutie de plastic perforat 40x40 mm	m			64,85
						0,00
	0000176	Cutie de plastic perforat 40x40 mm	kg	1,0000	64,85	64,85
		Total	Lei			64,85
99	0000177	Placa de montare DIN 35 mm	m			24,43
						0,00
	0000177	Placa de montare DIN 35 mm	m	1,0000	24,43	24,43
		Total	Lei			24,43
100	0000181	Dibluri de fixare 6 mm	buc			0,90
						0,00
	0000181	Dibluri de fixare 6 mm	buc	1,0000	0,90	0,90
		Total	Lei			0,90
101	0000186	Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm	buc			9,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0000186	Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm	buc	1,0000	9,40	9,40
		Total	Lei			9,40

Intocmit

Verificat



[Signature]

(Melnic V.)

(funcția, semnatura)

[Signature]

(Manoil E)

(funcția, semnatura)

**Servicii de deservirea tehnica a
iluminarii publice din mun. Balt**
(denumirea obiectivului)



WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 68 481,64 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	193,6100	57,66	11 163,54
2.	1	Muncitor	h-om.	66,7700	57,66	3 849,96
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	30,1600	57,66	1 739,03
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,2800	57,66	881,05
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6.	calculatie 1	Dispetcer	h-om.	1,0000	57,66	57,66
7.	Calculatie 2	electromontor	h-om.	1,4000	57,66	80,72
Total manopera						17 789,83

Materiale:

1.	0000155	Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A,	buc	1,0000	530,00	530,00
2.	0000157	Releu de control al tensiunii 220 V	buc	1,0000	490,00	490,00
3.	0000158	Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313	buc	1,0000	550,00	550,00
4.	0000161	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 2 poli	buc	1,0000	500,00	500,00
5.	0000162	Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 4 poli	buc	1,0000	602,00	602,00
6.	0000163	Conductor ПВ3, 1,5 mm 2	m	1,0000	3,10	3,10
7.	0000164	Conductor ПВ3, 10 mm 2	m	1,0000	14,60	14,60
8.	0000165	Cablu AVVG -1 4x25 mm 2	m	1,0000	32,00	32,00
9.	0000167	Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (BPIII) (600x800) mm	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
10.	0000169	Papuc aluminiu S-25 mm2	buc	1,0000	7,79	7,79
11.	0000170	Papuc ghilza 1,5 mm2 cupru	buc	1,0000	0,30	0,30
12.	0000171	Papuc ghilza 10 mm2 cupru	buc	1,0000	1,25	1,25
13.	0000172	Intrerupator de sarcina BH-32, 40 A, 3 poli	buc	1,0000	66,00	66,00
14.	0000173	Sina zero, 8x16 din 35 mm	buc	1,0000	37,00	37,00
15.	0000174	Diblu de montare 12x120 mm	buc	1,0000	6,51	6,51
16.	0000175	Suruburi autoperforante 3,2x12 mm	kg	1,0000	195,64	195,64
17.	0000176	Cutie de plastic perforat 40x40 mm	kg	1,0000	64,85	64,85
18.	0000177	Placa de montare DIN 35 mm	m	1,0000	24,43	24,43



19.	0000179	Intrerupator cu pirghie 250 A	buc	1,0000	580,66	580,66
20.	0000180	Siguranta PN -2 250/40 A	m	1,0000	38,33	38,33
21.	0000181	Dibluri de fixare 6 mm	buc	1,0000	0,90	0,90
22.	0000182	Scoabe 32 mm	buc	1,0000	3,65	3,65
23.	0000183	Tub gofrat metalic diam 32 mm.	buc	1,0000	32,40	32,40
24.	0000184	Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
25.	0000185	Intrerupator de sarcina BH32, 40 A, 1 pol	buc	1,0000	30,00	30,00
26.	0000186	Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm	buc	1,0000	9,40	9,40
27.	0000187	Otel rotund diam 6 mm	kg	1,0000	8,24	8,24
28.	0000188	Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t	t	1,0000	1 900,00	1 900,00
29.	0000189	Electrozi 3 42	kg	1,0000	39,00	39,00
30.	0000190	Vopsea	kg	1,0000	37,87	37,87
31.	0000191	Confectii metalice de linie	kg	1,0000	114,33	114,33
32.	0000192	Cleme PA 1500	buc	1,0000	57,30	57,30
33.	0000193	Cleme ES 1500	buc	1,0000	104,00	104,00
34.	0000194	Suport CA 1500	buc	1,0000	59,00	59,00
35.	0000197	Curea CSB	buc	1,0000	1,20	1,20
36.	0000198	Capison de etansare	buc	1,0000	9,30	9,30
37.	0000201	Consola pentru felinar de tip NLO (H 13 m)	buc	1,0000	95,00	95,00
38.	100-043	Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280	buc	1,0000	95,00	95,00
39.	100-044	Stilp din beton SET 9.5-2	buc	1,0000	1 302,80	1 302,80
40.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
41.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	0,00	0,00
42.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4730	0,00	0,00
43.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
44.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	0,00	0,00
45.	1019852	Vopsea	kg	0,0650	0,00	0,00
46.	1025	Contactoor KMI 32 A, U bob-220 V	buc	1,0000	255,00	255,00
47.	150	Blocul de alimentare (Led driver) 48 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V	buc	1,0000	256,20	256,20
48.	151	Blocul de alimentare (Led driver) 24 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V	buc	1,0000	187,00	187,00
49.	152	Blocul de alimentare (Led driver) 36 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V	buc	1,0000	230,20	230,20
50.	153	Cablu AVVG 3x2.5 mm	m	1,0000	4,60	4,60
51.	154	Cablu SIP 4 2x25 mm	m	1,0000	12,60	12,60
52.	160	Intrerupator automat 3 p, 25 A, car-ca B	buc	1,0000	76,00	76,00
53.	161	Intrerupator automat 1 p, 20 A, car-ca B	buc	1,0000	23,80	23,80
54.	166	Releu intermediar 4 poli, 220 V	buc	1,0000	74,00	74,00
55.	168	Dioda luminiscenta SMD, Puterea 1 W, culoarea luminii 6000 K, Flux 120 lumen, 350 mA	buc	1,0000	4,85	4,85
56.	195	Cleme de conexiune P2x95	buc	1,0000	33,19	33,19
57.	196	Banda de otel F 2007	m	1,0000	12,66	12,66
58.	199	Catarama pentru banda A200	buc	1,0000	2,90	2,90
59.	200	Consola pentru felinar SV 9.5	buc	1,0000	119,00	119,00
60.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	0,00	0,00
61.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
62.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	0,00	0,00
63.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,00	0,00
64.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
65.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО40"	kg	0,0380	68,82	2,62
66.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	0,00	0,00
67.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПГОПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	0,00	0,00

68.	964	Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national	buc	1,0000	30,25	30,25
69.	980-981	Cleme Wago 2 p	buc	1,0000	3,42	3,42
Total materiale de construcții						13 122,14

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	105,00	25,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	120,00	28,80
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1260	254,00	32,00
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	190,00	152,00
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	25,1900	190,00	4 786,10
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	210,00	279,30
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,4100	50,00	1 120,50
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	78,00	22,62
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	78,00	22,62
10.	123987	Automobil pina la 2.5 t	h-ut.	1,0000	70,00	70,00
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4540	30,00	13,62
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
14.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	30,00	5,40
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3000	120,00	36,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7740	120,00	212,88
Total utilaje de construcții						7 334,24

Total	Lei	57 068,03
Total		57 068,03
TVA	20 %	11 413,61

Total deviz:

68 481,64

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

Melnic V.

(funcția, semnătura)

Manoil E.

