

**Lucrari de reparatie in cadrul  
Oficiului Medicilor de Familie  
din com.Boscana rl Criuleni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1****Valoarea de deviz 807 016 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b><br><b>1.1. Sala de proceduri</b>                                                                                                 |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | RpCM33<br>A                 | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                               | m2   | 34,500                                | 102,874<br>102,400                    | 3 549,148<br>3 532,800  |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgputh"                                                                                                  | m2   | 34,500                                | 7,170<br>1,920                        | 247,365<br>66,240       |
| 3      | RpCJ12A                     | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | 34,500                                | 137,424<br>108,800                    | 4 741,128<br>3 753,600  |
| 4      | RpCJ27B<br>K=2              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu morta; Se adauga 1,0 cm                                                        | m2   | 34,500                                | 35,333<br>20,480                      | 1 218,972<br>706,560    |
| 5      | CI22B                       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv                                                                        | m2   | 34,500                                | 335,421<br>105,600                    | 11 572,031<br>3 643,200 |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)                                                             | m2   | 10,800                                | 18,460<br>17,280                      | 199,368<br>186,624      |
| 7      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                    | m2   | 10,800                                | 19,070<br>8,960                       | 205,956<br>96,768       |
| 8      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                           | m2   | 10,800                                | 106,420                               | 1 149,331               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|    |                  | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                      |     |        | 78,080             | 843,264            |
| 9  | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2  | 10,800 | 25,097<br>12,800   | 271,048<br>138,240 |
| 10 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 10,800 | 4,770<br>1,920     | 51,516<br>20,736   |
| 11 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 10,800 | 45,585<br>35,200   | 492,317<br>380,160 |
| 12 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 10,800 | 4,770<br>1,920     | 51,516<br>20,736   |
| 13 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 10,800 | 65,711<br>35,200   | 709,675<br>380,160 |
| 14 | RpEE24A          | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000  | 3,840<br>3,840     | 23,040<br>23,040   |
| 15 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 2,000  | 14,080<br>14,080   | 28,160<br>28,160   |
| 16 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc | 1,000  | 60,800<br>60,800   | 60,800<br>60,800   |
| 17 | SD19A            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                 | buc | 2,000  | 71,560<br>14,720   | 143,120<br>29,440  |
| 18 | SC04C            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din PP                                                                                           | buc | 1,000  | 851,772<br>121,600 | 851,772<br>121,600 |
| 19 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere                                                                              | buc | 1,000  | 597,600<br>105,600 | 597,600<br>105,600 |
| 20 | RpVC41A<br>K=0,5 | Demontarea conditionerelor existente (pentru montarea ulterioara)                                                                                                           | buc | 1,000  | 520,575<br>518,400 | 520,575<br>518,400 |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total Sala de proceduri</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>26 684,438</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>14 656,128</b>       |
|                                |         | <b>1.2. Sala de imunizari</b>                                                                                                                                               |     |        |                    |                         |
| 21                             | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)                                                                         | m2  | 43,400 | 18,460<br>17,280   | 801,164<br>749,952      |
| 22                             | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"                                                                                                              | m2  | 36,800 | 7,170<br>1,920     | 263,856<br>70,656       |
| 23                             | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv                                                                                    | m2  | 36,800 | 335,419<br>105,600 | 12 343,417<br>3 886,080 |
| 24                             | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                           | m2  | 6,600  | 19,070<br>8,960    | 125,862<br>59,136       |
| 25                             | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2  | 6,600  | 106,418<br>78,080  | 702,362<br>515,328      |
| 26                             | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2  | 6,600  | 25,097<br>12,800   | 165,643<br>84,480       |
| 27                             | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 6,600  | 4,770<br>1,920     | 31,482<br>12,672        |
| 28                             | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 6,600  | 45,586<br>35,200   | 300,870<br>232,320      |
| 29                             | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 6,600  | 4,770<br>1,920     | 31,482<br>12,672        |
| 30                             | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 6,600  | 65,709<br>35,200   | 433,682<br>232,320      |
| 31                             | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000  | 3,840<br>3,840     | 15,360<br>15,360        |
| 32                             | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 1,000  | 14,080             | 14,080                  |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|                                |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 14,080             | 14,080               |
| 33                             | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, pentru montarea ulterioara)                                            | buc | 1,000  | 32,000<br>32,000   | 32,000<br>32,000     |
| 34                             | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, radiator existent)                                                     | buc | 1,000  | 32,780<br>32,000   | 32,780<br>32,000     |
| 35                             | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                          | buc | 1,000  | 60,800<br>60,800   | 60,800<br>60,800     |
| 36                             | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                      | buc | 2,000  | 71,560<br>14,720   | 143,120<br>29,440    |
| 37                             | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                | buc | 1,000  | 851,772<br>121,600 | 851,772<br>121,600   |
| 38                             | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere                                                                 | buc | 1,000  | 597,600<br>105,600 | 597,600<br>105,600   |
| <b>Total Sala de imunizari</b> |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>16 947,332</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>6 266,496</b>     |
|                                |         | <b>1.3. Sala triaj</b>                                                                                                                                           |     |        |                    |                      |
| 39                             | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)                                                              | m2  | 10,100 | 18,460<br>17,280   | 186,446<br>174,528   |
| 40                             | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                     | m2  | 10,100 | 19,069<br>8,960    | 192,595<br>90,496    |
| 41                             | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 10,100 | 106,420<br>78,080  | 1 074,846<br>788,608 |
| 42                             | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 10,100 | 25,097<br>12,800   | 253,483<br>129,280   |
| 43                             | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2  | 10,100 | 4,770<br>1,920     | 48,177<br>19,392     |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
| 44                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 10,100 | 45,583<br>35,200   | 460,389<br>355,520      |
| 45                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 10,100 | 4,770<br>1,920     | 48,177<br>19,392        |
| 46                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 10,100 | 65,710<br>35,200   | 663,667<br>355,520      |
| 47                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000  | 3,840<br>3,840     | 23,040<br>23,040        |
| 48                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 2,000  | 14,080<br>14,080   | 28,160<br>28,160        |
| 49                      | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc | 1,000  | 60,800<br>60,800   | 60,800<br>60,800        |
| 50                      | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                 | buc | 2,000  | 71,560<br>14,720   | 143,120<br>29,440       |
| 51                      | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                            | buc | 1,000  | 851,772<br>121,600 | 851,772<br>121,600      |
| 52                      | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere                                                                              | buc | 1,000  | 597,600<br>105,600 | 597,600<br>105,600      |
|                         |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                         |
| <b>Total Sala triaj</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>4 632,272</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>2 301,376</b>        |
|                         |         | <b>1.4. Sala asistente medicale</b>                                                                                                                                         |     |        |                    |                         |
| 53                      | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2  | 19,800 | 31,660<br>29,440   | 626,868<br>582,912      |
| 54                      | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                    | m2  | 19,800 | 105,436<br>14,975  | 2 087,642<br>296,512    |
| 55                      | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm                                                                              | m2  | 19,800 | 795,714<br>204,160 | 15 755,128<br>4 042,368 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
| 56 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)                                                | m2  | 66,300 | 18,460<br>17,280  | 1 223,898<br>1 145,664 |
| 57 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" într-un strat, la pereti                                                                                                | m2  | 66,300 | 19,070<br>8,960   | 1 264,329<br>594,048   |
| 58 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2  | 66,300 | 106,420<br>78,080 | 7 055,655<br>5 176,704 |
| 59 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2  | 66,300 | 25,097<br>12,800  | 1 663,960<br>848,640   |
| 60 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 66,300 | 4,770<br>1,920    | 316,251<br>127,296     |
| 61 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 66,300 | 45,584<br>35,200  | 3 022,208<br>2 333,760 |
| 62 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 66,300 | 4,770<br>1,920    | 316,251<br>127,296     |
| 63 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 66,300 | 65,710<br>35,200  | 4 356,580<br>2 333,760 |
| 64 | RpEE24A          | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,000  | 3,840<br>3,840    | 30,720<br>30,720       |
| 65 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 2,000  | 14,080<br>14,080  | 28,160<br>28,160       |
| 66 | IB06B            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera pentru montarea ulterioara)                                                                   | buc | 1,000  | 41,600<br>41,600  | 41,600<br>41,600       |
| 67 | IB06B            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                           | buc | 1,000  | 42,640<br>41,600  | 42,640<br>41,600       |
| 68 | RpVC41A<br>K=0,5 | Demontarea conditionerelor existente (pentru montarea ulterioara)                                                                                                           | buc | 1,000  | 520,575           | 520,575                |

| 1                                    | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|
|                                      |             |                                                                                                                                                                  |    |        | 518,400            | 518,400                 |
| <b>Total Sala asistente medicale</b> |             |                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>38 352,465</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |             |                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>18 269,440</b>       |
|                                      |             | <b>1.5. Sala examinarii profilactice ginecologice</b>                                                                                                            |    |        |                    |                         |
| 69                                   | RpCM33 A    | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                | m2 | 30,500 | 102,873<br>102,400 | 3 137,634<br>3 123,200  |
| 70                                   | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgputh"                                                                                                   | m2 | 30,500 | 7,170<br>1,920     | 218,685<br>58,560       |
| 71                                   | RpCJ12A     | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 30,500 | 137,424<br>108,800 | 4 191,432<br>3 318,400  |
| 72                                   | RpCJ27B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu morta; Se adauga 1,0 cm                                                         | m2 | 30,500 | 35,330<br>20,480   | 1 077,554<br>624,640    |
| 73                                   | CI22B       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (                                                                       | m2 | 30,500 | 335,420<br>105,600 | 10 230,306<br>3 220,800 |
| 74                                   | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)                                                              | m2 | 10,500 | 18,460<br>17,280   | 193,830<br>181,440      |
| 75                                   | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                | m2 | 10,500 | 19,069<br>8,960    | 200,223<br>94,080       |
| 76                                   | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 10,500 | 106,421<br>78,080  | 1 117,424<br>819,840    |
| 77                                   | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,500 | 25,097<br>12,800   | 263,520<br>134,400      |
| 78                                   | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2 | 10,500 | 4,770<br>1,920     | 50,085<br>20,160        |
| 79                                   | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza                                                                                                                             | m2 | 10,500 | 45,586             | 478,651                 |

| 1                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|                                                        |         | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                 |     |        | 35,200             | 369,600            |
| 80                                                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 10,500 | 4,770<br>1,920     | 50,085<br>20,160   |
| 81                                                     | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 10,500 | 65,710<br>35,200   | 689,955<br>369,600 |
| 82                                                     | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000  | 3,840<br>3,840     | 23,040<br>23,040   |
| 83                                                     | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 2,000  | 14,080<br>14,080   | 28,160<br>28,160   |
| 84                                                     | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera pentru montarea ulterioara)                                                                   | buc | 1,000  | 41,600<br>41,600   | 41,600<br>41,600   |
| 85                                                     | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                           | buc | 1,000  | 42,640<br>41,600   | 42,640<br>41,600   |
| 86                                                     | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc | 1,000  | 60,800<br>60,800   | 60,800<br>60,800   |
| 87                                                     | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                               | buc | 2,000  | 71,560<br>14,720   | 143,120<br>29,440  |
| 88                                                     | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                           | buc | 1,000  | 851,772<br>121,600 | 851,772<br>121,600 |
| 89                                                     | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere                                                                              | buc | 1,000  | 597,600<br>105,600 | 597,600<br>105,600 |
| <b>Total Sala examinarii profilactice ginecologice</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>23 688,116</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>12 806,720</b>  |
|                                                        |         | <b>1.6. Sala tratamente si cabinetul copilului sanatos</b>                                                                                                                  |     |        |                    |                    |
| 90                                                     | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2  | 20,600 | 31,660<br>29,440   | 652,196<br>606,464 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                   | 7                       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                            |     |        |                     |                         |
| 91  | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                   | m2  | 20,600 | 105,434<br>14,975   | 2 171,948<br>308,480    |
| 92  | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm                                                                             | m2  | 20,600 | 795,703<br>204,160  | 16 391,477<br>4 205,696 |
| 93  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)                                               | m2  | 68,100 | 18,460<br>17,280    | 1 257,126<br>1 176,768  |
| 94  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" într-un strat, la pereti                                                                                               | m2  | 68,100 | 19,070<br>8,960     | 1 298,655<br>610,176    |
| 95  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2  | 68,100 | 106,420<br>78,080   | 7 247,206<br>5 317,248  |
| 96  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2  | 68,100 | 25,097<br>12,800    | 1 709,125<br>871,680    |
| 97  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                      | m2  | 68,100 | 4,770<br>1,920      | 324,837<br>130,752      |
| 98  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                            | m2  | 68,100 | 45,584<br>35,200    | 3 104,270<br>2 397,120  |
| 99  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                      | m2  | 68,100 | 4,770<br>1,920      | 324,837<br>130,752      |
| 100 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                | m2  | 68,100 | 65,710<br>35,200    | 4 474,847<br>2 397,120  |
| 101 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                          | m2  | 17,100 | 1 909,363<br>70,400 | 32 650,101<br>1 203,840 |
| 102 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,000  | 3,840<br>3,840      | 30,720<br>30,720        |
| 103 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 14,080              | 28,160                  |

| 1                                                                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                            |         | tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                |     |        | 14,080             | 28,160                                     |
| 104                                                                                        | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera pentru montarea ulterioara)                                                        | buc | 2,000  | 41,600<br>41,600   | 83,200<br>83,200                           |
| 105                                                                                        | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                | buc | 2,000  | 42,640<br>41,600   | 85,280<br>83,200                           |
| 106                                                                                        | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                          | buc | 1,000  | 60,800<br>60,800   | 60,800<br>60,800                           |
| 107                                                                                        | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                    | buc | 2,000  | 71,560<br>14,720   | 143,120<br>29,440                          |
| 108                                                                                        | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                | buc | 1,000  | 851,772<br>121,600 | 851,772<br>121,600                         |
| 109                                                                                        | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere                                                                   | buc | 1,000  | 597,600<br>105,600 | 597,600<br>105,600                         |
| <b>Total Sala tratamente si cabinetul copilului sanatos</b><br><br><b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>73 487,277</b><br><br><b>19 898,816</b> |
|                                                                                            |         | <b>1.7. Cabinet medic de familie 1</b>                                                                                                                           |     |        |                    |                                            |
| 110                                                                                        | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)                                     | m2  | 30,600 | 18,460<br>17,280   | 564,876<br>528,768                         |
| 111                                                                                        | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                     | m2  | 30,600 | 19,070<br>8,960    | 583,542<br>274,176                         |
| 112                                                                                        | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 30,600 | 106,420<br>78,080  | 3 256,442<br>2 389,248                     |
| 113                                                                                        | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 30,600 | 25,097<br>12,800   | 767,977<br>391,680                         |
| 114                                                                                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                             | m2  | 30,600 | 4,770              | 145,962                                    |

[illegible]

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
|     |         | <b>1.8. Cabinet medic de familie 2</b>                                                                                                                                      |     |        |                    |                         |
| 126 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2  | 13,900 | 31,660<br>29,440   | 440,074<br>409,216      |
| 127 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                    | m2  | 13,900 | 105,438<br>14,978  | 1 465,583<br>208,192    |
| 128 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm                                                                              | m2  | 13,900 | 795,705<br>204,160 | 11 060,294<br>2 837,824 |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)                                                | m2  | 50,900 | 18,460<br>17,280   | 939,614<br>879,552      |
| 130 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" într-un strat, la pereti                                                                                                | m2  | 50,900 | 19,070<br>8,960    | 970,651<br>456,064      |
| 131 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2  | 50,900 | 106,420<br>78,080  | 5 416,774<br>3 974,272  |
| 132 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2  | 50,900 | 25,097<br>12,800   | 1 277,453<br>651,520    |
| 133 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 50,900 | 4,770<br>1,920     | 242,793<br>97,728       |
| 134 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 50,900 | 45,584<br>35,200   | 2 320,227<br>1 791,680  |
| 135 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 50,900 | 4,770<br>1,920     | 242,793<br>97,728       |
| 136 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 50,900 | 65,710<br>35,200   | 3 344,643<br>1 791,680  |
| 137 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000  | 3,840<br>3,840     | 23,040<br>23,040        |
| 138 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice                                                                                                                                      | buc | 2,000  | 14,080             | 28,160                  |

| 1                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|                                         |         | tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                |     |        | 14,080             | 28,160                 |
| 139                                     | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(doar manopera, pentru montarea ulterioara)                                             | buc | 1,000  | 32,000<br>32,000   | 32,000<br>32,000       |
| 140                                     | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, radiator existent)                                                     | buc | 1,000  | 32,780<br>32,000   | 32,780<br>32,000       |
| 141                                     | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                          | buc | 1,000  | 60,800<br>60,800   | 60,800<br>60,800       |
| 142                                     | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                    | buc | 2,000  | 71,560<br>14,720   | 143,120<br>29,440      |
| 143                                     | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                | buc | 1,000  | 851,772<br>121,600 | 851,772<br>121,600     |
| 144                                     | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere,                                                                  | buc | 1,000  | 597,600<br>105,600 | 597,600<br>105,600     |
| <b>Total Cabinet medic de familie 2</b> |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>29 490,171</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>13 628,096</b>      |
|                                         |         | <b>1.9. Sala de odihna personal</b>                                                                                                                              |     |        |                    |                        |
| 145                                     | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)                                     | m2  | 21,400 | 18,460<br>17,280   | 395,044<br>369,792     |
| 146                                     | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                     | m2  | 21,400 | 19,070<br>8,960    | 408,098<br>191,744     |
| 147                                     | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 21,400 | 106,420<br>78,080  | 2 277,398<br>1 670,912 |
| 148                                     | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 21,400 | 25,097<br>12,800   | 537,077<br>273,920     |
| 149                                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                             | m2  | 21,400 | 4,770              | 102,078                |

| 1                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|                                      |         | peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                                                            |     |        | 1,920              | 41,088               |
| 150                                  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 21,400 | 45,583<br>35,200   | 975,481<br>753,280   |
| 151                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2  | 21,400 | 4,770<br>1,920     | 102,078<br>41,088    |
| 152                                  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 21,400 | 65,710<br>35,200   | 1 406,198<br>753,280 |
| 153                                  | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000  | 3,840<br>3,840     | 15,360<br>15,360     |
| 154                                  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 1,000  | 14,080<br>14,080   | 14,080<br>14,080     |
| 155                                  | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, radiator existent)                                                                | buc | 1,000  | 32,000<br>32,000   | 32,000<br>32,000     |
| 156                                  | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, radiator existent)                                                                | buc | 1,000  | 32,000<br>32,000   | 32,000<br>32,000     |
| 157                                  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc | 1,000  | 60,800<br>60,800   | 60,800<br>60,800     |
| 158                                  | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                               | buc | 2,000  | 71,560<br>14,720   | 143,120<br>29,440    |
| 159                                  | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                          | buc | 1,000  | 851,772<br>121,600 | 851,772<br>121,600   |
| 160                                  | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere                                                                            | buc | 1,000  | 597,600<br>105,600 | 597,600<br>105,600   |
| <b>Total Sala de odihna personal</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>7 950,184</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>4 505,984</b>     |
|                                      |         | <b>1.10. Coridor</b>                                                                                                                                                        |     |        |                    |                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                 | 7                        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|--------------------------|
| 161 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie                                                                                                                 | m2 | 34,000  | 52,220<br>49,920  | 1 775,480<br>1 697,280   |
| 162 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2 | 34,000  | 21,220<br>19,200  | 721,480<br>652,800       |
| 163 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Betohgput" sau analog                                                                                                     | m2 | 34,000  | 7,170<br>1,920    | 243,780<br>65,280        |
| 164 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100 x100 dn= 4,0 mm)                                                                   | kg | 34,000  | 26,707<br>1,920   | 908,040<br>65,280        |
| 165 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2 | 34,000  | 87,088<br>44,800  | 2 960,992<br>1 523,200   |
| 166 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi                                                                                      | m2 | 34,000  | 313,834<br>70,400 | 10 670,352<br>2 393,600  |
| 167 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                | m  | 39,300  | 74,282<br>32,000  | 2 919,294<br>1 257,600   |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisajelor noi (aplicativ)                                                              | m2 | 143,500 | 18,460<br>17,280  | 2 649,010<br>2 479,680   |
| 169 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                     | m2 | 143,500 | 19,070<br>8,960   | 2 736,533<br>1 285,760   |
| 170 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 143,500 | 106,420<br>78,080 | 15 271,284<br>11 204,480 |
| 171 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 143,500 | 25,097<br>12,800  | 3 601,476<br>1 836,800   |
| 172 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2 | 143,500 | 4,770<br>1,920    | 684,495<br>275,520       |
| 173 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2 | 143,500 | 45,584<br>35,200  | 6 541,328<br>5 051,200   |
| 174 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                             | m2 | 143,500 | 4,770             | 684,495                  |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|                         |         | peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                                                                                                              |     |         | 1,920                | 275,520                |
| 175                     | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 143,500 | 65,710<br>35,200     | 9 429,385<br>5 051,200 |
| 176                     | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                   | buc | 4,000   | 3,840<br>3,840       | 15,360<br>15,360       |
| 177                     | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                      | buc | 5,000   | 14,080<br>14,080     | 70,400<br>70,400       |
| 178                     | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm( doar manopera, pentru montarea ulterioara)                                                                                                                    | buc | 1,000   | 41,600<br>41,600     | 41,600<br>41,600       |
| 179                     | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( doar manopera, radiator existent)                                                                                                                            | buc | 1,000   | 41,600<br>41,600     | 41,600<br>41,600       |
| <b>Total Coridor</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      | <b>61 966,384</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      | <b>35 284,160</b>      |
|                         |         | <b>1.11. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      |                        |
| 180                     | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                       | buc | 2,000   | 60,800<br>60,800     | 121,600<br>121,600     |
| 181                     | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                    | buc | 3,000   | 70,400<br>70,400     | 211,200<br>211,200     |
| 182                     | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                                                                                 | buc | 4,000   | 71,560<br>14,720     | 286,240<br>58,880      |
| 183                     | SC07B1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000   | 1 544,602<br>268,800 | 4 633,807<br>806,400   |
| 184                     | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                                                                             | buc | 2,000   | 851,772<br>121,600   | 1 703,544<br>243,200   |
| 185                     | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de                                                                                                                                                 | buc | 2,000   | 597,600              | 1 195,200              |

| 1                         | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|                           |                | modul de inchidere,                                                                                                                                              |    |        | 105,600            | 211,200                |
| <b>Total Bloc sanitar</b> |                |                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>8 151,591</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>   |                |                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>1 652,480</b>       |
|                           |                | <b>1.12. Acces cladire</b>                                                                                                                                       |    |        |                    |                        |
| 186                       | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie                                                                                                                 | m2 | 17,500 | 52,220<br>49,920   | 913,850<br>873,600     |
| 187                       | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2 | 17,500 | 21,220<br>19,200   | 371,350<br>336,000     |
| 188                       | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioare cu "Betohgpuht" sau analog                                                                                                    | m2 | 17,500 | 7,170<br>1,920     | 125,475<br>33,600      |
| 189                       | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x10 0n= 4,0 mm)                                                                    | kg | 26,300 | 26,718<br>1,922    | 702,690<br>50,560      |
| 190                       | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2 | 17,500 | 87,124<br>44,800   | 1 524,668<br>784,000   |
| 191                       | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi                                                                                      | m2 | 17,500 | 313,835<br>70,400  | 5 492,109<br>1 232,000 |
| 192                       | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                | m  | 6,600  | 74,285<br>32,000   | 490,284<br>211,200     |
| 193                       | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP                                                        | m3 | 1,400  | 257,200<br>252,800 | 360,080<br>353,920     |
| 194                       | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu "Betohgpuht" sau analog                                                                                        | m2 | 21,300 | 7,170<br>1,920     | 152,721<br>40,896      |
| 195                       | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100 x100 dn= 3,0 mm)                                                                  | kg | 21,300 | 26,720<br>1,923    | 569,130<br>40,960      |
| 196                       | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 21,300 | 139,044<br>108,800 | 2 961,636<br>2 317,440 |
| 197                       | RpCJ27B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat                                                                                    | m2 | 21,300 | 35,248             | 750,790                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|     |               | cu morta; Se adauga 1,0 cm                                                                                                                                                                   |     |         | 20,480               | 436,224                |
| 198 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor exterioare cu Supraton sau analog                                                                                                                                    | m2  | 21,300  | 4,770<br>1,920       | 101,601<br>40,896      |
| 199 | CF17C adoptat | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adezivi pe baza de ciment (Nota norma de consum la adezivi 4,0 kg/m2)                     | m2  | 21,300  | 67,197<br>12,800     | 1 431,298<br>272,640   |
| 200 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                  | m2  | 21,300  | 23,599<br>7,680      | 502,661<br>163,584     |
| 201 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                       | m2  | 21,300  | 174,896<br>78,080    | 3 725,286<br>1 663,104 |
| 202 | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5 mm)                       | m2  | 9,900   | 271,096<br>122,240   | 2 683,846<br>1 210,176 |
| 203 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                                                        | m2  | 9,900   | 4,770<br>1,920       | 47,223<br>19,008       |
| 204 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                     | m2  | 9,900   | 45,585<br>35,200     | 451,291<br>348,480     |
| 205 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                                                        | m2  | 9,900   | 4,770<br>1,920       | 47,223<br>19,008       |
| 206 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                          | m2  | 9,900   | 59,310<br>35,200     | 587,173<br>348,480     |
| 207 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 100x100 - 3 buc) | kg  | 123,000 | 33,048<br>13,440     | 4 064,879<br>1 653,120 |
| 208 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 021 si doua straturi cu email PF 115                                  | t   | 0,123   | 1 365,902<br>412,098 | 168,006<br>50,688      |
| 209 | CK35A         | Dibluri din metal fixate in ziduri din                                                                                                                                                       | buc | 12,000  | 16,800               | 201,600                |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                   | 7                       |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|-------------------------|
|                            |         | caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore LM 12/10x100mm)                                                                                     |    |        | 9,600               | 115,200                 |
| 210                        | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                   | m2 | 24,600 | 1 909,365<br>70,400 | 46 970,370<br>1 731,840 |
| <b>Total Acces cladire</b> |         |                                                                                                                                                     |    |        |                     | <b>75 397,240</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                     |    |        |                     | <b>14 346,624</b>       |
|                            |         | <b>1.13. Nisa inventar tehnic si spatiu pentru depozitarea temporara deseuri medicale</b>                                                           |    |        |                     |                         |
| 211                        | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie                                                                                                    | m2 | 23,400 | 52,220<br>49,920    | 1 221,948<br>1 168,128  |
| 212                        | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                         | m2 | 23,400 | 21,220<br>19,200    | 496,548<br>449,280      |
| 213                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelorexterioare "Betohgruht" sau analog                                                                                           | m2 | 23,400 | 7,170<br>1,920      | 167,778<br>44,928       |
| 214                        | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100 dn= 4,0 mm)                                                      | kg | 23,400 | 26,711<br>1,920     | 625,044<br>44,928       |
| 215                        | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                          | m2 | 23,400 | 84,834<br>44,800    | 1 985,112<br>1 048,320  |
| 216                        | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi                                                                         | m2 | 23,400 | 313,835<br>70,400   | 7 343,747<br>1 647,360  |
| 217                        | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                   | m  | 6,700  | 74,286<br>32,000    | 497,714<br>214,400      |
| 218                        | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,000  | 257,200<br>252,800  | 514,400<br>505,600      |
| 219                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelornexterioare "Betohgruht" sau analog                                                                                          | m2 | 22,800 | 7,170<br>1,920      | 163,476<br>43,776       |
| 220                        | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100 dn= 3,0 mm)                                                      | kg | 34,200 | 26,718<br>1,920     | 913,752<br>65,664       |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| 221 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                   | m2 | 22,800  | 137,413<br>108,800 | 3 133,024<br>2 480,640 |
| 222 | RpCJ27B<br>K=2   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu morta; Se adauga 1,0 cm                                                                                           | m2 | 22,800  | 35,229<br>20,480   | 803,212<br>466,944     |
| 223 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor exterioare "Betohgruht" sau analog                                                                                                                                         | m2 | 22,800  | 7,170<br>1,920     | 163,476<br>43,776      |
| 224 | CF17C<br>adoptat | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adezivi pe baza de ciment (Nota norma de consum la adezivi 4,0 kg/m2) | m2 | 22,800  | 67,198<br>12,800   | 1 532,104<br>291,840   |
| 225 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                        | m2 | 22,800  | 23,600<br>7,680    | 538,080<br>175,104     |
| 226 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                             | m2 | 22,800  | 174,896<br>78,080  | 3 987,630<br>1 780,224 |
| 227 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5 mm)                              | m2 | 15,400  | 271,093<br>122,240 | 4 174,827<br>1 882,496 |
| 228 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                                                              | m2 | 15,400  | 4,770<br>1,920     | 73,458<br>29,568       |
| 229 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                    | m2 | 15,400  | 45,583<br>35,200   | 701,971<br>542,080     |
| 230 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                                                              | m2 | 15,400  | 4,770<br>1,920     | 73,458<br>29,568       |
| 231 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2 | 15,400  | 51,310<br>35,200   | 790,178<br>542,080     |
| 232 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 100x100 3 buc)         | kg | 123,000 | 33,048<br>13,440   | 4 064,879<br>1 653,120 |

| 1                                                                                                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                    | 7                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                                            |
| 233                                                                                                                      | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 021 si doua straturi cu email PF 115                                                                                      | t   | 0,123  | 1 365,902<br>412,098 | 168,006<br>50,688                          |
| 234                                                                                                                      | CK35A   | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore LM 12/10x100mm)                                                                                                                                           | buc | 12,000 | 16,800<br>9,600      | 201,600<br>115,200                         |
| 235                                                                                                                      | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                | m2  | 25,000 | 1 909,364<br>70,400  | 47 734,100<br>1 760,000                    |
| <b>Total Nisa inventar tehnic si spatiu pentru depozitarea temporara deseuri medicale</b><br><br><b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      | <b>82 069,522</b><br><br><b>17 075,712</b> |
|                                                                                                                          |         | <b>1.14. Acces subsol</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      |                                            |
| 236                                                                                                                      | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,700  | 425,000<br>352,000   | 1 147,500<br>950,400                       |
| 237                                                                                                                      | TsA02F  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3  | 3,900  | 144,000<br>144,000   | 561,600<br>561,600                         |
| 238                                                                                                                      | TsD01D  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,                                                                                                             | m3  | 3,200  | 36,480<br>36,480     | 116,736<br>116,736                         |
| 239                                                                                                                      | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,400  | 729,560<br>63,360    | 291,824<br>25,344                          |
| 240                                                                                                                      | CC01E   | Armaturi din otel beton Bp I d-5 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                           | kg  | 12,700 | 21,905<br>4,289      | 278,198<br>54,464                          |
| 241                                                                                                                      | CC01E   | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                               | kg  | 22,500 | 21,907<br>4,289      | 492,897<br>96,512                          |

| 1                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
| 242                       | CC01F1  | Armături din oțel beton B500B fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră                                                                                                                                                          | kg | 78,300  | 21,265<br>3,648      | 1 665,074<br>285,632   |
| 243                       | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                            | m2 | 11,600  | 114,132<br>76,800    | 1 323,929<br>890,880   |
| 244                       | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20                                                                        | m3 | 2,700   | 1 740,104<br>281,600 | 4 698,282<br>760,320   |
| 245                       | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton                                                                                                                                               | kg | 200,000 | 33,048<br>13,440     | 6 609,560<br>2 688,000 |
| 246                       | IzD10A  | Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 021 și două straturi cu email PF 115                                                                                                                                                | t  | 0,200   | 1 366,095<br>412,160 | 273,219<br>82,432      |
| 247                       | CE06C1  | Înveliuri din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu suruburi autofiletante                                                                                    | m2 | 4,000   | 312,126<br>99,200    | 1 248,504<br>396,800   |
| 248                       | CK12A   | Usi metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,800   | 3 226,808<br>281,600 | 5 808,254<br>506,880   |
| <b>Total Acces subsol</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>24 515,577</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>7 416,000</b>       |
|                           |         | <b>1.15. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                      |                        |
| 249                       | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. pereu                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 6,800   | 425,000<br>352,000   | 2 890,000<br>2 393,600 |

| 1                       | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                    | 7                        |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------------|
| 250                     | TsA02F    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3    | 6,800   | 144,000<br>144,000   | 979,200<br>979,200       |
| 251                     | TsE06B    | Pregatirea platformei de pamint in vederea austerierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t                                                                    | 100m2 | 0,680   | 752,682<br>577,882   | 511,824<br>392,960       |
| 252                     | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris H=100 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 6,800   | 729,560<br>63,360    | 4 961,008<br>430,848     |
| 253                     | CC03C     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x10 0n= 4,0 mm)                                                                                                                                                                                | kg    | 136,000 | 26,713<br>1,920      | 3 633,000<br>261,120     |
| 254                     | CA03G     | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20                                          | m3    | 6,800   | 1 740,196<br>281,600 | 11 833,330<br>1 914,880  |
| 255                     | DE16A     | Montarea rigole din beton armat 16 cmx6 cmx35 cm                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 42,000  | 75,592<br>19,200     | 3 174,864<br>806,400     |
| 256                     | DE09A     | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm                                                                                                                                                                                                         | m     | 68,000  | 196,357<br>49,920    | 13 352,276<br>3 394,560  |
|                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                      |                          |
| <b>Total Pereu</b>      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                      | <b>41 335,502</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                      | <b>10 573,568</b>        |
|                         |           | <b>1.16. Evacuarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                      |                          |
| 257                     | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                          | t     | 54,800  | 189,440<br>189,440   | 10 381,312<br>10 381,312 |
| 258                     | TsH92B    | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                                                                                                                     | t     | 54,800  | 71,040<br>71,040     | 3 892,992<br>3 892,992   |
| 259                     | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                       | t     | 54,800  | 80,700<br>0,000      | 4 422,366<br>0,000       |

| 1                          | 2             | 3                                                                                                                                         | 4        | 5     | 6                        | 7                    |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|----------------------|
|                            |               |                                                                                                                                           |          |       |                          |                      |
| Total Evacuarea gunoiului  |               |                                                                                                                                           |          |       |                          | 18 696,670           |
| Incluziv salariu           |               |                                                                                                                                           |          |       |                          | 14 274,304           |
|                            |               |                                                                                                                                           |          |       |                          |                      |
| Total                      |               |                                                                                                                                           | lei      |       | 544 015,126              |                      |
| Asigurari sociale          |               |                                                                                                                                           | 24,00 %  |       | 47 821,363               |                      |
| Cheltuieli transport       |               |                                                                                                                                           | 2,00 %   |       | 6 707,691                |                      |
| Total                      |               |                                                                                                                                           | 100,00 + |       | 598 544,180              |                      |
| Cheltuieli regie           |               |                                                                                                                                           | 6,00 %   |       | 35 912,651               |                      |
| Total                      |               |                                                                                                                                           | 100,00 + |       | 634 456,831              |                      |
| Beneficiu                  |               |                                                                                                                                           | 2,00 %   |       | 12 688,137               |                      |
| Total Lucrari de reparatie |               |                                                                                                                                           |          |       |                          | 647 144,968          |
| Incluziv salariu           |               |                                                                                                                                           |          |       |                          | 199 255,680          |
|                            |               | 2. Lucrari de montare<br>2.1. Sala de proceduri                                                                                           |          |       |                          |                      |
| 260                        | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise<br>-Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                              | 100 buc  | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280     |
| 261                        | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                   | buc      | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000      |
| 262                        | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                      | 100 buc  | 0,050 | 2 764,800<br>2 764,800   | 138,240<br>138,240   |
| 263                        | pret de piata | Priza dubla                                                                                                                               | buc      | 5,000 | 38,000<br>0,000          | 190,000<br>0,000     |
| 264                        | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                          | 100 buc  | 0,020 | 10 816,000<br>10 816,000 | 216,320<br>216,320   |
| 265                        | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                                   | buc      | 2,000 | 328,000<br>0,000         | 656,000<br>0,000     |
| 266                        | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner existent) | buc      | 1,000 | 2 463,550<br>224,000     | 2 463,550<br>224,000 |
|                            |               |                                                                                                                                           |          |       |                          |                      |
| Total Sala de proceduri    |               |                                                                                                                                           |          |       |                          | 3 731,390            |

| 1                           | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5     | 6                        | 7                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>     |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>603,840</b>     |
|                             |               | <b>2.2. Sala imunizari</b>                                                                                       |         |       |                          |                    |
| 267                         | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise<br>-Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa     | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280   |
| 268                         | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000    |
| 269                         | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,030 | 2 764,800<br>2 764,800   | 82,944<br>82,944   |
| 270                         | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 3,000 | 38,000<br>0,000          | 114,000<br>0,000   |
| 271                         | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,010 | 10 816,000<br>10 816,000 | 108,160<br>108,160 |
| 272                         | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,000 | 328,000<br>0,000         | 328,000<br>0,000   |
| <b>Total Sala imunizari</b> |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>700,384</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>     |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>216,384</b>     |
|                             |               | <b>2.3. Sala triaj</b>                                                                                           |         |       |                          |                    |
| 273                         | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise<br>-Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa     | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280   |
| 274                         | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000    |
| 275                         | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,050 | 2 764,800<br>2 764,800   | 138,240<br>138,240 |
| 276                         | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 5,000 | 38,000<br>0,000          | 190,000<br>0,000   |
| 277                         | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,020 | 10 816,000<br>10 816,000 | 216,320<br>216,320 |
| 278                         | pret de       | Corp de iluminat LED 600x600                                                                                     | buc     | 2,000 | 328,000                  | 656,000            |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                         | 4       | 5     | 6                        | 7                    |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------------------|
|                                     | piata         | (exterior)                                                                                                                                |         |       | 0,000                    | 0,000                |
| <b>Total Sala triaj</b>             |               |                                                                                                                                           |         |       |                          | <b>1 267,840</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |                                                                                                                                           |         |       |                          | <b>379,840</b>       |
|                                     |               | <b>2.4. Sala sistente medicale</b>                                                                                                        |         |       |                          |                      |
| 279                                 | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise<br>-Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                              | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280     |
| 280                                 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                   | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000      |
| 281                                 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                      | 100 buc | 0,070 | 2 764,800<br>2 764,800   | 193,536<br>193,536   |
| 282                                 | pret de piata | Priza dubla                                                                                                                               | buc     | 7,000 | 38,000<br>0,000          | 266,000<br>0,000     |
| 283                                 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                          | 100 buc | 0,020 | 10 816,000<br>10 816,000 | 216,320<br>216,320   |
| 284                                 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                                   | buc     | 2,000 | 328,000<br>0,000         | 656,000<br>0,000     |
| 285                                 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner existent) | buc     | 1,000 | 2 463,550<br>224,000     | 2 463,550<br>224,000 |
| <b>Total Sala sistente medicale</b> |               |                                                                                                                                           |         |       |                          | <b>3 862,686</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |               |                                                                                                                                           |         |       |                          | <b>659,136</b>       |
|                                     |               | <b>2.5. Sala examinarii profilactice ginecologice</b>                                                                                     |         |       |                          |                      |
| 286                                 | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise<br>-Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                              | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280     |
| 287                                 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                   | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000      |
| 288                                 | 08-03-        | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                      | 100 buc | 0,050 | 2 764,800                | 138,240              |

| 1                                                      | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5     | 6                        | 7                  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------|
|                                                        | 591-8         |                                                                                                                  |         |       | 2 764,800                | 138,240            |
| 289                                                    | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 5,000 | 38,000<br>0,000          | 190,000<br>0,000   |
| 290                                                    | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,020 | 10 816,000<br>10 816,000 | 216,320<br>216,320 |
| 291                                                    | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 2,000 | 328,000<br>0,000         | 656,000<br>0,000   |
| <b>Total Sala examinarii profilactice ginecologice</b> |               |                                                                                                                  |         |       |                          |                    |
|                                                        |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>1 267,840</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>379,840</b>     |
|                                                        |               | <b>2.6. Sala tratamente si cabinetul copilului sanatos</b>                                                       |         |       |                          |                    |
| 292                                                    | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m   | 0,050 | 840,800<br>793,600       | 42,040<br>39,680   |
| 293                                                    | pret de piata | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 1,5 mm2                                                                            | m       | 5,000 | 12,800<br>0,000          | 64,000<br>0,000    |
| 294                                                    | 08-02-390-2   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Canal PVC 16x16mm)                                            | 100 m   | 0,050 | 4 133,840<br>1 177,600   | 206,692<br>58,880  |
| 295                                                    | 08-03-591-1   | Interrupatori, comutatori si prize de fise -Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa      | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280   |
| 296                                                    | pret de piata | Interrupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000    |
| 297                                                    | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,070 | 2 764,800<br>2 764,800   | 193,536<br>193,536 |
| 298                                                    | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 7,000 | 38,000<br>0,000          | 266,000<br>0,000   |
| 299                                                    | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,030 | 10 816,000<br>10 816,000 | 324,480<br>324,480 |

| 1                                                           | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5     | 6                        | 7                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------|
| 300                                                         | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 3,000 | 328,000<br>0,000         | 984,000<br>0,000   |
| <b>Total Sala tratamente si cabinetul copilului sanatos</b> |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>2 148,028</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>641,856</b>     |
|                                                             |               | <b>2.7. Cabinet medic de familie 1</b>                                                                           |         |       |                          |                    |
| 301                                                         | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                   | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280   |
| 302                                                         | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000    |
| 303                                                         | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,030 | 2 764,800<br>2 764,800   | 82,944<br>82,944   |
| 304                                                         | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 3,000 | 38,000<br>0,000          | 114,000<br>0,000   |
| 305                                                         | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,020 | 10 816,000<br>10 816,000 | 216,320<br>216,320 |
| 306                                                         | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 2,000 | 328,000<br>0,000         | 656,000<br>0,000   |
| <b>Total Cabinet medic de familie 1</b>                     |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>1 136,544</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>324,544</b>     |
|                                                             |               | <b>2.8. Cabinet medic de familie 2</b>                                                                           |         |       |                          |                    |
| 307                                                         | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                   | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280   |
| 308                                                         | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000    |
| 309                                                         | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,050 | 2 764,800<br>2 764,800   | 138,240<br>138,240 |
| 310                                                         | pret de       | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 5,000 | 38,000                   | 190,000            |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5     | 6                        | 7                  |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------|
|                                         | piata         |                                                                                                                  |         |       | 0,000                    | 0,000              |
| 311                                     | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,020 | 10 816,000<br>10 816,000 | 216,320<br>216,320 |
| 312                                     | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 2,000 | 328,000<br>0,000         | 656,000<br>0,000   |
| <b>Total Cabinet medic de familie 2</b> |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>1 267,840</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>379,840</b>     |
|                                         |               | <b>2.9. Sala de odihna personal</b>                                                                              |         |       |                          |                    |
| 313                                     | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa        | 100 buc | 0,010 | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280   |
| 314                                     | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000 | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000    |
| 315                                     | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,030 | 2 764,800<br>2 764,800   | 82,944<br>82,944   |
| 316                                     | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 3,000 | 38,000<br>0,000          | 114,000<br>0,000   |
| 317                                     | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,010 | 10 816,000<br>10 816,000 | 108,160<br>108,160 |
| 318                                     | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,000 | 328,000<br>0,000         | 328,000<br>0,000   |
| <b>Total Sala de odihna personal</b>    |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>700,384</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |                                                                                                                  |         |       |                          | <b>216,384</b>     |
|                                         |               | <b>2.10. Coridor</b>                                                                                             |         |       |                          |                    |
| 319                                     | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa        | 100 buc | 0,040 | 2 528,000<br>2 528,000   | 101,120<br>101,120 |
| 320                                     | pret de       | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 4,000 | 42,000                   | 168,000            |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5      | 6                        | 7                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|----------------------|
|                         | piata         |                                                                                                                  |         |        | 0,000                    | 0,000                |
| 321                     | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,050  | 10 816,000<br>10 816,000 | 540,800<br>540,800   |
| 322                     | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 5,000  | 328,000<br>0,000         | 1 640,000<br>0,000   |
| <b>Total Coridor</b>    |               |                                                                                                                  |         |        |                          | <b>2 449,920</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                  |         |        |                          | <b>641,920</b>       |
|                         |               | <b>2.11. Nisa inventar tehnic si spatiu pentru depozitarea temporara a deseuri medicale</b>                      |         |        |                          |                      |
| 323                     | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m   | 0,500  | 793,600<br>793,600       | 396,800<br>396,800   |
| 324                     | pret de piata | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 1,5 mm2                                                                            | m       | 25,000 | 12,800<br>0,000          | 320,000<br>0,000     |
| 325                     | pret de piata | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 2,5 mm2                                                                            | m       | 25,000 | 19,400<br>0,000          | 485,000<br>0,000     |
| 326                     | 08-02-390-2   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Canal PVC 16x16mm)                                            | 100 m   | 0,500  | 4 133,200<br>1 176,960   | 2 066,600<br>588,480 |
| 327                     | 08-03-591-1   | Interrupatori, comutatori si prize de fise -Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa      | 100 buc | 0,010  | 2 528,000<br>2 528,000   | 25,280<br>25,280     |
| 328                     | pret de piata | Interrupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000  | 42,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000      |
| 329                     | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,030  | 2 764,800<br>2 764,800   | 82,944<br>82,944     |
| 330                     | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 3,000  | 38,000<br>0,000          | 114,000<br>0,000     |
| 331                     | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,010  | 10 816,000<br>10 816,000 | 108,160<br>108,160   |

| 1                                                                                    | 2             | 3                                       | 4        | 5     | 6          | 7          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|------------|
| 332                                                                                  | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc      | 1,000 | 328,000    | 328,000    |
|                                                                                      |               |                                         |          |       | 0,000      | 0,000      |
|                                                                                      |               |                                         |          |       |            |            |
| Total Nisa inventar tehnic si spatiu pentru depozitarea temporara a deseuri medicale |               |                                         |          |       |            | 3 968,784  |
| Incluziv salariu                                                                     |               |                                         |          |       |            | 1 201,664  |
|                                                                                      |               |                                         |          |       |            |            |
| Total                                                                                |               |                                         | lei      |       | 22 501,640 |            |
| Asigurari sociale                                                                    |               |                                         | 24,00 %  |       | 1 354,860  |            |
| Cheltuieli transport                                                                 |               |                                         | 2,00 %   |       | 332,946    |            |
| Total                                                                                |               |                                         | 100,00 + |       | 24 189,446 |            |
| Cheltuieli regie                                                                     |               |                                         | 12,00 %  |       | 677,430    |            |
| Total                                                                                |               |                                         | 100,00 + |       | 24 866,876 |            |
| Beneficiu                                                                            |               |                                         | 2,00 %   |       | 497,338    |            |
| Total Lucrari de montare                                                             |               |                                         |          |       |            | 25 364,214 |
| Incluziv salariu                                                                     |               |                                         |          |       |            | 5 645,248  |
|                                                                                      |               |                                         |          |       |            |            |
| Total                                                                                |               |                                         | lei      |       | 672 513    |            |
| TVA                                                                                  |               |                                         | 20,00 %  |       | 134 503    |            |

**Total deviz: 807 016**  
**Incluziv salariu 204 904**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie in cadrul  
Oficiului Medicilor de Familie  
din com.Boscana rl Criuleni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Valoarea de deviz 807 016 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |         |       |            |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 81,207  | 64,00 | 5 197,248  |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 148,782 | 64,00 | 9 522,048  |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 199,845 | 64,00 | 12 790,080 |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 738,207 | 64,00 | 47 245,248 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 76,000  | 64,00 | 4 864,000  |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 13,362  | 64,00 | 855,168    |
| 7.  | 7123030012500  | Montator P.B                             | h-om | 12,600  | 64,00 | 806,400    |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 0,486   | 64,00 | 31,104     |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 12,180  | 64,00 | 779,520    |
| 10. | 7129020012800  | Pavator                                  | h-om | 40,800  | 64,00 | 2 611,200  |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 178,635 | 64,00 | 11 432,640 |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 73,040  | 64,00 | 4 674,560  |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 140,036 | 64,00 | 8 962,304  |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 52,935  | 64,00 | 3 387,840  |
| 15. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 65,500  | 64,00 | 4 192,000  |
| 16. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 10,800  | 64,00 | 691,200    |
| 17. | 7136060011800  | Instalator ventilare                     | h-om | 16,200  | 64,00 | 1 036,800  |
| 18. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,000   | 64,00 | 448,000    |
| 19. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 7,980   | 64,00 | 510,720    |
| 20. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 278,848 | 64,00 | 17 846,272 |
| 21. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 63,924  | 64,00 | 4 091,136  |
| 22. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 2,872   | 64,00 | 183,808    |
| 23. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 4,802   | 64,00 | 307,328    |
| 24. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 5,800   | 64,00 | 371,200    |
| 25. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 6,372   | 64,00 | 407,808    |
| 26. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 84,740  | 64,00 | 5 423,360  |
| 27. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 3,600   | 64,00 | 230,400    |
| 28. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 250,368 | 64,00 | 16 023,552 |
| 29. | 9310060019901  | Chesonier                                | h-om | 24,075  | 64,00 | 1 540,800  |
| 30. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 319,671 | 64,00 | 20 458,944 |
| 31. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 64,617  | 64,00 | 4 135,488  |

|     |               |                       |      |         |       |                |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|----------------|
| 32. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 216,293 | 64,00 | 13 842,752     |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>204 904</b> |

### **Materiale:**

|     |                      |                                                                 |     |           |          |             |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 101-1485             | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                              | kg  | 0,550     | 58,00    | 31,900      |
| 2.  | 101-2202             | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                   | buc | 165,000   | 0,56     | 92,400      |
| 3.  | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                        | kg  | 6,690     | 12,00    | 80,280      |
| 4.  | 110-0333             | Canale pvc 60x40 mm                                             | m   | 55,000    | 24,00    | 1 320,000   |
| 5.  | 1234567              | Intrerupator cu o clapa                                         | buc | 14,000    | 42,00    | 588,000     |
| 6.  | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                          | m3  | 8,280     | 512,00   | 4 239,360   |
| 7.  | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm               | m3  | 0,009     | 380,00   | 3,420       |
| 8.  | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3  | 0,816     | 380,00   | 310,080     |
| 9.  | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                 | kg  | 22,640    | 2,60     | 58,864      |
| 10. | 1711317309326        | Cirpe de sters                                                  | kg  | 0,050     | 2,60     | 0,130       |
| 11. | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                    | kg  | 0,022     | 36,00    | 0,792       |
| 12. | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                        | m3  | 0,006     | 3 800,00 | 22,800      |
| 13. | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                           | m3  | 0,041     | 4 300,00 | 176,300     |
| 14. | 2010237318700        | Distantieri de rost                                             | buc | 3 900,720 | 0,15     | 585,109     |
| 15. | 2010237318750        | Distantieri                                                     | buc | 99,585    | 0,15     | 14,937      |
| 16. | 2020212928347        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                               | m2  | 1,160     | 136,00   | 157,760     |
| 17. | 2030112951150        | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                     | m2  | 66,700    | 1 800,00 | 120 060,000 |
| 18. | 2051142950706        | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                  | buc | 31,500    | 0,56     | 17,640      |
| 19. | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 41,954    | 0,78     | 32,724      |
| 20. | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                      | l   | 0,080     | 19,00    | 1,520       |
| 21. | 2320166200676        | White spirit                                                    | kg  | 0,870     | 32,00    | 27,840      |
| 22. | 2320166200729        | Parchetin                                                       | l   | 1,629     | 28,00    | 45,612      |
| 23. | 2320187315789        | Decofrol                                                        | kg  | 1,392     | 12,00    | 16,704      |
| 24. | 2411117322835        | Freon                                                           | kg  | 1,890     | 322,00   | 608,580     |
| 25. | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                             | kg  | 14,007    | 136,00   | 1 904,952   |
| 26. | 2416586105303-       | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                       | kg  | 26,190    | 34,00    | 890,460     |
| 27. | 24165861053031       | Amorsa-grund Supraton                                           | kg  | 125,640   | 18,00    | 2 261,520   |
| 28. | 24165861053031<br>22 | Amorsa-grund "Betohgruht"                                       | kg  | 10,350    | 34,00    | 351,900     |
| 29. | 24165861053032<br>2  | Amorsa-grund Supraton                                           | kg  | 10,785    | 18,00    | 194,130     |
| 30. | 24301161000001       | Email PF 115                                                    | kg  | 3,478     | 98,00    | 340,844     |
| 31. | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg  | 6,160     | 36,00    | 221,760     |
| 32. | 24301161038001       | Vopsea de tip Mattlatex                                         | kg  | 167,520   | 72,00    | 12 061,440  |
| 33. | 24301161038002       | Vopsea lavabila                                                 | kg  | 3,960     | 56,00    | 221,760     |
| 34. | 2430126100338        | Solutie de etansare                                             | kg  | 0,044     | 112,00   | 4,928       |
| 35. | 24302261000001       | Fuga                                                            | kg  | 79,340    | 32,00    | 2 538,880   |
| 36. | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                       | kg  | 1,260     | 32,00    | 40,320      |
| 37. | 24302261008141       | Grund Gf 021                                                    | kg  | 1,740     | 28,00    | 48,720      |
| 38. | 2430226101010        | Grund cu quart "Gleta"                                          | kg  | 18,301    | 38,00    | 695,438     |
| 39. | 24302261010101<br>1  | Grund "Supraton Lux Biocid"                                     | kg  | 173,799   | 24,00    | 4 171,176   |
| 40. | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                              | kg  | 7,136     | 34,00    | 242,624     |
| 41. | 2430226101025        | Grund (Uni - Grund)                                             | kg  | 8,185     | 32,00    | 261,920     |
| 42. | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                 | kg  | 5,524     | 12,00    | 66,288      |
| 43. | 2430226101600        | Chit siliconic                                                  | kg  | 4,869     | 78,00    | 379,782     |
| 44. | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                       | kg  | 6,890     | 9,75     | 67,178      |
| 45. | 2430226103064        | Snur profilat din mastic                                        | kg  | 0,630     | 36,00    | 22,680      |
| 46. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1            | kg  | 0,246     | 28,00    | 6,888       |
| 47. | 24567890             | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 1,5 mm2                           | m   | 30,000    | 12,80    | 384,000     |
| 48. | 24567898880          | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 2,5 mm2                           | m   | 25,000    | 19,40    | 485,000     |
| 49. | 2462106100006        | Clei "Uzin KE 418"                                              | kg  | 19,100    | 56,00    | 1 069,600   |

|      |                     |                                                                 |     |           |          |            |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 50.  | 2462106100007       | Clei neopren pentru plinte                                      | m   | 8,185     | 112,00   | 916,720    |
| 51.  | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                     | kg  | 62,820    | 18,00    | 1 130,760  |
| 52.  | 24621061101321<br>1 | Adezivi pe baza de ciment                                       | kg  | 176,400   | 11,20    | 1 975,680  |
| 53.  | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                       | kg  | 19,330    | 4,20     | 81,186     |
| 54.  | 2462106110432       | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg  | 286,501   | 5,40     | 1 547,105  |
| 55.  | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                   | m   | 19,261    | 3,20     | 61,635     |
| 56.  | 2513307336203       | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                   | buc | 3,090     | 24,00    | 74,160     |
| 57.  | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                      | buc | 20,000    | 18,00    | 360,000    |
| 58.  | 2521106718386       | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                | m   | 60,028    | 32,00    | 1 920,896  |
| 59.  | 2521216717010       | Teava din material plastic cu dn=110 mm                         | m   | 1,545     | 67,00    | 103,515    |
| 60.  | 2521216717050       | Teava din material plastic                                      | m   | 3,060     | 32,00    | 97,920     |
| 61.  | 2521305734008       | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                              | m   | 1,050     | 46,00    | 48,300     |
| 62.  | 2521305734009       | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                              | m   | 4,200     | 18,00    | 75,600     |
| 63.  | 2523116716346       | Covor P.V.C.medicinal gr.2 mm                                   | m2  | 57,300    | 380,00   | 21 774,000 |
| 64.  | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                   | m   | 59,752    | 2,20     | 131,454    |
| 65.  | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                    | m2  | 509,190   | 8,72     | 4 440,138  |
| 66.  | 2622102438000       | Lavoar                                                          | buc | 10,300    | 560,00   | 5 768,000  |
| 67.  | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                | buc | 3,121     | 712,00   | 2 222,152  |
| 68.  | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                             | buc | 3,090     | 320,00   | 988,800    |
| 69.  | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                  | buc | 10,300    | 78,00    | 803,400    |
| 70.  | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                  | kg  | 282,880   | 2,60     | 735,488    |
| 71.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                   | kg  | 2,520     | 2,60     | 6,552      |
| 72.  | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                         | kg  | 834,944   | 5,60     | 4 675,687  |
| 73.  | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                  | kg  | 26,646    | 2,40     | 63,950     |
| 74.  | 2653102100831       | Amestec uscat                                                   | kg  | 2 990,232 | 3,60     | 10 764,834 |
| 75.  | 26531021008311      | Tink                                                            | kg  | 101,430   | 42,00    | 4 260,060  |
| 76.  | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                 | kg  | 468,480   | 9,80     | 4 591,103  |
| 77.  | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                   | m2  | 182,792   | 188,00   | 34 364,896 |
| 78.  | 2661122804602       | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm  | m   | 21,000    | 56,00    | 1 176,000  |
| 79.  | 2662102701000       | Placi ghips-carton 12,5 mm                                      | m2  | 26,698    | 56,00    | 1 495,088  |
| 80.  | 26631021000001      | Beton C116/20                                                   | m3  | 2,809     | 1 290,00 | 3 623,610  |
| 81.  | 26631021000001<br>1 | Beton C16/20                                                    | m3  | 7,075     | 1 290,00 | 9 126,750  |
| 82.  | 2663102100001       | Beton clasa...(pt.informatie)                                   | m3  | 3,604     | 1 200,00 | 4 324,800  |
| 83.  | 2664102100000       | Mortar                                                          | m3  | 1,335     | 1 188,00 | 1 585,980  |
| 84.  | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                              | m3  | 2,879     | 1 188,00 | 3 420,252  |
| 85.  | 26641021020101      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                              | m3  | 2,211     | 1 256,00 | 2 777,016  |
| 86.  | 2664102102013       | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                 | kg  | 864,582   | 4,60     | 3 977,077  |
| 87.  | 2666122800310       | Bordura pentru trotuare 1000x200x80 mm                          | m   | 68,340    | 67,00    | 4 578,780  |
| 88.  | 26661228006112      | Rigole din beton armat 16 cmx6 cmx35 cm                         | buc | 42,294    | 56,00    | 2 368,464  |
| 89.  | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                               | buc | 256,300   | 2,80     | 717,640    |
| 90.  | 2710403642000       | Tabla zincata ondulata sau cutata                               | m2  | 4,830     | 144,00   | 695,520    |
| 91.  | 2710403643220       | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                  | kg  | 2,520     | 32,00    | 80,640     |
| 92.  | 2710503808004       | Fir de sudare                                                   | m   | 55,663    | 78,00    | 4 341,714  |
| 93.  | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                 | kg  | 37,456    | 17,00    | 636,752    |
| 94.  | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                          | kg  | 80,257    | 17,00    | 1 364,369  |
| 95.  | 2710703520284       | Profil de ghidaj                                                | m   | 23,367    | 18,00    | 420,606    |
| 96.  | 2710703520285       | Profil de suport                                                | m   | 55,938    | 24,00    | 1 342,512  |
| 97.  | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                     | kg  | 4,460     | 17,00    | 75,820     |
| 98.  | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                   | kg  | 0,580     | 17,00    | 9,860      |
| 99.  | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                            | kg  | 3,887     | 17,00    | 66,079     |
| 100. | 2746163334852       | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                | m   | 10,500    | 112,00   | 1 176,000  |

|      |                     |                                                                      |     |         |          |                |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 101. | 2746163334853       | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                      | m   | 10,500  | 108,00   | 1 134,000      |
| 102. | 2775276309886       | Confecții metalice înglobate în beton                                | kg  | 446,000 | 19,00    | 8 474,000      |
| 103. | 2811236305075       | Console                                                              | kg  | 10,500  | 18,00    | 189,000        |
| 104. | 2812106306000       | Uși metalice gata confecționate din profiluri de oțel                | m2  | 1,800   | 2 900,00 | 5 220,000      |
| 105. | 28731220041001      | Plase sudate (VR 100 x100dn= 4,0 mm)                                 | kg  | 221,897 | 24,00    | 5 325,528      |
| 106. | 28731220041001<br>1 | Plase sudate (VR 10 0x10 0 dn= 3,0 mm)                               | kg  | 56,055  | 24,00    | 1 345,320      |
| 107. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                           | kg  | 0,928   | 36,00    | 33,408         |
| 108. | 2873155900800       | Electrozi de sudură                                                  | kg  | 0,252   | 45,00    | 11,340         |
| 109. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudură                                              | kg  | 2,230   | 45,00    | 100,350        |
| 110. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm                                | buc | 3,480   | 0,72     | 2,506          |
| 111. | 2874115829126       | Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm                              | buc | 200,100 | 0,37     | 74,037         |
| 112. | 2874115833870       | Suruburi autofiletante                                               | buc | 21,000  | 1,20     | 25,200         |
| 113. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 411,655 | 0,26     | 107,030        |
| 114. | 2874115841033       | Piulițe uzuale patrute M 10                                          | buc | 3,480   | 0,24     | 0,835          |
| 115. | 2874115850014       | Bulon de ancorare                                                    | kg  | 0,370   | 78,00    | 28,860         |
| 116. | 2874116312500       | Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță | m   | 56,335  | 32,00    | 1 802,720      |
| 117. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,058   | 78,00    | 4,524          |
| 118. | 2874125886734       | Nituri POP                                                           | buc | 21,000  | 1,20     | 25,200         |
| 119. | 28741363133001      | Ancore LM 12/10x100mm                                                | buc | 24,000  | 7,20     | 172,800        |
| 120. | 2875114202800       | Sifon pt.lavuar                                                      | buc | 10,200  | 38,00    | 387,600        |
| 121. | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                   | buc | 10,200  | 24,00    | 244,800        |
| 122. | 2875114203800       | Cot pt. vas de closet                                                | buc | 3,090   | 32,00    | 98,880         |
| 123. | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                             | buc | 3,090   | 56,00    | 173,040        |
| 124. | 2875276311528       | Scoabe din oțel pentru construcții                                   | kg  | 0,348   | 24,00    | 8,352          |
| 125. | 2913124201370       | Baterie amestecătoare pt. lavuar cu dn=1/2"                          | buc | 10,000  | 456,00   | 4 560,000      |
| 126. | 29131245031501      | Robinet de colț 1/2"x 1/2"                                           | buc | 20,300  | 56,00    | 1 136,800      |
| 127. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc | 3,090   | 26,00    | 80,340         |
| 128. | 2913134201755       | Robinet colțar, dn=3/8"                                              | buc | 3,090   | 28,00    | 86,520         |
| 129. | 33345678            | Priza dublă                                                          | buc | 46,000  | 38,00    | 1 748,000      |
| 130. | 4011106202741       | Energie electrică                                                    | kw  | 30,752  | 4,10     | 126,082        |
| 131. | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.             | m3  | 0,680   | 18,00    | 12,240         |
| 132. | 4100116202818       | Apa pentru mortare și betoane                                        | m3  | 27,397  | 18,00    | 493,146        |
| 133. | 4100126202818       | Apa                                                                  | m3  | 12,261  | 18,00    | 220,698        |
| 134. | 456777              | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                              | buc | 23,000  | 328,00   | 7 544,000      |
| 135. | 810741              | Hirtie pentru șlefuit uscată                                         | buc | 80,800  | 3,00     | 242,400        |
|      |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                                |     |         |          | <b>352 033</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |        |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 134041        | Dispozitiv de înșurubare                                                           | h-ut | 3,784  | 24,00  | 90,816    |
| 2.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,036  | 420,00 | 15,120    |
| 3.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,024  | 112,00 | 338,688   |
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,512  | 136,00 | 205,632   |
| 5.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 3,325  | 136,00 | 452,200   |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 4,999  | 28,00  | 139,972   |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 12,271 | 28,00  | 343,588   |
| 8.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,166  | 420,00 | 69,720    |
| 9.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,700  | 24,00  | 16,800    |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                        | h-ut | 39,217 | 28,00  | 1 098,076 |
| 11. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri până la 12 tf                                            | h-ut | 0,952  | 112,00 | 106,624   |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 9,036  | 22,00  | 198,792   |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 5,371  | 18,00  | 96,678    |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                                                               | h-ut | 5,700  | 16,00  | 91,200    |

|     |               |                                                       |      |        |        |              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 15. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 2,630  | 11,60  | 30,508       |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                              | h-ut | 3,325  | 54,00  | 179,550      |
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric      | h-ut | 0,436  | 36,00  | 15,696       |
| 18. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                               | h-ut | 2,276  | 36,00  | 81,936       |
| 19. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                          | h-ut | 15,780 | 12,20  | 192,516      |
| 20. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,280  | 16,00  | 4,480        |
| 21. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                         | h-ut | 0,150  | 18,00  | 2,700        |
| 22. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec        | h-ut | 0,265  | 24,00  | 6,360        |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 12,222 | 24,00  | 293,328      |
| 24. | 331451        | Perforatoare electrice                                | h-ut | 3,784  | 24,00  | 90,816       |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 2,375  | 420,00 | 997,500      |
| 26. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 14,138 | 312,80 | 4 422,366    |
| 27. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 0,020  | 118,00 | 2,360        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                   |      |        |        | <b>9 584</b> |

**Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 672 513 |
| TVA   | 20,00 % | 134 503 |

**Total deviz:**

**807 016**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie in cadrul Oficiului Medicilor de  
Familie din com.Boscana rl Criuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Sala de proceduri</b>                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCM 33A                    | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 102,874<br>102,400     |
|        | 71320100 10900              | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 64,00                | 51,200                 |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,8000                                 | 64,00                | 51,200                 |
|        | 41001262 02818              | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030                                 | 18,00                | 0,054                  |
|        | 29221400 06703              | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150                                 | 28,00                | 0,420                  |
| 2      | CN53 A                      | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Betohgput"                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 7,170<br>1,920         |
|        | 71410200 13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 | 64,00                | 1,920                  |
|        | 24165861 05303-             | Amorsa-grund "Betohgput"                                                                                                                                         | kg   | 0,1500                                 | 34,00                | 5,100                  |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                 | 3,00                 | 0,150                  |
| 3      | RpCJ1 2A                    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |                                        |                      | 137,424<br>108,800     |
|        | 71220500 13442              | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300                                 | 64,00                | 85,120                 |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700                                 | 64,00                | 23,680                 |
|        | 26641021 02010              | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,0240                                 | 1 188,00             | 28,512                 |
|        | 29221400 06702              | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040                                 | 28,00                | 0,112                  |
| 4      | RpCJ2 7B K=2                | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu morta; Se adauga 1,0 cm                                                         | m2   |                                        |                      | 35,333<br>20,480       |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|   | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300  | 64,00    | 16,640             |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 64,00    | 3,840              |
|   | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 18,00    | 0,121              |
|   | 26641021<br>00000   | Mortar                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 1 188,00 | 14,531             |
|   | 29522700<br>03817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,0020  | 36,00    | 0,144              |
|   | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 28,00    | 0,056              |
| 5 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv                                                                     | m2   |         |          | 335,421<br>105,600 |
|   | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500  | 64,00    | 105,600            |
|   | 26611128<br>00700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 188,00   | 193,678            |
|   | 26641021<br>02013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                              | kg   | 3,7000  | 4,60     | 17,190             |
|   | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,4700  | 32,00    | 15,190             |
|   | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,030              |
|   | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 18,00    | 0,037              |
|   | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 28,00    | 0,336              |
|   | 29522700<br>03820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 36,00    | 0,360              |
| 6 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)                                                          | m2   |         |          | 18,460<br>17,280   |
|   | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 64,00    | 7,680              |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 64,00    | 9,600              |
|   | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 18,00    | 0,900              |
|   | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 28,00    | 0,280              |
| 7 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                 | m2   |         |          | 19,070<br>8,960    |
|   | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 64,00    | 8,960              |
|   | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 24,00    | 9,960              |
|   | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,150              |
| 8 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |          | 106,420<br>78,080  |
|   | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 64,00    | 78,080             |
|   | 26531021            | Ameștec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,704             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 00831              |                                                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,211            |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 0,352            |
| 9  | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,097<br>12,800 |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800           |
|    | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592            |
|    | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005            |
| 10 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 11 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 45,585<br>35,200 |
|    | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400            |
|    | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338           |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,029            |
| 12 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 13 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                      | m2   |        |       | 65,711<br>35,200 |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |
|    | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 72,00 | 28,800           |
|    | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,144            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80   | 1,400              |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,60   | 0,130              |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,037              |
| 14 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,840<br>3,840     |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00  | 3,840              |
| 15 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 14,080<br>14,080   |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00  | 14,080             |
| 16 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc  |        |        | 60,800<br>60,800   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00  | 60,800             |
| 17 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                 | buc  |        |        | 71,560<br>14,720   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720             |
|    | 29131245<br>031501 | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840             |
| 18 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din PP                                                                                           | buc  |        |        | 851,772<br>121,600 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 1,9000 | 64,00  | 121,600            |
|    | 26221024<br>38000  | Lavoar                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,800            |
|    | 28751142<br>02800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,760             |
|    | 28751142<br>03270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,480             |
|    | 25212167<br>17050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                  | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,792              |
|    | 26221024<br>53900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 78,00  | 80,340             |
| 19 | SD04<br>A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere                                                                              | buc  |        |        | 597,600<br>105,600 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 64,00  | 105,600            |
|    | 29131242<br>01370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,000            |
|    | 25133073           | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 18,00  | 36,000             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 36204                |                                                                                                           |      |         |        |                    |
| 20 | RpVC<br>41A<br>K=0,5 | Demontarea conditionerelor<br>existente (pentru montarea<br>ulterioara)                                   | buc  |         |        | 520,575<br>518,400 |
|    | 71360600<br>11800    | Instalator ventilare                                                                                      | h-om | 16,2000 | 64,00  | 518,400            |
|    | 23201462<br>00767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                | l    | 0,0800  | 19,00  | 0,760              |
|    | 17113173<br>09326    | Cirpe de sters                                                                                            | kg   | 0,0500  | 2,60   | 0,065              |
|    | 29522700<br>07602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 18,00  | 1,350              |
|    |                      | <b>1.2. Sala de imunizari</b>                                                                             |      |         |        |                    |
| 21 | RpCJ3<br>5A          | Desfaceri de tencuieli interioare la<br>pereti pentru asigurarea aderentei<br>finisarilor noi (aplicativ) | m2   |         |        | 18,460<br>17,280   |
|    | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 64,00  | 7,680              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                     | h-om | 0,1500  | 64,00  | 9,600              |
|    | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                             | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,900              |
|    | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                   | h-ut | 0,0100  | 28,00  | 0,280              |
| 22 | CN53<br>A            | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu "Betohgpuht"                                         | m2   |         |        | 7,170<br>1,920     |
|    | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                           | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,920              |
|    | 24165861<br>05303-   | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                 | kg   | 0,1500  | 34,00  | 5,100              |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                              | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,150              |
| 23 | CI22B                | Placaj din placute de ceramica (la<br>pereti, stilpi, pilastri si glafuri)<br>fixate de adeziv            | m2   |         |        | 335,419<br>105,600 |
|    | 93100600<br>19930    | Muncitor                                                                                                  | h-om | 1,6500  | 64,00  | 105,600            |
|    | 26611128<br>00700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                             | m2   | 1,0200  | 188,00 | 193,676            |
|    | 26641021<br>02013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec<br>uscat)                                                        | kg   | 3,7000  | 4,60   | 17,190             |
|    | 24302261<br>000001   | Fuga                                                                                                      | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,190             |
|    | 20102373<br>18700    | Distantieri de rost                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,030              |
|    | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 18,00  | 0,036              |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                               | h-ut | 0,0120  | 28,00  | 0,336              |
|    | 29522700<br>03820    | Malaxor mobil, electric                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 36,00  | 0,360              |
| 24 | CN54<br>A            | Aplicarea manuala a grundului<br>"Supraton Lux Biocid" intr-un<br>strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |         |        | 19,070<br>8,960    |
|    | 71410200<br>13301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                    | h-om | 0,1400  | 64,00  | 8,960              |
|    | 24302261<br>0101011  | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                               | kg   | 0,4150  | 24,00  | 9,960              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150                                |
| 25 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | <div>106,418</div> <div>78,080</div> |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080                               |
|    | 26531021<br>00831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,704                               |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,071                                |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,210                                |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 0,353                                |
| 26 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | <div>25,097</div> <div>12,800</div>  |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800                               |
|    | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592                                |
|    | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700                                |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005                                |
| 27 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | <div>4,770</div> <div>1,920</div>    |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920                                |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700                                |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150                                |
| 28 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | <div>45,586</div> <div>35,200</div>  |
|    | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800                               |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400                                |
|    | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338                               |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,019                                |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,030                                |
| 29 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | <div>4,770</div> <div>1,920</div>    |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920                                |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,150            |
| 30 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2   |        |        | 65,709<br>35,200 |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 64,00  | 35,200           |
|    | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 72,00  | 28,800           |
|    | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,40   | 0,144            |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80   | 1,400            |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,60   | 0,130            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,035            |
| 31 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,840<br>3,840   |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00  | 3,840            |
| 32 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |        | 14,080<br>14,080 |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00  | 14,080           |
| 33 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, pentru montarea ulterioara)                                                       | buc  |        |        | 32,000<br>32,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,5000 | 64,00  | 32,000           |
| 34 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, radiator existent)                                                                | buc  |        |        | 32,780<br>32,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,5000 | 64,00  | 32,000           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030 | 36,00  | 0,108            |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 112,00 | 0,672            |
| 35 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc  |        |        | 60,800<br>60,800 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00  | 60,800           |
| 36 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet de colt 1/2"x                                                                      | buc  |        |        | 71,560<br>14,720 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                     | 1/2"                                                                                                                                                         |      |        |        |                    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720             |
|    | 29131245<br>031501  | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840             |
| 37 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                            | buc  |        |        | 851,772<br>121,600 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 1,9000 | 64,00  | 121,600            |
|    | 26221024<br>38000   | Lavoar                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,800            |
|    | 28751142<br>02800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,760             |
|    | 28751142<br>03270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,480             |
|    | 25212167<br>17050   | Teava din material plastic                                                                                                                                   | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,792              |
|    | 26221024<br>53900   | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 78,00  | 80,340             |
| 38 | SD04<br>A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere                                                             | buc  |        |        | 597,600<br>105,600 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 1,6500 | 64,00  | 105,600            |
|    | 29131242<br>01370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,000            |
|    | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 18,00  | 36,000             |
|    |                     | <b>1.3. Sala triaj</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                    |
| 39 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)                                                          | m2   |        |        | 18,460<br>17,280   |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,680              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 64,00  | 9,600              |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 28,00  | 0,280              |
| 40 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                 | m2   |        |        | 19,069<br>8,960    |
|    | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 64,00  | 8,960              |
|    | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 24,00  | 9,959              |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,150              |
| 41 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 106,420<br>78,080  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080           |
|    | 26531021<br>00831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,704           |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,071            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,212            |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 0,353            |
| 42 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,097<br>12,800 |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800           |
|    | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592            |
|    | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005            |
| 43 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 44 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 45,583<br>35,200 |
|    | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400            |
|    | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338           |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,028            |
| 45 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 46 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                      | m2   |        |       | 65,710<br>35,200 |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 72,00  | 28,800             |
|    | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,40   | 0,144              |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80   | 1,400              |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,60   | 0,130              |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036              |
| 47 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,840<br>3,840     |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00  | 3,840              |
| 48 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 14,080<br>14,080   |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00  | 14,080             |
| 49 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc  |        |        | 60,800<br>60,800   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00  | 60,800             |
| 50 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                 | buc  |        |        | 71,560<br>14,720   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720             |
|    | 29131245<br>031501 | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840             |
| 51 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                            | buc  |        |        | 851,772<br>121,600 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 1,9000 | 64,00  | 121,600            |
|    | 26221024<br>38000  | Lavoar                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,800            |
|    | 28751142<br>02800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,760             |
|    | 28751142<br>03270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,480             |
|    | 25212167<br>17050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                  | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,792              |
|    | 26221024<br>53900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 78,00  | 80,340             |
| 52 | SD04<br>A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere                                                                              | buc  |        |        | 597,600<br>105,600 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 64,00  | 105,600            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 29131242<br>01370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu<br>dn=1/2"                                                          | buc  | 1,0000  | 456,00 | 456,000            |
|    | 25133073<br>36204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                              | buc  | 2,0000  | 18,00  | 36,000             |
|    |                   | <b>1.4. Sala asistente medicale</b>                                                                     |      |         |        |                    |
| 53 | RpCK<br>41C       | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil, mocheta, etc          | m2   |         |        | 31,660<br>29,440   |
|    | 71320400<br>12700 | Parchetar                                                                                               | h-om | 0,2300  | 64,00  | 14,720             |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                   | h-om | 0,2300  | 64,00  | 14,720             |
|    | 23201662<br>00729 | Parchetin                                                                                               | l    | 0,0300  | 28,00  | 0,840              |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,840              |
| 54 | CG56<br>A         | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm                                             | m2   |         |        | 105,436<br>14,975  |
|    | 71320300<br>12600 | Mozaicar                                                                                                | h-om | 0,2340  | 64,00  | 14,975             |
|    | 26531021<br>00828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                 | kg   | 15,3000 | 5,60   | 86,108             |
|    | 24302261<br>01017 | Grund "Tifengrund"                                                                                      | kg   | 0,0900  | 34,00  | 3,075              |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 18,00  | 0,073              |
|    | 29522400<br>04021 | Mixer electric                                                                                          | h-ut | 0,0420  | 22,00  | 0,924              |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                             | h-ut | 0,0100  | 28,00  | 0,280              |
| 55 | CG49<br>A         | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pardoseli<br>gr.2 mm | m2   |         |        | 795,714<br>204,160 |
|    | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                              | h-om | 2,0000  | 64,00  | 128,000            |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                      | h-om | 1,1900  | 64,00  | 76,160             |
|    | 24302261<br>01025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                     | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,824              |
|    | 24621061<br>00006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                      | kg   | 0,3500  | 56,00  | 19,699             |
|    | 24621061<br>10432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pardoseli grosimea 3 mm                                      | kg   | 5,2500  | 5,40   | 28,492             |
|    | 27105038<br>08004 | Fir de sudare                                                                                           | m    | 1,0200  | 78,00  | 79,958             |
|    | 24621061<br>00007 | Clei neopren pentru plinte                                                                              | m    | 0,1500  | 112,00 | 16,885             |
|    | 25211067<br>18386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                        | m    | 1,1000  | 32,00  | 35,376             |
|    | 25231167<br>16346 | Covor P.V.C.medicinal gr.2 mm                                                                           | m2   | 1,0500  | 380,00 | 400,996            |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                     | m3   | 0,0015  | 18,00  | 0,027              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 28,00  | 0,280              |
|    | 29522400<br>05106 | Aspirator industrial                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,216              |
|    | 29522700<br>07609 | Masina de gaurit electrica                                                                              | h-ut | 0,2000  | 24,00  | 4,800              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 56 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)                                     | m2   |        |       | 18,460<br>17,280  |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 64,00 | 7,680             |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 64,00 | 9,600             |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 18,00 | 0,900             |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 28,00 | 0,280             |
| 57 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" într-un strat, la pereti                                                                                     | m2   |        |       | 19,070<br>8,960   |
|    | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 64,00 | 8,960             |
|    | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 24,00 | 9,960             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150             |
| 58 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 106,420<br>78,080 |
|    | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080            |
|    | 26531021<br>00831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,704            |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072             |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,212             |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 0,352             |
| 59 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,097<br>12,800  |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800            |
|    | 26141226<br>01913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592             |
|    | 24621061<br>10132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700             |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005             |
| 60 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920    |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920             |
|    | 24165861<br>053031  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 61 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2   |        |       | 45,584<br>35,200 |
|    | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400            |
|    | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338           |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,028            |
| 62 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                       | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 63 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2   |        |       | 65,710<br>35,200 |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |
|    | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 72,00 | 28,800           |
|    | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,144            |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80  | 1,400            |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,60  | 0,130            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036            |
| 64 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,840<br>3,840   |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00 | 3,840            |
| 65 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |       | 14,080<br>14,080 |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00 | 14,080           |
| 66 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera pentru montarea ulterioara)                                                                   | buc  |        |       | 41,600<br>41,600 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00 | 41,600           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 67 | IB06B                | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                | buc  |         |          | 42,640<br>41,600   |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  | 64,00    | 41,600             |
|    | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040  | 36,00    | 0,144              |
|    | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 112,00   | 0,896              |
| 68 | RpVC<br>41A<br>K=0,5 | Demontarea conditionerelor existente (pentru montarea ulterioara)                                                                                                | buc  |         |          | 520,575<br>518,400 |
|    | 71360600<br>11800    | Instalator ventilare                                                                                                                                             | h-om | 16,2000 | 64,00    | 518,400            |
|    | 23201462<br>00767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,0800  | 19,00    | 0,760              |
|    | 17113173<br>09326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 2,60     | 0,065              |
|    | 29522700<br>07602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 18,00    | 1,350              |
|    |                      | <b>1.5. Sala examinarii profilactice ginecologice</b>                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 69 | RpCM<br>33A          | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                | m2   |         |          | 102,873<br>102,400 |
|    | 71320100<br>10900    | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 64,00    | 51,200             |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 64,00    | 51,200             |
|    | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 18,00    | 0,054              |
|    | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 28,00    | 0,420              |
| 70 | CN53<br>A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"                                                                                                   | m2   |         |          | 7,170<br>1,920     |
|    | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 64,00    | 1,920              |
|    | 24165861<br>05303-   | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 34,00    | 5,100              |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,150              |
| 71 | RpCJ1<br>2A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 137,424<br>108,800 |
|    | 71220500<br>13442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300  | 64,00    | 85,120             |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700  | 64,00    | 23,680             |
|    | 26641021<br>02010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,0240  | 1 188,00 | 28,512             |
|    | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 28,00    | 0,112              |
| 72 | RpCJ2<br>7B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de                                                                                                   | m2   |         |          | 35,330             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | K=2                 | grund executat cu morta; Se adauga 1,0 cm                                                                                                                    |      |         |          | 20,480             |
|    | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300  | 64,00    | 16,640             |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 64,00    | 3,840              |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 18,00    | 0,121              |
|    | 26641021<br>00000   | Mortar                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 1 188,00 | 14,529             |
|    | 29522700<br>03817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,0020  | 36,00    | 0,144              |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 28,00    | 0,056              |
| 73 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (                                                                   | m2   |         |          | 335,420<br>105,600 |
|    | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500  | 64,00    | 105,600            |
|    | 26611128<br>00700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 188,00   | 193,677            |
|    | 26641021<br>02013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                              | kg   | 3,7000  | 4,60     | 17,190             |
|    | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,4700  | 32,00    | 15,190             |
|    | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,030              |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 18,00    | 0,037              |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 28,00    | 0,336              |
|    | 29522700<br>03820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 36,00    | 0,360              |
| 74 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisajelor noi (aplicativ)                                                          | m2   |         |          | 18,460<br>17,280   |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 64,00    | 7,680              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 64,00    | 9,600              |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 18,00    | 0,900              |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 28,00    | 0,280              |
| 75 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                            | m2   |         |          | 19,069<br>8,960    |
|    | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 64,00    | 8,960              |
|    | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 24,00    | 9,959              |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,150              |
| 76 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |          | 106,421<br>78,080  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080           |
|    | 26531021<br>00831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,704           |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,213            |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 0,352            |
| 77 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,097<br>12,800 |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800           |
|    | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592            |
|    | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005            |
| 78 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 79 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                 | m2   |        |       | 45,586<br>35,200 |
|    | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400            |
|    | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338           |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,019            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,029            |
| 80 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 81 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                      | m2   |        |       | 65,710<br>35,200 |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 72,00  | 28,800           |
|    | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,40   | 0,144            |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80   | 1,400            |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,60   | 0,130            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036            |
| 82 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,840<br>3,840   |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00  | 3,840            |
| 83 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 14,080<br>14,080 |
|    | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00  | 14,080           |
| 84 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera pentru montarea ulterioara)                                                                   | buc  |        |        | 41,600<br>41,600 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00  | 41,600           |
| 85 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                           | buc  |        |        | 42,640<br>41,600 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00  | 41,600           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 36,00  | 0,144            |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 112,00 | 0,896            |
| 86 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc  |        |        | 60,800<br>60,800 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00  | 60,800           |
| 87 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                               | buc  |        |        | 71,560<br>14,720 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720           |
|    | 29131245<br>031501 | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840           |
| 88 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu                                                                                                        | buc  |        |        | 851,772          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                   | sifon din pp                                                                                   |      |         |        | 121,600            |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                          | h-om | 1,9000  | 64,00  | 121,600            |
|    | 26221024<br>38000 | Lavoar                                                                                         | buc  | 1,0100  | 560,00 | 576,800            |
|    | 28751142<br>02800 | Sifon pt.lavoar                                                                                | buc  | 1,0000  | 38,00  | 38,760             |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                             | buc  | 1,0000  | 24,00  | 24,480             |
|    | 25212167<br>17050 | Teava din material plastic                                                                     | m    | 0,3000  | 32,00  | 9,792              |
|    | 26221024<br>53900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                 | buc  | 1,0100  | 78,00  | 80,340             |
| 89 | SD04<br>A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere | buc  |         |        | 597,600<br>105,600 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                          | h-om | 1,6500  | 64,00  | 105,600            |
|    | 29131242<br>01370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                    | buc  | 1,0000  | 456,00 | 456,000            |
|    | 25133073<br>36204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                     | buc  | 2,0000  | 18,00  | 36,000             |
|    |                   | <b>1.6. Sala tratamente si cabinetul copilului sanatos</b>                                     |      |         |        |                    |
| 90 | RpCK<br>41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc       | m2   |         |        | 31,660<br>29,440   |
|    | 71320400<br>12700 | Parchetar                                                                                      | h-om | 0,2300  | 64,00  | 14,720             |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 0,2300  | 64,00  | 14,720             |
|    | 23201662<br>00729 | Parchetin                                                                                      | l    | 0,0300  | 28,00  | 0,840              |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                            | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                            | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,840              |
| 91 | CG56<br>A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                       | m2   |         |        | 105,434<br>14,975  |
|    | 71320300<br>12600 | Mozaicar                                                                                       | h-om | 0,2340  | 64,00  | 14,975             |
|    | 26531021<br>00828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                        | kg   | 15,3000 | 5,60   | 86,108             |
|    | 24302261<br>01017 | Grund "Tifengrund"                                                                             | kg   | 0,0900  | 34,00  | 3,075              |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                            | m3   | 0,0040  | 18,00  | 0,073              |
|    | 29522400<br>04021 | Mixer electric                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 22,00  | 0,924              |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                    | h-ut | 0,0100  | 28,00  | 0,280              |
| 92 | CG49<br>A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm | m2   |         |        | 795,703<br>204,160 |
|    | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                     | h-om | 2,0000  | 64,00  | 128,000            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 1,1900 | 64,00  | 76,160            |
|    | 24302261<br>01025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 32,00  | 4,823             |
|    | 24621061<br>00006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                           | kg   | 0,3500 | 56,00  | 19,698            |
|    | 24621061<br>10432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                              | kg   | 5,2500 | 5,40   | 28,492            |
|    | 27105038<br>08004   | Fir de sudare                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 78,00  | 79,958            |
|    | 24621061<br>00007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                   | m    | 0,1500 | 112,00 | 16,882            |
|    | 25211067<br>18386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                             | m    | 1,1000 | 32,00  | 35,376            |
|    | 25231167<br>16346   | Covor P.V.C.medicinal gr.2 mm                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 380,00 | 400,992           |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 18,00  | 0,027             |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 28,00  | 0,280             |
|    | 29522400<br>05106   | Aspirator industrial                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120 | 18,00  | 0,216             |
|    | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 24,00  | 4,800             |
| 93 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderenței finisajelor noi (aplicativ)                                 | m2   |        |        | 18,460<br>17,280  |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,680             |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 64,00  | 9,600             |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900             |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 28,00  | 0,280             |
| 94 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                 | m2   |        |        | 19,070<br>8,960   |
|    | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 64,00  | 8,960             |
|    | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 24,00  | 9,960             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,150             |
| 95 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 106,420<br>78,080 |
|    | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 64,00  | 78,080            |
|    | 26531021<br>00831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,704            |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 18,00  | 0,072             |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 28,00  | 2,212             |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 22,00  | 0,352             |
| 96 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                   | m2   |        |        | 25,097            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                    | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |      |        |       | 12,800           |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800           |
|     | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                          | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592            |
|     | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005            |
| 97  | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                 | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 98  | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                       | m2   |        |       | 45,584<br>35,200 |
|     | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400            |
|     | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338           |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018            |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,028            |
| 99  | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                 | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 100 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Matllatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2   |        |       | 65,710<br>35,200 |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |
|     | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Matllatex                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 72,00 | 28,800           |
|     | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,144            |
|     | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 2,80  | 1,400            |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 2,60  | 0,130            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036            |
| 101 | CK27<br>C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi                                                                  | m2   |        |       | 1 909,363        |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                   | pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                 |      |        |          | 70,400           |
|     | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 64,00    | 67,200           |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 64,00    | 3,200            |
|     | 20301129<br>51150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000        |
|     | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 0,37     | 1,110            |
|     | 24165661<br>01572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                         | kg   | 0,2100 | 136,00   | 28,560           |
|     | 24302261<br>01600 | Chit siliconic                                                                                                                                                              | kg   | 0,0730 | 78,00    | 5,693            |
|     | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80     | 1,400            |
|     | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                           | kw   | 0,4000 | 4,10     | 1,640            |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 28,00    | 0,560            |
| 102 | RpEE2<br>4A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |          | 3,840<br>3,840   |
|     | 71370100<br>11520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00    | 3,840            |
| 103 | RpEF2<br>3A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |          | 14,080<br>14,080 |
|     | 71370100<br>11520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00    | 14,080           |
| 104 | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera pentru montarea ulterioara)                                                                   | buc  |        |          | 41,600<br>41,600 |
|     | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00    | 41,600           |
| 105 | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                           | buc  |        |          | 42,640<br>41,600 |
|     | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00    | 41,600           |
|     | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 36,00    | 0,144            |
|     | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 112,00   | 0,896            |
| 106 | RpSC0<br>5A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc  |        |          | 60,800<br>60,800 |
|     | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00    | 60,800           |
| 107 | SD19              | Robinet de retinere cu venti drept                                                                                                                                          | buc  |        |          | 71,560           |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | A                   | cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                   |      |        |        | 14,720             |
|     | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720             |
|     | 29131245<br>031501  | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840             |
| 108 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                            | buc  |        |        | 851,772<br>121,600 |
|     | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                        | h-om | 1,9000 | 64,00  | 121,600            |
|     | 26221024<br>38000   | Lavoar                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,800            |
|     | 28751142<br>02800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,760             |
|     | 28751142<br>03270   | Ventil de scurgere                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,480             |
|     | 25212167<br>17050   | Teava din material plastic                                                                                                   | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,792              |
|     | 26221024<br>53900   | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                | buc  | 1,0100 | 78,00  | 80,340             |
| 109 | SD04<br>A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere                               | buc  |        |        | 597,600<br>105,600 |
|     | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                        | h-om | 1,6500 | 64,00  | 105,600            |
|     | 29131242<br>01370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                  | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,000            |
|     | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 18,00  | 36,000             |
|     |                     | <b>1.7. Cabinet medic de familie 1</b>                                                                                       |      |        |        |                    |
| 110 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2   |        |        | 18,460<br>17,280   |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,680              |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 64,00  | 9,600              |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
|     | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 28,00  | 0,280              |
| 111 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                 | m2   |        |        | 19,070<br>8,960    |
|     | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 64,00  | 8,960              |
|     | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 24,00  | 9,960              |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,150              |
| 112 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                   | m2   |        |        | 106,420<br>78,080  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                    | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                |      |        |       |                  |
|     | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080           |
|     | 26531021<br>00831  | Ametec uscat                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,704           |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072            |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,212            |
|     | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 0,352            |
| 113 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,097<br>12,800 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800           |
|     | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592            |
|     | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005            |
| 114 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 115 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 45,585<br>35,200 |
|     | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400            |
|     | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338           |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018            |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,028            |
| 116 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 117 | CN06               | Vopsitorii interioare cu vopsea de                                                                                                                               | m2   |        |       | 65,710           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | A                  | tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    |      |        |       | 35,200           |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |
|     | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 72,00 | 28,800           |
|     | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,144            |
|     | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80  | 1,400            |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,60  | 0,130            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036            |
| 118 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,840<br>3,840   |
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00 | 3,840            |
| 119 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |       | 14,080<br>14,080 |
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00 | 14,080           |
| 120 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                           | buc  |        |       | 41,600<br>41,600 |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00 | 41,600           |
| 121 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, radiator existent)                                                                           | buc  |        |       | 41,600<br>41,600 |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00 | 41,600           |
| 122 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc  |        |       | 60,800<br>60,800 |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00 | 60,800           |
| 123 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                               | buc  |        |       | 71,560<br>14,720 |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00 | 14,720           |
|     | 29131245<br>031501 | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00 | 56,840           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 124 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp              | buc  |         |        | 851,772<br>121,600 |
|     | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                          | h-om | 1,9000  | 64,00  | 121,600            |
|     | 26221024<br>38000 | Lavoar                                                                                         | buc  | 1,0100  | 560,00 | 576,800            |
|     | 28751142<br>02800 | Sifon pt.lavoar                                                                                | buc  | 1,0000  | 38,00  | 38,760             |
|     | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                             | buc  | 1,0000  | 24,00  | 24,480             |
|     | 25212167<br>17050 | Teava din material plastic                                                                     | m    | 0,3000  | 32,00  | 9,792              |
|     | 26221024<br>53900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                  | buc  | 1,0100  | 78,00  | 80,340             |
| 125 | SD04<br>A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere | buc  |         |        | 597,600<br>105,600 |
|     | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                          | h-om | 1,6500  | 64,00  | 105,600            |
|     | 29131242<br>01370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                    | buc  | 1,0000  | 456,00 | 456,000            |
|     | 25133073<br>36204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                     | buc  | 2,0000  | 18,00  | 36,000             |
|     |                   | <b>1.8. Cabinet medic de familie 2</b>                                                         |      |         |        |                    |
| 126 | RpCK<br>41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc       | m2   |         |        | 31,660<br>29,440   |
|     | 71320400<br>12700 | Parchetar                                                                                      | h-om | 0,2300  | 64,00  | 14,720             |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 0,2300  | 64,00  | 14,720             |
|     | 23201662<br>00729 | Parchetin                                                                                      | l    | 0,0300  | 28,00  | 0,840              |
|     | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                            | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                            | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,840              |
| 127 | CG56<br>A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                       | m2   |         |        | 105,438<br>14,978  |
|     | 71320300<br>12600 | Mozaicar                                                                                       | h-om | 0,2340  | 64,00  | 14,978             |
|     | 26531021<br>00828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                        | kg   | 15,3000 | 5,60   | 86,108             |
|     | 24302261<br>01017 | Grund "Tifengrund"                                                                             | kg   | 0,0900  | 34,00  | 3,075              |
|     | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                            | m3   | 0,0040  | 18,00  | 0,073              |
|     | 29522400<br>04021 | Mixer electric                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 22,00  | 0,924              |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                    | h-ut | 0,0100  | 28,00  | 0,280              |
| 128 | CG49<br>A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm | m2   |         |        | 795,705<br>204,160 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 71292000<br>11200   | Finisor MP                                                                                                                                                   | h-om | 2,0000 | 64,00  | 128,000           |
|     | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 1,1900 | 64,00  | 76,160            |
|     | 24302261<br>01025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 32,00  | 4,823             |
|     | 24621061<br>00006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                           | kg   | 0,3500 | 56,00  | 19,697            |
|     | 24621061<br>10432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                              | kg   | 5,2500 | 5,40   | 28,492            |
|     | 27105038<br>08004   | Fir de sudare                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 78,00  | 79,958            |
|     | 24621061<br>00007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                   | m    | 0,1500 | 112,00 | 16,881            |
|     | 25211067<br>18386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                             | m    | 1,1000 | 32,00  | 35,375            |
|     | 25231167<br>16346   | Covor P.V.C.medicinal gr.2 mm                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 380,00 | 400,996           |
|     | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 18,00  | 0,027             |
|     | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 28,00  | 0,280             |
|     | 29522400<br>05106   | Aspirator industrial                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120 | 18,00  | 0,216             |
|     | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 24,00  | 4,800             |
| 129 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)                                 | m2   |        |        | 18,460<br>17,280  |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,680             |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 64,00  | 9,600             |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900             |
|     | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 28,00  | 0,280             |
| 130 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" într-un strat, la pereti                                                                                 | m2   |        |        | 19,070<br>8,960   |
|     | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 64,00  | 8,960             |
|     | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 24,00  | 9,960             |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,150             |
| 131 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 106,420<br>78,080 |
|     | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 64,00  | 78,080            |
|     | 26531021<br>00831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,704            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 18,00  | 0,072             |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 28,00  | 2,212             |
|     | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 22,00  | 0,352             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
| 132 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | <div>25,097</div> <div>12,800</div> |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800                              |
|     | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592                               |
|     | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700                               |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005                               |
| 133 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | <div>4,770</div> <div>1,920</div>   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920                               |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700                               |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150                               |
| 134 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | <div>45,584</div> <div>35,200</div> |
|     | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800                              |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400                               |
|     | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338                              |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018                               |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,028                               |
| 135 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | <div>4,770</div> <div>1,920</div>   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920                               |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700                               |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150                               |
| 136 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                      | m2   |        |       | <div>65,710</div> <div>35,200</div> |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200                              |
|     | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 72,00 | 28,800                              |
|     | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,144                               |
|     | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,80  | 1,400                               |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,60  | 0,130                               |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036                               |
| 137 | RpEE2              | Demontarea aparatelor electrice                                                                                                                                  | buc  |        |       | 3,840                               |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     | 4A                 | pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |      |        |        | 3,840   |
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00  | 3,840   |
| 138 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                      | buc  |        |        | 14,080  |
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00  | 14,080  |
| 139 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(doar manopera, pentru montarea ulterioara)                        | buc  |        |        | 32,000  |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,5000 | 64,00  | 32,000  |
| 140 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, radiator existent)                                | buc  |        |        | 32,780  |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,5000 | 64,00  | 32,000  |
|     | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,0030 | 36,00  | 0,108   |
|     | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 112,00 | 0,672   |
| 141 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                     | buc  |        |        | 60,800  |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00  | 60,800  |
| 142 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                               | buc  |        |        | 71,560  |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720  |
|     | 29131245<br>031501 | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840  |
| 143 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                           | buc  |        |        | 851,772 |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                       | h-om | 1,9000 | 64,00  | 121,600 |
|     | 26221024<br>38000  | Lavoar                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,800 |
|     | 28751142<br>02800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,760  |
|     | 28751142<br>03270  | Ventil de scurgere                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,480  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 25212167<br>17050   | Teava din material plastic                                                                                                                                       | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,792              |
|     | 26221024<br>53900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 78,00  | 80,340             |
| 144 | SD04<br>A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere,                                                                  | buc  |        |        | 597,600<br>105,600 |
|     | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 1,6500 | 64,00  | 105,600            |
|     | 29131242<br>01370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,000            |
|     | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 18,00  | 36,000             |
|     |                     | <b>1.9. Sala de odihna personal</b>                                                                                                                              |      |        |        |                    |
| 145 | RpCJ3<br>5A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)                                     | m2   |        |        | 18,460<br>17,280   |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,680              |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 64,00  | 9,600              |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
|     | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 28,00  | 0,280              |
| 146 | CN54<br>A           | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                                                                                     | m2   |        |        | 19,070<br>8,960    |
|     | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 64,00  | 8,960              |
|     | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 24,00  | 9,960              |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,150              |
| 147 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 106,420<br>78,080  |
|     | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,00  | 78,080             |
|     | 26531021<br>00831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,704             |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00  | 0,072              |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00  | 2,213              |
|     | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00  | 0,352              |
| 148 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 25,097<br>12,800   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800           |
|     | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592            |
|     | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005            |
| 149 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 150 | CF57<br>A          | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                      | m2   |        |       | 45,583<br>35,200 |
|     | 71220500<br>13401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400            |
|     | 26531021<br>00833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338           |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018            |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,027            |
| 151 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 152 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de<br>tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi<br>pe glet existent, executate manual                                                                          | m2   |        |       | 65,710<br>35,200 |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |
|     | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 72,00 | 28,800           |
|     | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,144            |
|     | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 2,80  | 1,400            |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,60  | 0,130            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036            |
| 153 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare, prize<br>pentru desfiintare sau inlocuire,<br>buton pentru actionare de la<br>distanta) | buc  |        |       | 3,840<br>3,840   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                             | h-om | 0,0600 | 64,00  | 3,840              |
| 154 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                              | buc  |        |        | 14,080<br>14,080   |
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                             | h-om | 0,2200 | 64,00  | 14,080             |
| 155 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv (doar manopera,<br>radiator existent)  | buc  |        |        | 32,000<br>32,000   |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 0,5000 | 64,00  | 32,000             |
| 156 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv (doar manopera,<br>radiator existent)  | buc  |        |        | 32,000<br>32,000   |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 0,5000 | 64,00  | 32,000             |
| 157 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                             | buc  |        |        | 60,800<br>60,800   |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                  | h-om | 0,9500 | 64,00  | 60,800             |
| 158 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept<br>cu mufe filetate, avind diametrul<br>1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2"<br>x1/2") | buc  |        |        | 71,560<br>14,720   |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720             |
|     | 29131245<br>031501 | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                             | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840             |
| 159 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc., montat pe pedestal cu<br>sifon din pp                               | buc  |        |        | 851,772<br>121,600 |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 64,00  | 121,600            |
|     | 26221024<br>38000  | Lavoar                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,800            |
|     | 28751142<br>02800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,760             |
|     | 28751142<br>03270  | Ventil de scurgere                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,480             |
|     | 25212167<br>17050  | Teava din material plastic                                                                                             | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,792              |
|     | 26221024<br>53900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                          | buc  | 1,0100 | 78,00  | 80,340             |
| 160 | SD04<br>A          | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar ,<br>indiferent de modul de inchidere                 | buc  |        |        | 597,600<br>105,600 |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 64,00  | 105,600            |
|     | 29131242           | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu                                                                                    | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,000            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 01370              | dn=1/2"                                                                                                             |      |        |          |                  |
|     | 25133073<br>36204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                          | buc  | 2,0000 | 18,00    | 36,000           |
|     |                    | <b>1.10. Coridor</b>                                                                                                |      |        |          |                  |
| 161 | RpCK<br>42C        | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de gresie                                                                 | m2   |        |          | 52,220<br>49,920 |
|     | 71320400<br>12700  | Parchetar                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 64,00    | 24,960           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,3900 | 64,00    | 24,960           |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 18,00    | 0,900            |
|     | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                             | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,400            |
| 162 | RpCK<br>42A        | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                      | m2   |        |          | 21,220<br>19,200 |
|     | 71320400<br>12700  | Parchetar                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600            |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 18,00    | 0,900            |
|     | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                             | h-ut | 0,0400 | 28,00    | 1,120            |
| 163 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare<br>cu "Betohgput" sau analog                                                     | m2   |        |          | 7,170<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 64,00    | 1,920            |
|     | 24165861<br>05303- | Amorsa-grund "Betohgput"                                                                                            | kg   | 0,1500 | 34,00    | 5,100            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                        | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,150            |
| 164 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi (VR 100 x100 dn= 4,0 mm)                | kg   |        |          | 26,707<br>1,920  |
|     | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 64,00    | 1,600            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,0050 | 64,00    | 0,320            |
|     | 28731220<br>041001 | Plase sudate (VR 100 x100dn= 4,0 mm)                                                                                | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,240           |
|     | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,085            |
|     | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170            |
|     | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045            |
|     | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 420,00   | 0,247            |
| 165 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin | m2   |        |          | 87,088<br>44,800 |
|     | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 64,00    | 38,400           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,1000 | 64,00    | 6,400            |
|     | 26641021           | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                  | m3   | 0,0330 | 1 256,00 | 41,448           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     | 020101             |                                                                                                     |      |         |        |                   |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                         | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,840             |
| 166 | CG47<br>D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi                         | m2   |         |        | 313,834<br>70,400 |
|     | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                            | h-om | 1,1000  | 64,00  | 70,400            |
|     | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                       | m2   | 1,0300  | 188,00 | 195,575           |
|     | 26641021<br>02013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                     | kg   | 6,4000  | 4,60   | 29,734            |
|     | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                | kg   | 0,4100  | 32,00  | 13,251            |
|     | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,030             |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 18,00  | 0,055             |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                         | h-ut | 0,0018  | 28,00  | 0,050             |
|     | 29522700<br>03820  | Malaxor mobil, electric                                                                             | h-ut | 0,0168  | 36,00  | 0,605             |
|     | 29522400<br>05106  | Aspirator industrial                                                                                | h-ut | 0,0630  | 18,00  | 1,134             |
| 167 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                   | m    |         |        | 74,282<br>32,000  |
|     | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                            | h-om | 0,4000  | 64,00  | 25,600            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,1000  | 64,00  | 6,400             |
|     | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                | m    | 1,0200  | 32,00  | 34,272            |
|     | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                           | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,544             |
|     | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,945             |
|     | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                     | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,260             |
|     | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                        | h-ut | 0,3000  | 12,20  | 3,660             |
|     | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                 | h-ut | 0,0500  | 11,60  | 0,580             |
|     | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 22,00  | 0,022             |
| 168 | RpCJ3<br>5A        | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2   |         |        | 18,460<br>17,280  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                               | h-om | 0,1200  | 64,00  | 7,680             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,1500  | 64,00  | 9,600             |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                       | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,900             |
|     | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0100  | 28,00  | 0,280             |
| 169 | CN54<br>A          | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" intr-un strat, la pereti                        | m2   |         |        | 19,070<br>8,960   |
|     | 71410200           | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                              | h-om | 0,1400  | 64,00  | 8,960             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|     | 13301               |                                                                                                                                                                  |      |        |       |                   |
|     | 24302261<br>0101011 | Grund "Supraton Lux Biocid"                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 24,00 | 9,960             |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150             |
| 170 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 106,420<br>78,080 |
|     | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080            |
|     | 26531021<br>00831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,704            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072             |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,212             |
|     | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 0,352             |
| 171 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,097<br>12,800  |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800            |
|     | 26141226<br>01913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592             |
|     | 24621061<br>10132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700             |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005             |
| 172 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920    |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920             |
|     | 24165861<br>053031  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700             |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150             |
| 173 | CF57<br>A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 45,584<br>35,200  |
|     | 71220500<br>13401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,800            |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,00 | 6,400             |
|     | 26531021<br>00833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,80  | 10,338            |
|     | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018             |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,028             |
| 174 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 4,770<br>1,920    |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00 | 1,920             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 175 | CN06<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip Mattlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2   |        |       | 65,710<br>35,200 |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 64,00 | 35,200           |
|     | 24301161<br>038001 | Vopsea de tip Mattlatex                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 72,00 | 28,800           |
|     | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,144            |
|     | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80  | 1,400            |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,60  | 0,130            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036            |
| 176 | RpEE2<br>4A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,840<br>3,840   |
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 64,00 | 3,840            |
| 177 | RpEF2<br>3A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |       | 14,080<br>14,080 |
|     | 71370100<br>11520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 64,00 | 14,080           |
| 178 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm( doar manopera, pentru montarea ulterioara)                                                                  | buc  |        |       | 41,600<br>41,600 |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00 | 41,600           |
| 179 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( doar manopera, radiator existent)                                                                          | buc  |        |       | 41,600<br>41,600 |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,00 | 41,600           |
|     |                    | <b>1.11. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                   |      |        |       |                  |
| 180 | RpSC0<br>5A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                     | buc  |        |       | 60,800<br>60,800 |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 64,00 | 60,800           |
| 181 | RpSC0<br>6A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                  | buc  |        |       | 70,400<br>70,400 |
|     | 71360200           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 64,00 | 70,400           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     | 11620              |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                                         |
| 182 | SD19<br>A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de colt 1/2" x1/2")                                                                                                                 | buc  |        |        | <div>71,560</div> <div>14,720</div>     |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,720                                  |
|     | 29131245<br>031501 | Robinet de colt 1/2"x 1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,840                                  |
| 183 | SC07B<br>1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |        | <div>1 544,602</div> <div>268,800</div> |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2000 | 64,00  | 268,800                                 |
|     | 26221024<br>42760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 712,00 | 740,717                                 |
|     | 26221024<br>52900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 320,00 | 329,600                                 |
|     | 29131342<br>01561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 26,00  | 26,780                                  |
|     | 29131342<br>01755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,840                                  |
|     | 25133073<br>36203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,720                                  |
|     | 28751167<br>10000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 56,00  | 57,680                                  |
|     | 28751142<br>03800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,960                                  |
|     | 25212167<br>17010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 0,5000 | 67,00  | 34,505                                  |
| 184 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din pp                                                                                                                                             | buc  |        |        | <div>851,772</div> <div>121,600</div>   |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9000 | 64,00  | 121,600                                 |
|     | 26221024<br>38000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,800                                 |
|     | 28751142<br>02800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,760                                  |
|     | 28751142<br>03270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,480                                  |
|     | 25212167<br>17050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,792                                   |
|     | 26221024<br>53900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 78,00  | 80,340                                  |
| 185 | SD04<br>A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere,                                                                                                                             | buc  |        |        | <div>597,600</div> <div>105,600</div>   |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 64,00  | 105,600                                 |
|     | 29131242<br>01370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,000                                 |
|     | 25133073           | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 18,00  | 36,000                                  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 36204              |                                                                                                                     |      |        |          |                  |
|     |                    | <b>1.12. Acces cladire</b>                                                                                          |      |        |          |                  |
| 186 | RpCK<br>42C        | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de gresie                                                                 | m2   |        |          | 52,220<br>49,920 |
|     | 71320400<br>12700  | Parchetar                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 64,00    | 24,960           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,3900 | 64,00    | 24,960           |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 18,00    | 0,900            |
|     | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                             | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,400            |
| 187 | RpCK<br>42A        | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                      | m2   |        |          | 21,220<br>19,200 |
|     | 71320400<br>12700  | Parchetar                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600            |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 18,00    | 0,900            |
|     | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                             | h-ut | 0,0400 | 28,00    | 1,120            |
| 188 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafețelor exterioare<br>cu "Betohgpuht" sau analog                                                    | m2   |        |          | 7,170<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 64,00    | 1,920            |
|     | 24165861<br>05303- | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                           | kg   | 0,1500 | 34,00    | 5,100            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                        | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,150            |
| 189 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la înălțimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi (VR 100x100n= 4,0 mm)                   | kg   |        |          | 26,718<br>1,922  |
|     | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 64,00    | 1,601            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,0050 | 64,00    | 0,321            |
|     | 28731220<br>041001 | Plase sudate (VR 100 x100dn= 4,0 mm)                                                                                | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,240           |
|     | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,085            |
|     | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170            |
|     | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045            |
|     | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 420,00   | 0,256            |
| 190 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150-T de 3 cm grosime cu fața<br>driscuită fin | m2   |        |          | 87,124<br>44,800 |
|     | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 64,00    | 38,400           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,1000 | 64,00    | 6,400            |
|     | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                  | m3   | 0,0330 | 1 256,00 | 41,484           |
|     | 29521600           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut | 0,0300 | 28,00    | 0,840            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 07200              |                                                                                                           |      |         |        |                    |
| 191 | CG47<br>D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi                               | m2   |         |        | 313,835<br>70,400  |
|     | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 64,00  | 70,400             |
|     | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                             | m2   | 1,0300  | 188,00 | 195,574            |
|     | 26641021<br>02013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                           | kg   | 6,4000  | 4,60   | 29,734             |
|     | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                      | kg   | 0,4100  | 32,00  | 13,252             |
|     | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,030              |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 18,00  | 0,055              |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                               | h-ut | 0,0018  | 28,00  | 0,051              |
|     | 29522700<br>03820  | Malaxor mobil, electric                                                                                   | h-ut | 0,0168  | 36,00  | 0,605              |
|     | 29522400<br>05106  | Aspirator industrial                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 18,00  | 1,135              |
| 192 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                         | m    |         |        | 74,285<br>32,000   |
|     | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 64,00  | 25,600             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                     | h-om | 0,1000  | 64,00  | 6,400              |
|     | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                      | m    | 1,0200  | 32,00  | 34,274             |
|     | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                 | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,543              |
|     | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,945              |
|     | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                           | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,260              |
|     | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                              | h-ut | 0,3000  | 12,20  | 3,660              |
|     | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                       | h-ut | 0,0500  | 11,60  | 0,580              |
|     | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 22,00  | 0,023              |
| 193 | RpCG<br>29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP | m3   |         |        | 257,200<br>252,800 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 64,00  | 28,800             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                     | h-om | 3,5000  | 64,00  | 224,000            |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                       | m3   | 0,1200  | 18,00  | 2,160              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                       | h-ut | 0,0800  | 28,00  | 2,240              |
| 194 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu "Betohgpuht" sau analog                                 | m2   |         |        | 7,170<br>1,920     |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                           | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,920              |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 24165861<br>05303-<br>810741 | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 34,00    | 5,100              |
|     |                              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,150              |
| 195 | CC03<br>C                    | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi (VR 100 x100 dn= 3,0 mm)                                                                        | kg   |        |          | 26,720<br>1,923    |
|     | 71230200<br>11140            | Fierar beton                                                                                                                                                                | h-om | 0,0250 | 64,00    | 1,602              |
|     | 93100600<br>19920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 64,00    | 0,322              |
|     | 28731220<br>0410011          | Plase sudate (VR 10 0x10 0 dn= 3,0 mm)                                                                                                                                      | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,240             |
|     | 27106021<br>00000            | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,085              |
|     | 27341138<br>03881            | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170              |
|     | 20102373<br>18750            | Distantieri                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045              |
|     | 29221400<br>07000            | Macara                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 420,00   | 0,256              |
| 196 | RpCJ1<br>2A                  | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivisite, executate cu mortar de<br>ciment M 150-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane | m2   |        |          | 139,044<br>108,800 |
|     | 71220500<br>13442            | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3300 | 64,00    | 85,120             |
|     | 93100600<br>19920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,3700 | 64,00    | 23,680             |
|     | 26641021<br>020101           | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 1 256,00 | 30,132             |
|     | 29221400<br>06702            | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040 | 28,00    | 0,112              |
| 197 | RpCJ2<br>7B<br>K=2           | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +/- 5 mm la stratul de<br>grund executat cu morta; Se<br>adauga 1,0 cm                                                           | m2   |        |          | 35,248<br>20,480   |
|     | 71220500<br>13442            | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300 | 64,00    | 16,640             |
|     | 93100600<br>19920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,00    | 3,840              |
|     | 41001262<br>02818            | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 18,00    | 0,011              |
|     | 26641021<br>00000            | Mortar                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 1 188,00 | 14,557             |
|     | 29522700<br>03817            | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 36,00    | 0,144              |
|     | 29221400<br>06702            | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 28,00    | 0,057              |
| 198 | CN53<br>A                    | Grunduirea suprafetelor exterioare<br>cu Supraton sau analog                                                                                                                | m2   |        |          | 4,770<br>1,920     |
|     | 71410200<br>13300            | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 64,00    | 1,920              |
|     | 24165861<br>0530322          | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,700              |
|     | 810741                       | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,150              |
| 199 | CF17C                        | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 67,197             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|     | adoptat             | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu adezivi pe baza de ciment (Nota norma de consum la adezivi 4,0 kg/m2)                          |      |        |       | 12,800             |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800             |
|     | 26141226<br>01913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592              |
|     | 24621061<br>1013211 | Adezivi pe baza de ciment                                                                                                                                              | kg   | 4,0000 | 11,20 | 44,800             |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,005              |
| 200 | CN54<br>B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                            | m2   |        |       | 23,599<br>7,680    |
|     | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 64,00 | 7,680              |
|     | 24302261<br>01010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 38,00 | 15,769             |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150              |
| 201 | CF30<br>A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                 | m2   |        |       | 174,896<br>78,080  |
|     | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080             |
|     | 26531021<br>008311  | Tink                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3000 | 42,00 | 96,600             |
|     | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072              |
|     | 29522700<br>07607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                           | h-ut | 0,0060 | 24,00 | 0,144              |
| 202 | CF59<br>D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5 mm) | m2   |        |       | 271,096<br>122,240 |
|     | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,9100 | 64,00 | 122,240            |
|     | 26621027<br>01000   | Placi ghips-carton 12,5 mm                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 56,00 | 59,094             |
|     | 27107035<br>20284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                       | m    | 0,9190 | 18,00 | 16,625             |
|     | 27107035<br>20285   | Profil de suport                                                                                                                                                       | m    | 2,2000 | 24,00 | 53,064             |
|     | 25231567<br>20072   | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                         | m    | 2,3500 | 2,20  | 5,196              |
|     | 25132066<br>21602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                          | m    | 0,7575 | 3,20  | 2,436              |
|     | 24302261<br>02822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                              | kg   | 0,2710 | 9,75  | 2,655              |
|     | 24302261<br>01017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                     | kg   | 0,0875 | 34,00 | 2,991              |
|     | 20511429<br>507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru                                                                                                                                      | buc  | 1,6500 | 0,78  | 1,293              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     |                     | fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                |      |         |       |                  |
|     | 28741158<br>33871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                           | buc  | 16,1900 | 0,26  | 4,230            |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0046  | 28,00 | 0,130            |
|     | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0475  | 24,00 | 1,139            |
| 203 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                                                        | m2   |         |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>0530322 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,150            |
| 204 | CF57<br>A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                     | m2   |         |       | 45,585<br>35,200 |
|     | 71220500<br>13401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 64,00 | 28,800           |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 64,00 | 6,400            |
|     | 26531021<br>00833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 9,80  | 10,338           |
|     | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 18,00 | 0,018            |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 28,00 | 0,028            |
| 205 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                                                        | m2   |         |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>0530322 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,150            |
| 206 | CN06<br>A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                          | m2   |         |       | 59,310<br>35,200 |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 64,00 | 35,200           |
|     | 24301161<br>038002  | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 56,00 | 22,400           |
|     | 26531021<br>00830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,40  | 0,144            |
|     | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 2,80  | 1,400            |
|     | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 2,60  | 0,130            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 18,00 | 0,036            |
| 207 | CL18<br>A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 100x100 - 3 buc) | kg   |         |       | 33,048<br>13,440 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 72142400<br>21810  | Lacatus CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,160               |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,640                |
|     | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,640                |
|     | 27341138<br>03207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170                |
|     | 27752763<br>09886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 19,00    | 19,000               |
|     | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,225                |
|     | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 4,10     | 0,033                |
|     | 10101262<br>00341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 12,00    | 0,180                |
| 208 | IzD10<br>A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 021 si doua straturi cu email PF 115 | t    |        |          | 1 365,902<br>412,098 |
|     | 71410200<br>13400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                         | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,098              |
|     | 24301161<br>000001 | Email PF 115                                                                                                                                                | kg   | 7,8000 | 98,00    | 764,081              |
|     | 24302261<br>008141 | Grund Gf 021                                                                                                                                                | kg   | 3,9000 | 28,00    | 109,268              |
|     | 24302261<br>09420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 28,00    | 15,480               |
|     | 23201662<br>00676  | White spirit                                                                                                                                                | kg   | 1,9500 | 32,00    | 62,439               |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                             | kg   | 0,9750 | 2,60     | 2,537                |
| 209 | CK35<br>A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore LM 12/10x100mm)                                                      | buc  |        |          | 16,800<br>9,600      |
|     | 74220100<br>60100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600                |
|     | 28741363<br>133001 | Ancore LM 12/10x100mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 7,20     | 7,200                |
| 210 | CK27<br>C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                            | m2   |        |          | 1 909,365<br>70,400  |
|     | 71292000<br>11200  | Finisor MP                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 64,00    | 67,200               |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 64,00    | 3,200                |
|     | 20301129<br>51150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000            |
|     | 28741158<br>29126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 0,37     | 1,110                |
|     | 24165661<br>01572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                         | kg   | 0,2100 | 136,00   | 28,560               |
|     | 24302261<br>01600  | Chit siliconic                                                                                                                                              | kg   | 0,0730 | 78,00    | 5,695                |
|     | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,80     | 1,400                |
|     | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                           | kw   | 0,4000 | 4,10     | 1,640                |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0200 | 28,00  | 0,560            |
|     |                      | <b>1.13. Nisa inventar tehnic si spatiu pentru depozitarea temporara deseuri medicale</b>                  |      |        |        |                  |
| 211 | RpCK<br>42C          | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie                                                           | m2   |        |        | 52,220<br>49,920 |
|     | 71320400<br>12700    | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,3900 | 64,00  | 24,960           |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,3900 | 64,00  | 24,960           |
|     | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900            |
|     | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0500 | 28,00  | 1,400            |
| 212 | RpCK<br>42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                | m2   |        |        | 21,220<br>19,200 |
|     | 71320400<br>12700    | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 64,00  | 9,600            |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500 | 64,00  | 9,600            |
|     | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900            |
|     | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0400 | 28,00  | 1,120            |
| 213 | CN53<br>A            | Grunduirea suprafetelorexterioare "Betohgruht" sau analog                                                  | m2   |        |        | 7,170<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                            | h-om | 0,0300 | 64,00  | 1,920            |
|     | 24165861<br>05303122 | Amorsa-grund "Betohgruht"                                                                                  | kg   | 0,1500 | 34,00  | 5,100            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,150            |
| 214 | CC03<br>C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100n= 4,0 mm)                | kg   |        |        | 26,711<br>1,920  |
|     | 71230200<br>11140    | Fierar beton                                                                                               | h-om | 0,0250 | 64,00  | 1,600            |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0050 | 64,00  | 0,320            |
|     | 28731220<br>041001   | Plase sudate (VR 100 x100dn= 4,0 mm)                                                                       | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,240           |
|     | 27106021<br>00000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                            | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,085            |
|     | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                       | kg   | 0,0100 | 17,00  | 0,170            |
|     | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,15   | 0,045            |
|     | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 420,00 | 0,251            |
| 215 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |        |        | 84,834<br>44,800 |
|     | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 64,00  | 38,400           |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000 | 64,00  | 6,400            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 26641021<br>02010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 1 188,00 | 39,194             |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 28,00    | 0,840              |
| 216 | CG47<br>D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi                                                                         | m2   |         |          | 313,835<br>70,400  |
|     | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 64,00    | 70,400             |
|     | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 188,00   | 195,576            |
|     | 26641021<br>02013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                     | kg   | 6,4000  | 4,60     | 29,734             |
|     | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                | kg   | 0,4100  | 32,00    | 13,251             |
|     | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,030              |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 18,00    | 0,055              |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0018  | 28,00    | 0,050              |
|     | 29522700<br>03820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0168  | 36,00    | 0,605              |
|     | 29522400<br>05106  | Aspirator industrial                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 18,00    | 1,134              |
| 217 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                   | m    |         |          | 74,286<br>32,000   |
|     | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 64,00    | 25,600             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 64,00    | 6,400              |
|     | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                | m    | 1,0200  | 32,00    | 34,273             |
|     | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 4,20     | 1,543              |
|     | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,15     | 0,945              |
|     | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 12,00    | 1,261              |
|     | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 12,20    | 3,660              |
|     | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 11,60    | 0,580              |
|     | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 22,00    | 0,023              |
| 218 | RpCG<br>29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |         |          | 257,200<br>252,800 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 64,00    | 28,800             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000  | 64,00    | 224,000            |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 18,00    | 2,160              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800  | 28,00    | 2,240              |
| 219 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor exterioare                                                                                                                  | m2   |         |          | 7,170              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                      | "Betohgruht" sau analog                                                                                                                                          |      |        |          | 1,920              |
|     | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00    | 1,920              |
|     | 24165861<br>05303122 | Amorsa-grund "Betohgruht"                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 34,00    | 5,100              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,150              |
| 220 | CC03<br>C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100 dn= 3,0 mm)                                                                   | kg   |        |          | 26,718<br>1,920    |
|     | 71230200<br>11140    | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om | 0,0250 | 64,00    | 1,600              |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 64,00    | 0,320              |
|     | 28731220<br>0410011  | Plase sudate (VR 10 0x10 0 dn= 3,0 mm)                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,240             |
|     | 27106021<br>00000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,085              |
|     | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170              |
|     | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045              |
|     | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006 | 420,00   | 0,258              |
| 221 | RpCJ1<br>2A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |          | 137,413<br>108,800 |
|     | 71220500<br>13442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300 | 64,00    | 85,120             |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700 | 64,00    | 23,680             |
|     | 26641021<br>02010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,0240 | 1 188,00 | 28,502             |
|     | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040 | 28,00    | 0,112              |
| 222 | RpCJ2<br>7B<br>K=2   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu morta; Se adauga 1,0 cm                                                         | m2   |        |          | 35,229<br>20,480   |
|     | 71220500<br>13442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 | 64,00    | 16,640             |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 64,00    | 3,840              |
|     | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 18,00    | 0,011              |
|     | 26641021<br>00000    | Mortar                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 1 188,00 | 14,537             |
|     | 29522700<br>03817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 36,00    | 0,144              |
|     | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 28,00    | 0,056              |
| 223 | CN53<br>A            | Grunduirea suprafetelornexterioare "Betohgruht" sau analog                                                                                                       | m2   |        |          | 7,170<br>1,920     |
|     | 71410200             | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,00    | 1,920              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|     | 13300                |                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                    |
|     | 24165861<br>05303122 | Amorsa-grund "Betohgruht                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 34,00 | 5,100              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150              |
| 224 | CF17C<br>adoptat     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adezivi pe baza de ciment (Nota norma de consum la adezivi 4,0 kg/m2) | m2   |        |       | 67,198<br>12,800   |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 64,00 | 12,800             |
|     | 26141226<br>01913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 8,72  | 9,592              |
|     | 24621061<br>1013211  | Adezivi pe baza de ciment                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000 | 11,20 | 44,800             |
|     | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 18,00 | 0,006              |
| 225 | CN54<br>B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                        | m2   |        |       | 23,600<br>7,680    |
|     | 71410200<br>13301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 64,00 | 7,680              |
|     | 24302261<br>01010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 38,00 | 15,770             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150              |
| 226 | CF30<br>A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                             | m2   |        |       | 174,896<br>78,080  |
|     | 71220500<br>13442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 64,00 | 78,080             |
|     | 26531021<br>008311   | Tink                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3000 | 42,00 | 96,600             |
|     | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072              |
|     | 29522700<br>07607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060 | 24,00 | 0,144              |
| 227 | CF59<br>D            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5 mm)                             | m2   |        |       | 271,093<br>122,240 |
|     | 93100600<br>19930    | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9100 | 64,00 | 122,240            |
|     | 26621027<br>01000    | Placi ghips-carton 12,5 mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 56,00 | 59,095             |
|     | 27107035<br>20284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9190 | 18,00 | 16,624             |
|     | 27107035<br>20285    | Profil de suport                                                                                                                                                                                   | m    | 2,2000 | 24,00 | 53,063             |
|     | 25231567<br>20072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                    | m    | 2,3500 | 2,20  | 5,196              |
|     | 25132066             | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575 | 3,20  | 2,436              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 21602               | "Serpeanca"                                                                                                                                             |      |         |       |                  |
|     | 24302261<br>02822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                               | kg   | 0,2710  | 9,75  | 2,655            |
|     | 24302261<br>01017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                      | kg   | 0,0875  | 34,00 | 2,989            |
|     | 20511429<br>507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                      | buc  | 1,6500  | 0,78  | 1,293            |
|     | 28741158<br>33871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                      | buc  | 16,1900 | 0,26  | 4,230            |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,0046  | 28,00 | 0,129            |
|     | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                              | h-ut | 0,0475  | 24,00 | 1,141            |
| 228 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                | m2   |         |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>0530322 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,150            |
| 229 | CF57<br>A           | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                   | m2   |         |       | 45,583<br>35,200 |
|     | 71220500<br>13401   | Zidar cat.4                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 64,00 | 28,800           |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 64,00 | 6,400            |
|     | 26531021<br>00833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 9,80  | 10,338           |
|     | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 18,00 | 0,018            |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 28,00 | 0,027            |
| 230 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor cu Supraton sau analog                                                                                | m2   |         |       | 4,770<br>1,920   |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 64,00 | 1,920            |
|     | 24165861<br>0530322 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 18,00 | 2,700            |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,150            |
| 231 | CN06<br>A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2   |         |       | 51,310<br>35,200 |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 64,00 | 35,200           |
|     | 24301161<br>03800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 36,00 | 14,400           |
|     | 26531021<br>00830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 2,40  | 0,144            |
|     | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 2,80  | 1,400            |
|     | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 2,60  | 0,130            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 18,00 | 0,036            |
| 232 | CL18                | Confectii metalice diverse din                                                                                                                          | kg   |         |       | 33,048           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | A                  | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 100x100 3 buc) |      |        |          | 13,440               |
|     | 72142400<br>21810  | Lacatus CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,160               |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,640                |
|     | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,640                |
|     | 27341138<br>03207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170                |
|     | 27752763<br>09886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 19,00    | 19,000               |
|     | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,225                |
|     | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 4,10     | 0,033                |
|     | 10101262<br>00341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 12,00    | 0,180                |
| 233 | IzD10<br>A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 021 si doua straturi cu email PF 115 | t    |        |          | 1 365,902<br>412,098 |
|     | 71410200<br>13400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                         | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,098              |
|     | 24301161<br>000001 | Email PF 115                                                                                                                                                | kg   | 7,8000 | 98,00    | 764,081              |
|     | 24302261<br>008141 | Grund Gf 021                                                                                                                                                | kg   | 3,9000 | 28,00    | 109,268              |
|     | 24302261<br>09420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 28,00    | 15,480               |
|     | 23201662<br>00676  | White spirit                                                                                                                                                | kg   | 1,9500 | 32,00    | 62,439               |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                             | kg   | 0,9750 | 2,60     | 2,537                |
| 234 | CK35<br>A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore LM 12/10x100mm)                                                      | buc  |        |          | 16,800<br>9,600      |
|     | 74220100<br>60100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600                |
|     | 28741363<br>133001 | Ancore LM 12/10x100mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 7,20     | 7,200                |
| 235 | CK27<br>C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                            | m2   |        |          | 1 909,364<br>70,400  |
|     | 71292000<br>11200  | Finisor MP                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 64,00    | 67,200               |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 64,00    | 3,200                |
|     | 20301129<br>51150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,37   | 1,110              |
|     | 24165661<br>01572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 136,00 | 28,560             |
|     | 24302261<br>01600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 78,00  | 5,694              |
|     | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,80   | 1,400              |
|     | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 4,10   | 1,640              |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 28,00  | 0,560              |
|     |                   | <b>1.14. Acces subsol</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                    |
| 236 | RpCB<br>18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                     | m3   |        |        | 425,000<br>352,000 |
|     | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 | 64,00  | 256,000            |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5000 | 64,00  | 96,000             |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
|     | 29123400<br>02509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 136,00 | 47,600             |
|     | 29522700<br>03370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3500 | 54,00  | 18,900             |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2000 | 28,00  | 5,600              |
| 237 | TsA02<br>F        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3   |        |        | 144,000<br>144,000 |
|     | 93100600<br>19901 | Chesonier                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500 | 64,00  | 144,000            |
| 238 | TsD01<br>D        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,                                                                                                             | m3   |        |        | 36,480<br>36,480   |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5700 | 64,00  | 36,480             |
| 239 | TsC54<br>C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |        | 729,560<br>63,360  |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9900 | 64,00  | 63,360             |
|     | 14211022<br>00068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500 | 512,00 | 588,800            |
|     | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 18,00  | 1,800              |
|     | 29123400<br>02506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2100 | 136,00 | 28,560             |
|     | 25922700<br>04021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 112,00 | 47,040             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 240 | CC01<br>E          | Armături din oțel beton Bp I d-5<br>fasonate în atelier de șantier și<br>montate cu diametrul barelor până<br>la 8 mm inclusiv în fundații<br>continue și radieră                                              | kg   |        |       | <div>21,905</div> <div>4,289</div>   |
|     | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0640 | 64,00 | 4,097                                |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 64,00 | 0,191                                |
|     | 27106021<br>00000  | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 17,00 | 17,424                               |
|     | 20102373<br>18750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 0,15  | 0,023                                |
|     | 27341138<br>03881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 17,00 | 0,170                                |
| 241 | CC01<br>E          | Armături din oțel beton A240<br>fasonate în atelier de șantier și<br>montate cu diametrul barelor până<br>la 8 mm inclusiv în fundații<br>continue și radieră                                                  | kg   |        |       | <div>21,907</div> <div>4,289</div>   |
|     | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0640 | 64,00 | 4,096                                |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 64,00 | 0,193                                |
|     | 27106021<br>00000  | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 17,00 | 17,425                               |
|     | 20102373<br>18750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 0,15  | 0,022                                |
|     | 27341138<br>03881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 17,00 | 0,170                                |
| 242 | CC01F<br>1         | Armături din oțel beton B500B<br>fasonate în atelier de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv în fundații continue<br>și radieră                                                   | kg   |        |       | <div>21,265</div> <div>3,648</div>   |
|     | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0540 | 64,00 | 3,456                                |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 64,00 | 0,192                                |
|     | 27106022<br>00000  | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 17,00 | 17,425                               |
|     | 20102373<br>18750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 0,15  | 0,023                                |
|     | 27341138<br>03881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 17,00 | 0,170                                |
| 243 | CB02<br>A          | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu așterială din scinduri de<br>rasinoase scurte și subscurte<br>pentru turnarea betonului în<br>cuzinete, fundații pahar și fundații<br>de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |       | <div>114,132</div> <div>76,800</div> |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 64,00 | 9,600                                |
|     | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 64,00 | 67,200                               |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 78,00    | 0,390                |
|     | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,24     | 0,072                |
|     | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,72     | 0,216                |
|     | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 24,00    | 0,720                |
|     | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,850                |
|     | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 36,00    | 2,880                |
|     | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1000 | 136,00   | 13,600               |
|     | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,198               |
|     | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,966                |
|     | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                |
| 244 | CA03<br>G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3   |        |          | 1 740,104<br>281,600 |
|     | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 64,00    | 256,000              |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 64,00    | 25,600               |
|     | 26631021<br>000001 | Beton C116/20                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 290,00 | 1 342,078            |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,827                |
|     | 29522700<br>03100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,600                |
|     | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 420,00   | 105,000              |
| 245 | CL18<br>A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                        | kg   |        |          | 33,048<br>13,440     |
|     | 72142400<br>21810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,160               |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,640                |
|     | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,640                |
|     | 27341138<br>03207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170                |
|     | 27752763<br>09886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 19,00    | 19,000               |
|     | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,225                |
|     | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 4,10     | 0,033                |
|     | 10101262<br>00341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 12,00    | 0,180                |
| 246 | IzD10<br>A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 1 366,095<br>412,160 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |                    | constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 021 si doua straturi cu email PF 115                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                      |
|     | 71410200<br>13400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,160              |
|     | 24301161<br>000001 | Email PF 115                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 98,00    | 764,400              |
|     | 24302261<br>008141 | Grund Gf 021                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,9000 | 28,00    | 109,200              |
|     | 24302261<br>09420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500 | 28,00    | 15,400               |
|     | 23201662<br>00676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,9500 | 32,00    | 62,400               |
|     | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9750 | 2,60     | 2,535                |
| 247 | CE06<br>C1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta                                                                                    | m2   |        |          | 312,126<br>99,200    |
|     | 72130500<br>13100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4500 | 64,00    | 92,800               |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 64,00    | 6,400                |
|     | 27104036<br>42000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500 | 144,00   | 173,880              |
|     | 27104036<br>43220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000 | 32,00    | 20,160               |
|     | 28741258<br>86734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0000 | 1,20     | 6,300                |
|     | 28741158<br>33870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0000 | 1,20     | 6,300                |
|     | 24302261<br>03064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 36,00    | 5,670                |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0220 | 28,00    | 0,616                |
| 248 | CK12<br>A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 226,808<br>281,600 |
|     | 72142100<br>26800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5400 | 64,00    | 226,560              |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 64,00    | 25,600               |
|     | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,160               |
|     | 71240100<br>10700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2700 | 64,00    | 17,280               |
|     | 28121063<br>06000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 900,00 | 2 900,000            |
|     | 40111062           | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,2800 | 4,10     | 1,148                |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|     | 02741             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        |                    |
|     | 28731559<br>00800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1400 | 45,00  | 6,300              |
|     | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,4000 | 2,60   | 3,640              |
|     | 14211022<br>00496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0050 | 380,00 | 1,900              |
|     | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,5000 | 2,80   | 1,400              |
|     | 24302261<br>00034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,7000 | 32,00  | 22,400             |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 18,00  | 0,020              |
|     | 24105200<br>06700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200 | 420,00 | 8,400              |
|     |                   | <b>1.15. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        |                    |
| 249 | RpCB<br>18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. pereu                                                                                                                                                                                                          | m3    |        |        | 425,000<br>352,000 |
|     | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 4,0000 | 64,00  | 256,000            |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,5000 | 64,00  | 96,000             |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
|     | 29123400<br>02509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,3500 | 136,00 | 47,600             |
|     | 29522700<br>03370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,3500 | 54,00  | 18,900             |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2000 | 28,00  | 5,600              |
| 250 | TsA02<br>F        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3    |        |        | 144,000<br>144,000 |
|     | 93100600<br>19901 | Chesonier                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,2500 | 64,00  | 144,000            |
| 251 | TsE06<br>B        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t                                                                      | 100m2 |        |        | 752,682<br>577,882 |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 9,0300 | 64,00  | 577,882            |
|     | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0000 | 18,00  | 18,000             |
|     | 29522400<br>04004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,4000 | 112,00 | 156,800            |
| 252 | TsC54<br>C        | Strat de fundatie din pietris H=100 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3    |        |        | 729,560<br>63,360  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                      |
|     | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 64,00    | 63,360               |
|     | 14211022<br>00068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 512,00   | 588,800              |
|     | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,800                |
|     | 29123400<br>02506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100 | 136,00   | 28,560               |
|     | 25922700<br>04021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 112,00   | 47,040               |
| 253 | CC03<br>C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100n= 4,0 mm)                                                                                                                                         | kg   |        |          | 26,713<br>1,920      |
|     | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 64,00    | 1,600                |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 64,00    | 0,320                |
|     | 28731220<br>041001  | Plase sudate (VR 100 x100dn= 4,0 mm)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,240               |
|     | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,085                |
|     | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,170                |
|     | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                |
|     | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 420,00   | 0,253                |
| 254 | CA03<br>G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3   |        |          | 1 740,196<br>281,600 |
|     | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 64,00    | 256,000              |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 64,00    | 25,600               |
|     | 26631021<br>0000011 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 290,00 | 1 342,169            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,826                |
|     | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,600                |
|     | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 420,00   | 105,000              |
| 255 | DE16<br>A           | Montarea rigole din beton armat 16 cmx6 cmx35 cm                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 75,592<br>19,200     |
|     | 71230300<br>12500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 64,00    | 19,200               |
|     | 26661228<br>006112  | Rigole din beton armat 16 cmx6 cmx35 cm                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0070 | 56,00    | 56,392               |
| 256 | DE09<br>A           | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm                                                                                                                                                                | m    |        |          | 196,357<br>49,920    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6        | 7                        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|
|     |                   |                                                                                                                           |         |         |          |                          |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om    | 0,1800  | 64,00    | 11,520                   |
|     | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                   | h-om    | 0,6000  | 64,00    | 38,400                   |
|     | 26631021<br>00001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                             | m3      | 0,0530  | 1 200,00 | 63,600                   |
|     | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                            | kg      | 4,1600  | 2,60     | 10,816                   |
|     | 14211022<br>00513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                      | m3      | 0,0120  | 380,00   | 4,560                    |
|     | 26661228<br>00310 | Bordura pentru trotuare 1000x200x80<br>mm                                                                                 | m       | 1,0050  | 67,00    | 67,335                   |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3      | 0,0070  | 18,00    | 0,126                    |
|     |                   | <b>1.16. Evacuarea gunoiului</b>                                                                                          |         |         |          |                          |
| 257 | TrB05<br>B2-5     | Transportul, prin purtare directa, al<br>materialelor incomode, avind<br>peste 25 kg, pe distanta de 50 m                 | t       |         |          | 189,440<br>189,440       |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om    | 2,9600  | 64,00    | 189,440                  |
| 258 | TsH92<br>B        | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                  | t       |         |          | 71,040<br>71,040         |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om    | 1,1100  | 64,00    | 71,040                   |
| 259 | TsI50<br>B5       | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta de<br>15 km                                              | t       |         |          | 80,700<br>0,000          |
|     | 34105400<br>00006 | Autobasculanta-5t                                                                                                         | h-ut    | 0,2580  | 312,80   | 80,700                   |
|     |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                              |         |         |          |                          |
|     |                   | <b>2.1. Sala de proceduri</b>                                                                                             |         |         |          |                          |
| 260 | 08-03-<br>591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise -Intreruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, la instalatie deschisa           | 100 buc |         |          | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 39,5000 | 64,00    | 2 528,000                |
| 261 | pret de<br>piata  | Intrerupator cu o clapa                                                                                                   | buc     |         |          | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567           | Intrerupator cu o clapa                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 42,00    | 42,000                   |
| 262 | 08-03-<br>591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie deschisa                                                                   | 100 buc |         |          | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 43,2000 | 64,00    | 2 764,800                |
| 263 | pret de<br>piata  | Priza dubla                                                                                                               | buc     |         |          | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678          | Priza dubla                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 38,00    | 38,000                   |
| 264 | 08-03-<br>594-3   | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, pina la 4 | 100 buc |         |          | 10 816,000<br>10 816,000 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6      | 7                      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|
|     |                |                                                                                                                                           |         |          |        |                        |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                  | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000             |
| 265 | pret de piata  | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                                   | buc     |          |        | 328,000<br>0,000       |
|     | 456777         | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                |
| 266 | VC37 A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner existent) | buc     |          |        | 2 463,550<br>224,000   |
|     | 71360600 11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                  | h-om    | 3,5000   | 64,00  | 224,000                |
|     | 28112363 05075 | Console                                                                                                                                   | kg      | 5,0000   | 18,00  | 94,500                 |
|     | 25213057 34008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                        | m       | 0,5000   | 46,00  | 24,150                 |
|     | 25213057 34009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                        | m       | 2,0000   | 18,00  | 37,800                 |
|     | 26611228 04602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                            | m       | 10,0000  | 56,00  | 588,000                |
|     | 20511429 50706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                            | buc     | 15,0000  | 0,56   | 8,820                  |
|     | 27461633 34852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                          | m       | 5,0000   | 112,00 | 588,000                |
|     | 27461633 34853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                           | m       | 5,0000   | 108,00 | 567,000                |
|     | 28741158 50014 | Bulon de ancorare                                                                                                                         | kg      | 0,1760   | 78,00  | 14,430                 |
|     | 24111173 22835 | Freon                                                                                                                                     | kg      | 0,9000   | 322,00 | 304,290                |
|     | 29405200 07610 | Perforator electric                                                                                                                       | h-ut    | 0,3500   | 24,00  | 8,400                  |
|     | 29522700 07609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut    | 0,0800   | 24,00  | 1,920                  |
|     | 29522700 06618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                                                                                     | h-ut    | 0,1400   | 16,00  | 2,240                  |
|     |                | <b>2.2. Sala imunizari</b>                                                                                                                |         |          |        |                        |
| 267 | 08-03-591-1    | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                 | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                  | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000              |
| 268 | pret de piata  | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                   | buc     |          |        | 42,000<br>0,000        |
|     | 1234567        | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                 |
| 269 | 08-03-591-8    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                      | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                  | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800              |
| 270 | pret de piata  | Priza dubla                                                                                                                               | buc     |          |        | 38,000<br>0,000        |
|     | 33345678       | Priza dubla                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                 |
| 271 | 08-03-         | Corp de iluminat cu lampi                                                                                                                 | 100 buc |          |        | 10 816,000             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                         | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|     | 594-3            | luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, pina la 4                              |         |          |        | 10 816,000               |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 272 | pret de<br>piata | Corp de iluminat LED 600x600<br>(exterior)                                                                                | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777           | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                   | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |                  | <b>2.3. Sala triaj</b>                                                                                                    |         |          |        |                          |
| 273 | 08-03-<br>591-1  | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise -Intreruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, la instalatie deschisa           | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 274 | pret de<br>piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                                   | buc     |          |        | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567          | Intrerupator cu o clapa                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 275 | 08-03-<br>591-8  | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie deschisa                                                                   | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |
| 276 | pret de<br>piata | Priza dubla                                                                                                               | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678         | Priza dubla                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 277 | 08-03-<br>594-3  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 278 | pret de<br>piata | Corp de iluminat LED 600x600<br>(exterior)                                                                                | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777           | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                   | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |                  | <b>2.4. Sala sistente medicale</b>                                                                                        |         |          |        |                          |
| 279 | 08-03-<br>591-1  | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise -Intreruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, la instalatie deschisa           | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 280 | pret de<br>piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                                   | buc     |          |        | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567          | Intrerupator cu o clapa                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 281 | 08-03-<br>591-8  | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie deschisa                                                                   | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
| 282 | pret de piata  | Priza dubla                                                                                                                               | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678       | Priza dubla                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 283 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                          | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                  | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 284 | pret de piata  | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                                   | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777         | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
| 285 | VC37 A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner existent) | buc     |          |        | 2 463,550<br>224,000     |
|     | 71360600 11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                  | h-om    | 3,5000   | 64,00  | 224,000                  |
|     | 28112363 05075 | Console                                                                                                                                   | kg      | 5,0000   | 18,00  | 94,500                   |
|     | 25213057 34008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                        | m       | 0,5000   | 46,00  | 24,150                   |
|     | 25213057 34009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                        | m       | 2,0000   | 18,00  | 37,800                   |
|     | 26611228 04602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                            | m       | 10,0000  | 56,00  | 588,000                  |
|     | 20511429 50706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                            | buc     | 15,0000  | 0,56   | 8,820                    |
|     | 27461633 34852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                          | m       | 5,0000   | 112,00 | 588,000                  |
|     | 27461633 34853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                           | m       | 5,0000   | 108,00 | 567,000                  |
|     | 28741158 50014 | Bulon de ancorare                                                                                                                         | kg      | 0,1760   | 78,00  | 14,430                   |
|     | 24111173 22835 | Freon                                                                                                                                     | kg      | 0,9000   | 322,00 | 304,290                  |
|     | 29405200 07610 | Perforator electric                                                                                                                       | h-ut    | 0,3500   | 24,00  | 8,400                    |
|     | 29522700 07609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut    | 0,0800   | 24,00  | 1,920                    |
|     | 29522700 06618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)                                                                                    | h-ut    | 0,1400   | 16,00  | 2,240                    |
|     |                | <b>2.5. Sala examinarii profilactice ginecologice</b>                                                                                     |         |          |        |                          |
| 286 | 08-03-591-1    | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                 | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                  | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 287 | pret de piata  | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                   | buc     |          |        | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567        | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
| 288 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |
| 289 | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678      | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 290 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 291 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777        | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |               | <b>2.6. Sala tratamente si cabinetul copilului sanatos</b>                                                       |         |          |        |                          |
| 292 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m   |          |        | 840,800<br>793,600       |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 12,4000  | 64,00  | 793,600                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 0,3900   | 118,00 | 47,200                   |
| 293 | pret de piata | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 1,5 mm2                                                                            | m       |          |        | 12,800<br>0,000          |
|     | 24567890      | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 1,5 mm2                                                                            | m       | 1,0000   | 12,80  | 12,800                   |
| 294 | 08-02-390-2   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Canal PVC 16x16mm)                                            | 100 m   |          |        | 4 133,840<br>1 177,600   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 18,3900  | 64,00  | 1 177,600                |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                               | kg      | 1,0000   | 58,00  | 58,000                   |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                    | buc     | 300,0000 | 0,56   | 168,000                  |
|     | 110-0333      | Canale pvc 60x40 mm                                                                                              | m       | 100,0000 | 24,00  | 2 400,000                |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                         | h-ut    | 6,8800   | 24,00  | 165,120                  |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                           | h-ut    | 6,8800   | 24,00  | 165,120                  |
| 295 | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa        | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 296 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     |          |        | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567       | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 297 | 08-03-        | Priza de fisa tip neingropat, la                                                                                 | 100 buc |          |        | 2 764,800                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|     | 591-8         | instalatie deschisa                                                                                              |         |          |        | 2 764,800                |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |
| 298 | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678      | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 299 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 300 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777        | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |               | <b>2.7. Cabinet medic de familie 1</b>                                                                           |         |          |        |                          |
| 301 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                   | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 302 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     |          |        | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567       | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 303 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |
| 304 | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678      | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 305 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 306 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777        | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |               | <b>2.8. Cabinet medic de familie 2</b>                                                                           |         |          |        |                          |
| 307 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                   | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 308 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     |          |        | 42,000                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|     |               |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000                    |
|     | 1234567       | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 309 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |
| 310 | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678      | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 311 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 312 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777        | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |               | <b>2.9. Sala de odihna personal</b>                                                                              |         |          |        |                          |
| 313 | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa        | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 314 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     |          |        | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567       | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 315 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |
| 316 | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678      | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 317 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 318 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777        | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |               | <b>2.10. Coridor</b>                                                                                             |         |          |        |                          |
| 319 | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip                                           | 100 buc |          |        | 2 528,000                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|     |               | neingropat, la instalatie deschisa                                                                               |         |          |        | 2 528,000                |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 320 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     |          |        | 42,000<br>0,000          |
|     | 1234567       | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 321 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 322 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777        | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |
|     |               | <b>2.11. Nisa inventar tehnic si spatiu pentru depozitarea temporara a deseuri medicale</b>                      |         |          |        |                          |
| 323 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m   |          |        | 793,600<br>793,600       |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 12,4000  | 64,00  | 793,600                  |
| 324 | pret de piata | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 1,5 mm2                                                                            | m       |          |        | 12,800<br>0,000          |
|     | 24567890      | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 1,5 mm2                                                                            | m       | 1,0000   | 12,80  | 12,800                   |
| 325 | pret de piata | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 2,5 mm2                                                                            | m       |          |        | 19,400<br>0,000          |
|     | 24567898880   | Cablu electric BBG ng-LSLT 3x 2,5 mm2                                                                            | m       | 1,0000   | 19,40  | 19,400                   |
| 326 | 08-02-390-2   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Canal PVC 16x16mm)                                            | 100 m   |          |        | 4 133,200<br>1 176,960   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 18,3900  | 64,00  | 1 176,960                |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                               | kg      | 1,0000   | 58,00  | 58,000                   |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                    | buc     | 300,0000 | 0,56   | 168,000                  |
|     | 110-0333      | Canale pvc 60x40 mm                                                                                              | m       | 100,0000 | 24,00  | 2 400,000                |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                         | h-ut    | 6,8800   | 24,00  | 165,120                  |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                           | h-ut    | 6,8800   | 24,00  | 165,120                  |
| 327 | 08-03-591-1   | Intreruptori, comutatori si prize de fise -Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa        | 100 buc |          |        | 2 528,000<br>2 528,000   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 39,5000  | 64,00  | 2 528,000                |
| 328 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     |          |        | 42,000                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|     |               |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000                    |
|     | 1234567       | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000                   |
| 329 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |        | 2 764,800<br>2 764,800   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,2000  | 64,00  | 2 764,800                |
| 330 | pret de piata | Priza dubla                                                                                                      | buc     |          |        | 38,000<br>0,000          |
|     | 33345678      | Priza dubla                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 38,00  | 38,000                   |
| 331 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 10 816,000<br>10 816,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 64,00  | 10 816,000               |
| 332 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     |          |        | 328,000<br>0,000         |
|     | 456777        | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)                                                                          | buc     | 1,0000   | 328,00 | 328,000                  |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)