

OFERTĂ

Către Primaria or. Cornesti _

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Or. Cornesti, r. Ungheni, str. G. Muzicescu nr 45 _

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Ecaterina, în calitate de Administrator _

reprezentanți ai ofertantului _ "Staci Grup" SRL

(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, executăm _ **Reparatia a drumului cu str. Tineretului** _

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **67 721,78** (saizeci si sapte mii sapte sute douazeci si una lei, 78 lei) care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **13 544,36** (treisprezece mii cinci sute patruzeci si opt lei) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu executare anexate în **60 (saizeci)** _ zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** _ zile, la data de **27.04.19** _ și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare constituie un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă o puteți primi.

Data 27 / 03 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și
"Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferit
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de 0 % (din prețul total ofertat) și constituie 00,00 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (doisprezece) luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



Cornesti str. Tineretului L=200

m, B=4,0 m, h=15 cm

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 81 266,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de c	
					Pe unitate de măsură	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	
		1. Cornesti str. Tineretului L=200 m, B=4 m h=15 cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	842,29	-
					0,00	
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000	5 985,27	-
					284,84	
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000	320,83	-
					99,17	
4	DE16B adaptat	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din metal Teava d 500 mm L=9 m	buc	1,000	10 292,67	-
					10,96	
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B20 (Rigola)	m3	1,000	1 179,43	-
					221,99	
		Total Cornesti str. Tineretului				

		Total	lei	
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltuieli de regie	7,00 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu de deviz	3,00 %	
		Total	100,00 +	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare	
					Pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	6	
		1. Cornesti str. Tineretului L=200 m, B=4 m h=15 cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	233,32	8
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	2
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	220,00	4
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,00	3
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,00	2
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	1
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	218,11	5
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	165,00	1
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	199,34	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	5
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	170,00	1
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	9
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	233,32	2
4	DE16B adaptat	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din metal Teava d 500 mm L=9 m	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	57,66	1
	2666122800611500	Teava d 500 mm, L=9 m	buc	1,0070	10 200,00	1
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	171,90	1
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B20 (Rigola)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

m, B=4,0 m, h=15 cm

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz :

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea d Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5	6
		Total borderou de resurse № :			

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	57,66
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	57,66
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,440	57,66
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	57,66
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	39,520	57,66
		Total manopera			

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	8,000	130,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,000	220,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	151,200	220,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,000	220,00
5.	2663102100000	Beton	m3	1,040	870,00
6.	2666122800611500	Teava d 500 mm, L=9 m	buc	1,007	10 200,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,000	0,00
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,101	0,00
		Total materiale de construcții			

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,846	233,32
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	21,680	199,34
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,960	165,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,064	218,11
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	16,10
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,848	170,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	171,90
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	171,90
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	3,312	128,80
		Total utilaje de construcții			

Total

Contributiile la asigurarile sociale



Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	7,00 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	3,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

