

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de plantare a arborilor și arbuștilor conform necesităților

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de plantare		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (saparea stratului vechi, cu bolovani si pietre)	100 m3	0,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6480
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,5800
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,1720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,6750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	84,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	31,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	350,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	374,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,9300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,9300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3113
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	TsH20A	Pregatirea sistemului radicular la arbori, in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm	buc	93,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,4300

1	2	3	4	5
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	66,9600
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,2070
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Platanus acerifolia Platan comun Material săditor crescut în condiții climatice specifice zonei geografice centrale ale RM. Înălțimea min. 3 m, circumferința tulpinii 18-30 cm coroana simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, înălțime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	47,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,6300
	2830127303001 21	Platanus acerifolia Platan comun Material săditor crescut în condiții climatice specifice zonei geografice centrale ale RM. Înălțimea min. 3 m, circumferința tulpinii 14-20 cm coroana simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, înălțime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	49,3500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material săditor crescut în condiții climatice specifice zonei geografice centrale ale RM. Înălțimea min. 1,5-2 m, circumferința tulpinii 10-20 cm coroana simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, înălțime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0600
	2830127303001 3	Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material săditor crescut în condiții climatice specifice zonei geografice centrale ale RM. Înălțimea min. 1,5-2 m, circumferința tulpinii 10-20 cm coroana simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, înălțime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	14,7000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși - Liquidambar styraciflua Material săditor crescut în condiții climatice specifice zonei geografice centrale ale RM. Înălțimea min. 1,5-2 m, circumferința tulpinii 10-20 cm coroana simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, înălțime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	32,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2800
	2830127303001 34	Liquidambar styraciflua Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	33,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti fara balot	1000 buc	0,2570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2442
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbusrilor	100 buc	2,5700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1845
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - PHOTINIA SERRULATA RED ROBIN	buc	185,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,9000
	1111000100002 1	Puieti arbusti - PHOTINIA SERRULATA RED ROBIN	buc	192,4000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3700
	0221107204203	Argila expandata (saci)	buc	22,2000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,8500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Prunus lauracerasus 15l./ Euonymus Aurea Clt 15	buc	72,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	24,4800
	1111000100002 2	Puieti arbusti - Prunus lauracerasus 15l./ Euonymus Aurea Clt 15	buc	74,8800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1440
	0221107204203	Argila expandata (saci)	buc	8,6400
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,7200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	45,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare pamint din locuri autorizate, pentru strat nou grosime pina la 40 cm)	100 m3	0,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4720

1	2	3	4	5
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	12,8700
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,2580
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17		Cernoziom pentru amenajare dupa plantare	m3	90,0000
	11111	Cernoziom pentru amenajare dupa plantare	m3	90,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	117,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	43,8750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	90,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,5000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3125
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	117,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	29,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	90,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (k=2, pentru grosime pina la 40 cm) Coeficient la manopere=2,0000	m2	250,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	70,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2	250,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,5000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	70,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26		Scoarta marime medie (saci 50 l)	buc	18,0000
	23	Scoarta marime medie (saci 50 l)	buc	18,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27		Argila expandata	buc	27,0000
	24	Argila expandata	buc	27,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28		Substrat 50l universal (saci)	buc	126,0000
	25	Substrat 50l universal (saci)	buc	126,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor - Fertilizant osmocote pro sau analog	kg	10,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,8000
	2415907304285 1	Fertilizant osmocote pro sau analog	kg	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la pantare si de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=4) K=4,0000	100 buc	3,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,8200
	1212121212121	apa	m3	28,0000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	29,8200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de plantare a arborilor si arbustilor				