

**Reparatia caminului termic
CT-434/1 din
str. Nicolai Zelinski, 6/3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie Nr. 118/23-C**

Valoarea de deviz 399 999,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia caminului termic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,000	43,17 20,30	1 036,08 487,20
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,250	223,37 112,00	1 172,68 588,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,052	2 210,00 0,00	114,92 0,00
4	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 5,25 m3*1,9=9,98 t	t	9,980	206,70 0,00	2 062,84 0,00
5	AcE07B K=0,8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B K=0,8	buc	4,000	45,92 45,92	183,68 183,68

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,800	1 089,70 1 039,50	4 140,86 3 950,10
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,000	297,70 276,50	2 679,30 2 488,50
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,500	77,70 77,70	1 981,35 1 981,35
9	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	25,500	206,70 0,00	5 270,85 0,00
10	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	10,000	273,00 273,00	2 730,00 2 730,00
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,900	4 054,50 0,00	3 649,05 0,00
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	153,000	206,70 0,00	31 625,10 0,00
13	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS5m	buc	2,000	1 956,70 76,00	3 913,40 152,00
14	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS 5-8m	buc	25,000	857,45 38,19	21 436,25 954,63
15	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru	buc	6,000	793,93 28,44	4 763,56 170,65

1	2	3	4	5	6	7
		subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FSB 12,5,3-t				
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (pentru pereti sec monolit)	m2	70,000	264,58 140,00	18 520,60 9 800,00
17	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (beton B7,5, sectoarele monolit in perete)	m3	7,100	2 706,88 577,50	19 218,86 4 100,25
18	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pat din beton gr 100 mm)	m3	1,350	2 706,86 577,50	3 654,26 779,63
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Camin de drenaj-Cdr1)	m3	0,220	2 706,68 577,50	595,47 127,05
20	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A1-6 (camin de drenaj-Pd1)	kg	3,300	26,40 3,85	87,12 12,71
21	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului (DP-1-Gratar camin de drenaj)	m2	0,250	1 631,20 385,00	407,80 96,25
22	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor,	buc	2,000	4 458,16	8 916,32

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor de suprafata II sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv Grinda B-2			154,00	308,00
23	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile Bm1,2,3,4,5	m2	6,500	269,64 119,00	1 752,66 773,50
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,700	31,63 6,93	781,26 171,17
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,600	29,67 4,97	818,89 137,17
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Bm1,2,3,4,5	m3	0,780	2 697,67 462,00	2 104,18 360,36
27	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-4	buc	2,000	4 324,22 101,50	8 648,44 203,00
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi	buc	2,000	2 455,72 101,50	4 911,44 203,00

1	2	3	4	5	6	7
		drepte sau curbe PO-2				
29	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P21d-5	buc	1,000	2 910,22 101,50	2 910,22 101,50
30	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P10d-5	buc	1,000	1 405,32 101,50	1 405,32 101,50
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P5d-8	buc	5,000	1 102,32 101,50	5 511,61 507,50
32	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,120	3 882,21 742,00	465,86 89,04
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KTO-1	buc	6,000	420,00 0,00	2 520,00 0,00
34	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Scara L-2-1,9m*4 buc=7,6 m, 24,5kg/1 buc	m	7,600	357,55 23,80	2 717,34 180,88
35	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	4,900	21,20 7,70	103,88 37,73
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	4,900	41,39 30,10	202,81 147,49
37	CN20A	Vopsitorii interioare sau	m2	4,900	124,51	610,10

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi			88,20	432,18
38	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Liuc C (B125)-TC1-60	buc	4,000	1 404,40 57,40	5 617,59 229,60
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum K=2 (perete exterior)	m2	45,200	303,80 8,40	13 731,73 379,68
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire h-1)	m2	22,000	120,06 49,00	2 641,32 1 078,00
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h-1 cm k=4)	m2	-22,000	78,98 33,60	-1 737,56 -739,20
42	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum sau bitum K=2 (placa de acoperire)	m2	22,000	164,11 8,40	3 610,42 184,80
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	90,000	936,79 80,50	84 311,55 7 245,00
44	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa	m2	35,000	141,38 24,50	4 948,39 857,50

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrare de 10 cm				
45	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	35,000	239,56 30,80	8 384,42 1 078,00
		Total Reparatia caminului termic Inklusiv salariu				295 132,24 42 669,38

	Total	lei	295 132,24
	Asigurarea soc	24,00 %	10 240,65
	Total	100,00 +	305 372,89
	Transport	4,00 %	7 208,75
	Total	100,00 +	312 581,65
	Depozit	1,00 %	1 802,19
	Total	100,00 +	314 383,84
	Cheltuiile de regie	5,50 %	17 291,11
	Total	100,00 +	331 674,95
	Beneficiu de deviz	0,50 %	1 658,37
	Total	100,00 +	333 333,32
	TVA	20,00 %	66 666,66
	Total deviz: Inklusiv salariu		399 999,99 42 669,38

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

