

Lucrari de reparatie ale blocului alimentar la Scoala Primaria- Gradinita Cirstesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 64 338,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,90	9,90 9,84	553,21 550,14
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa "SUPRATON"	m2	55,90	3,32 1,09	185,50 61,13
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25-35 cm latime	m	15,50	21,77 18,23	337,38 282,49
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	55,90	146,63 83,84	8 196,85 4 686,38

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa "SUPRATON"	m2	68,50	3,32 1,09	227,32 74,90
6	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inc.glafurilor la usi si ferestre)	m2	68,50	236,86 102,06	16 224,96 6 991,11
Total Pereti						25 725,23
Incluziv salariu						12 646,15
2. Tavane						
7	CK50A	Tavane suspendate din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,00	162,28 72,90	3 570,05 1 603,80
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,00	3,09 1,09	68,06 24,06
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,00	67,69 55,77	1 489,08 1 226,91
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe la pereti, inclusiv deschisuri la usi si ferestre	m2	22,00	25,33 20,05	557,20 441,05
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,00	3,09 1,09	68,06 24,06
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	22,00	28,92 20,05	636,21 441,05

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
Total Tavane						6 388,65
Incluziv salariu						3 760,91
3. Pardoseli						
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,30	8,17 <hr/> 8,02	182,24 <hr/> 178,82
14	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	3,30	329,48 <hr/> 61,97	1 087,27 <hr/> 204,48
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,30	90,15 <hr/> 32,81	2 010,31 <hr/> 731,55
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,30	51,26 <hr/> 25,52	1 143,08 <hr/> 568,98
17	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	22,30	242,95 <hr/> 91,13	5 417,88 <hr/> 2 032,09
Total Pardoseli						9 840,78
Incluziv salariu						3 715,93
4. Iluminarea						
18	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de	m	32,00	33,11 <hr/> 12,39	1 059,67 <hr/> 396,58

1	2	3	4	5	6	7
		0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-3x10 mmp				
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	64,52 11,30	193,56 33,90
20	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	47,78 9,84	47,78 9,84
21	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	4,00	346,10 55,40	1 384,42 221,62
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	8,02 8,02	32,08 32,08
Total Iluminarea						2 717,51
Incluziv salariu						694,01
Прямые затраты			lei		44 672,17	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		4 683,82	
Total			100,00 +		49 355,99	
Transportarea			6,00 %		1 428,06	
Total			100,00 +		50 784,05	
Cheltuieli de regie			3,00 %		1 523,52	

Total	100,00 +	152 447,61
Beneficiu	2,50 %	1 307,69
Total	100,00 +	53 615,26
TVA	20,00 %	10 723,05

Total deviz: **64 338,31**
Incluziv salariu **20 817,00**

Intocmit (Influent Group Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IP Scoala Primaria-Gradinita Cirstesti)
(funcția, semnătura)