

**Construcția trotuarelor și a
zonelor de parcare pe str.
Independentei, str. Stefan cel
Mare și str. Constantin Pruteanu
din or. Leova**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 760 290,04 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări pe str. Independentei 1.1. Lucrări pregătitoare				
1	DC04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taiera cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Taiera îmbracamintei rutiere din beton asfaltic existent lângă borduri, h=10cm)	m	292,00	38,07 27,43	11 117,02 8 010,73
2	DI109 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic(Demolare îmbracaminte din beton asfaltic h=10cm, B= 15 cm)	m3	4,40	205,26 151,36	903,14 665,98
3	TsC03G1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Incărcare)	100 m3	0,044	1 170,00 0,00	51,48 0,00
4	TsI51A10 n. K=3=1,00;	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km (la depozit)	t	10,34	19,98 0,00	206,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
5	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracaminte din beton asfaltic h=13cm)	m3	476,00	205,26 151,36	97 706,14 72 047,36
6	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	4,76	1 170,00 0,00	5 569,20 0,00
7	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	1 118,60	19,98 0,00	22 355,24 0,00
8	п. K=1,00	Desfacere borduri de beton de orice dimensiune asezate pe beton (Demolarea bordurii 100x30x15cm L=292m.l.- luate in considerare la p.2 si p.5)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,254	1 170,00 0,00	297,18 0,00
10	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	61,00	19,98 0,00	1 219,09 0,00
Total Lucrari pregatitoare						139 425,13
Incluziv salariu						80 724,07
		1.2. Lucrari de terasamente				
11	TsC03F1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	8,18	1 012,50 0,00	8 282,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar)				
12	DA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	205,00	327,32 327,32	67 099,78 67 099,78
13	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare pamant de la scarifiere)	100 m3	2,05	1 012,50 0,00	2 075,63 0,00
14	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 739,10	19,98 0,00	34 755,91 0,00
15	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,23	216,39 34,06	2 213,72 348,39
16	DI98 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonului mecanizat)	100m2	17,02	403,47 278,12	6 867,11 4 733,67
17	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamantul vegetal pentru gazon)	100 m3	2,55	877,50 0,00	2 237,63 0,00
18	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	306,00	13,40 0,00	4 101,93 0,00
19	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	15,32	82,50	1 263,90

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamant vegetal - 90 %)			0,00	0,00
20	TsE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Imprastierea pamantului vegetal - 10 %)	100m2	1,70	558,14 558,14	948,84 948,84
21	TsH09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamantarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	17,02	593,92 491,92	10 108,52 8 372,48
22	TsH12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	17,02	209,74 62,44	3 569,70 1 062,66
Total Lucrari de terasamente						143 524,90
Incluziv salariu						82 565,82
		1.3. Sistemul rutier (trotuar)				
23	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul - 80%)	100m2	35,58	103,95 0,00	3 698,53 0,00
24	TsE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (20%)	100m2	8,89	558,14 558,14	4 961,86 4 961,86
25	TsE06A п. K=3=1,00;	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	44,47	1 256,44 854,24	55 873,80 37 987,96

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
26	IzF04J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Geotextil 105 gr./ m2 TS10)	m2	4 447,00	18,54 1,89	82 462,06 8 413,72
27	DI111 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 16-32, h=15cm)	m2	4 447,00	132,85 24,22	590 777,72 107 695,67
28	DI112 k=3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	4 447,00	13,83 3,83	61 523,36 17 037,79
29	DE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 20x10x6cm GRI)	m2	4 447,00	268,87 56,38	1 195 652,4 4 250 728,98
30	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm GRI, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 088,00	180,79 28,38	558 278,28 87 637,44
31	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	292,00	267,19 63,38	78 018,95 18 507,54

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistemul rutier (trotuar)						2 631 247,00
Incluziv salariu						532 970,97
		1.4. Sistemul rutier drumul (reparatia linga borduri - 44 m2)				
32	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 16-32)	m3	5,00	867,64 28,38	4 338,20 141,90
33	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,03	9 982,00 0,00	299,46 0,00
34	DB19C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conf CP.D.02.25:2021, h= 6cm)	m2	44,00	269,36 15,14	11 851,88 665,98
35	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25l/m2)	t	0,01	9 982,00 0,00	99,82 0,00
36	DB16D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conf CP.D02.25:2021, h= 4cm)	m2	44,00	193,73 11,35	8 524,21 499,49
Total Sistemul rutier drumul (reparatia linga borduri - 44 m2)						25 113,57
Incluziv salariu						1 307,37
		1.5. Amenajarea caminelor de canalizare existente				

1	2	3	4	5	6	7
37	AcE07C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontare capace existente)	buc	11,00	46,54 46,54	511,98 511,98
38	AcE07B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip Us / Nou)	buc	11,00	1 566,39 77,57	17 230,32 853,29
Total Amenajarea caminelor de canalizare existente						17 742,29
Incluziv salariu						1 365,27
Total Lucrari pe str. Independentei						2 957 052,90
Incluziv salariu						698 933,50
		2. Lucrari pe str. Stefan cel Mare				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
39	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea imbracamintei rutiere din beton asfaltic existent langa borduri, h=10cm)	m	1 656,00	38,07 27,43	63 047,23 45 430,70
40	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(Demolare imbracaminte din beton asfaltic h=10cm, B= 15 cm)	m3	50,00	205,26 151,36	10 263,25 7 568,00
41	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,50	1 170,00 0,00	585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	117,50	19,98 0,00	2 348,22 0,00
43	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracaminte din beton asfaltic h=13cm)	m3	424,00	205,26 151,36	87 032,36 64 176,64
44	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	4,24	1 170,00 0,00	4 960,80 0,00
45	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	996,40	19,98 0,00	19 913,04 0,00
46	DG03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolare trotuar placi h - 4cm)	m2	58,00	28,38 28,38	1 646,04 1 646,04
47	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,023	1 170,00 0,00	26,91 0,00
48	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	5,57	19,98 0,00	111,30 0,00
49	п. K=1,00	Desfacere borduri de beton de orice dimensiune asezate pe beton (Demolarea bordurii 100x30x15cm L=897m.l.- luate in considerare la p.2 si p.5)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,789	1 170,00	923,13

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)			0,00	0,00
51	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	189,40	19,98 0,00	3 785,14 0,00
Total Lucrari pregatitoare						194 642,43
Incluziv salariu						118 821,38
		2.2. Lucrari de terasamente				
52	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar)	100 m3	7,22	1 012,50 0,00	7 310,25 0,00
53	DA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	181,00	327,32 327,32	59 244,20 59 244,20
54	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare pamant de la scarifiere)	100 m3	1,81	1 012,50 0,00	1 832,63 0,00
55	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 535,10	19,98 0,00	30 678,97 0,00
56	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00;	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,03	216,39 34,06	1 954,04 307,53

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						66 391,59
		2.3. Sistemul rutier (trotuar)				
64	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul - 80%)	100m2	31,40	103,95 0,00	3 264,03 0,00
65	TsE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (20%)	100m2	7,85	558,14 558,14	4 381,40 4 381,40
66	TsE06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	39,25	1 256,44 854,24	49 315,19 33 528,84
67	IzF04J1 prim п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Geotextil 105 gr./ m2 TS10)	m2	3 925,00	18,54 1,89	72 782,45 7 426,10
68	DI111 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 16-32, h=15cm)	m2	3 925,00	132,85 24,22	521 430,76 95 054,08
69	DI112 k=3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	3 925,00	13,83 3,83	54 301,59 15 037,85

1	2	3	4	5	6	7
70	DE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 20x10x6cm GRI)	m2	3 925,00	268,87 56,38	1 055 303,7 6 221 297,78
71	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm GRI, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 540,00	180,79 28,38	278 415,98 43 705,20
72	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 656,00	267,19 63,38	442 463,66 104 960,59
Total Sistemul rutier (trotuar)						2 481 658,82
Incluziv salariu						525 391,84
		2.4. Parcarea auto (S= 379 m2) Drumul lateral (S=47m2)				
73	TsC21B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamant gr.II cu autogreder)	100 m3	1,83	1 985,50 0,00	3 633,47 0,00
74	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	1,83	1 012,50 0,00	1 852,88 0,00
75	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	311,10	19,98 0,00	6 217,33 0,00
76	TsC51B п.	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,83	216,39	395,99

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						32 296,69
		2.5. Sistemul rutier al drumului				
82	DA12C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 16-32)	m3	50,00	867,64 28,38	43 382,00 1 419,00
83	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,16	9 982,00 0,00	1 597,12 0,00
84	DB19C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conf CP.D.02.25:2021, h= 6cm)	m2	248,00	269,36 15,14	66 801,53 3 753,73
85	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25l/m2)	t	0,06	9 982,00 0,00	598,92 0,00
86	DB16D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conf CP.D02.25:2021, h= 4cm)	m2	248,00	193,73 11,35	48 045,54 2 815,30
Total Sistemul rutier al drumului						160 425,10
Incluziv salariu						7 988,02
		2.6. Amenajarea caminelor de canalizare existente				
87	AcE07C k=0.6 n. K=3=1,00;	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	14,00	46,54 46,54	651,60 651,60

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontare capace existente)				
88	AcE07B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip Us / Nou)	buc	14,00	1 566,39 77,57	21 929,51 1 086,01
Total Amenajarea caminelor de canalizare existente						22 581,12
Incluziv salariu						1 737,61
		2.7. Instalatii de semnalizare rutiera				
89	DF17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	18,00	121,59 44,46	2 188,62 800,32
90	DF18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stalp CKM 2-30)	buc	2,00	698,11 103,11	1 396,23 206,23
91	DF20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic.)	buc	2,00	964,26 124,87	1 928,52 249,74
Total Instalatii de semnalizare rutiera						5 513,37
Incluziv salariu						1 256,29
Total Lucrari pe str. Stefan cel Mare						3 236 207,57
Incluziv salariu						753 883,43
		3. Lucrari pe str. Constantin Pruteanu				
		3.1. Lucrari pregatitoare				

1	2	3	4	5	6	7
92	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea imbracamintei rutiere din beton asfaltic existent langa borduri, h=10cm)	m	596,00	38,07 27,43	22 690,91 16 350,66
93	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(Demolare imbracaminte din beton asfaltic h=10cm, B= 15 cm)	m3	18,00	205,26 151,36	3 694,77 2 724,48
94	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,18	1 170,00 0,00	210,60 0,00
95	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	42,30	19,98 0,00	845,36 0,00
96	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracaminte din beton asfaltic h=13cm)	m3	23,00	205,26 151,36	4 721,10 3 481,28
97	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,23	1 170,00 0,00	269,10 0,00
98	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	54,05	19,99 0,00	1 080,20 0,00
99	DG03A п. K=3=1,00; M=1,00;	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demontare placi h=5cm)	m2	86,00	28,38 28,38	2 440,68 2 440,68

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
100	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,045	1 170,00 0,00	52,65 0,00
101	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	10,80	19,99 0,00	215,84 0,00
102	п. K=1,00	Desfacere borduri de beton de orice dimensiune asezate pe beton (Demolarea bordurii 100x30x15cm L=402m.l.- luate in considerare la p.2 si p.5)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	TsC03G1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,353	1 170,00 0,00	413,01 0,00
104	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	84,70	19,99 0,00	1 692,74 0,00
Total Lucrari pregatitoare						38 326,96
Incluziv salariu						24 997,10
		3.2. Lucrari de terasamente				
105	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar)	100 m3	1,57	1 012,50 0,00	1 589,63 0,00
106	DA03A	Scarificarea manuala a	m3	39,00	327,32	12 765,32

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	platformei drumului			327,32	12 765,32
107	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	333,20	19,98 0,00	6 658,99 0,00
108	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,96	216,38 34,06	424,11 66,75
109	DI98 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonului mecanizat)	100m2	2,67	403,47 278,12	1 077,28 742,59
110	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamantul vegetal pentru gazon)	100 m3	1,34	877,50 0,00	1 175,85 0,00
111	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,80	13,40 0,00	2 155,51 0,00
112	TsE05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamant vegetal - 90 %)	100m2	2,40	82,50 0,00	198,00 0,00
113	TsE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Imprastierea pamantului vegetal - 10 %)	100m2	0,27	558,14 558,14	150,70 150,70
114	TsH09C	Semanarea gazonului pe	100m2	2,67	593,92	1 585,77

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamantarea cu iarba a taluzurilor)			491,92	1 313,43
115	TsH12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,67	209,73 62,44	559,99 166,70
Total Lucrari de terasamente						28 341,15
Incluziv salariu						15 205,49
		3.3. Sistemul rutier (trotuar)				
116	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul - 80%)	100m2	6,82	103,95 0,00	708,95 0,00
117	TsE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (20%)	100m2	1,71	558,14 558,14	954,42 954,42
118	TsE06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,53	1 256,44 854,24	10 717,42 7 286,65
119	IzF04J1 prim п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Geotextil 105 gr./ m2	m2	853,00	18,54 1,89	15 817,43 1 613,88

1	2	3	4	5	6	7
		TS10)				
120	DI111 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 16-32, h=15cm)	m2	853,00	132,85 24,22	113 319,86 20 657,61
121	DI112 k=3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	853,00	13,83 3,83	11 801,08 3 268,10
122	DE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 20x10x6cm GRI)	m2	853,00	268,87 56,38	229 343,72 48 093,50
123	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm GRI, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	533,00	180,79 28,38	96 360,86 15 126,54
124	DE10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	596,00	267,19 63,38	159 244,17 37 775,67
Total Sistemul rutier (trotuar)						638 267,91
Incluziv salariu						134 776,37
		3.4. Parcarea auto				
125	TsC21B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamant gr.II cu autogreder)	100 m3	1,44	1 985,50 0,00	2 859,12 0,00
126	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,44	1 012,50 0,00	1 458,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)				
127	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t	244,80	19,98 0,00	4 892,34 0,00
128	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,44	216,41 34,06	311,63 49,04
129	TsE06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,43	1 256,44 854,24	4 309,58 2 930,04
130	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h= 10cm)	m3	34,00	384,21 35,00	13 063,05 1 190,07
131	IzF04J1 prim п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Geotextil 105 gr./ m2 TS10)	m2	343,00	18,54 1,89	6 360,35 648,96
132	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 16-32, h=20cm)	m3	69,00	867,64 28,38	59 867,16 1 958,22

1	2	3	4	5	6	7
133	DE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 20x10x8cm GRI)	m2	343,00	334,84 56,38	114 850,87 19 338,89
Total Parcare auto						207 972,11
Incluziv salariu						26 115,21
		3.5. Sistemul rutier al drumului				
134	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 16-32)	m3	18,00	867,64 28,38	15 617,52 510,84
135	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,059	9 986,86 0,00	589,22 0,00
136	DB19C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conf CP.D.02.25:2021, h= 6cm)	m2	90,00	269,36 15,14	24 242,49 1 362,24
137	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25l/m2)	t	0,023	9 986,15 0,00	229,68 0,00
138	DB16D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conf CP.D02.25:2021, h= 4cm)	m2	90,00	193,73 11,35	17 435,88 1 021,68

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistemul rutier al drumului						58 114,80
Incluziv salariu						2 894,76
		3.6. Instalatii de semnalizare rutiera				
139	DF17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	14,50	121,59 44,46	1 763,05 644,70
140	DF18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stalp CKM 2-30)	buc	1,00	698,11 103,11	698,11 103,11
141	DF20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic.)	buc	1,00	964,26 124,87	964,26 124,87
Total Instalatii de semnalizare rutiera						3 425,43
Incluziv salariu						872,68
Total Lucrari pe str. Constantin Pruteanu						974 448,35
Incluziv salariu						204 861,63
Total			lei		7 167 708,81	
CASM			24,00 %		397 842,85	
Total			100,00 +		7 565 551,66	
Transportarea materialelor			10,00 %		509 130,46	
Total			100,00 +		8 074 682,13	
Cheltuieli de regie			14,50 %		1 170 828,91	
Total			100,00 +		9 245 511,03	
Beneficiu			6,00 %		554 730,66	
Total			100,00 +		9 800 241,70	

TVA	20,00 %	1 960 048,34
-----	---------	--------------

Total deviz: **11 760 290,04**
Incluziv salariu **1 657 678,55**

Intocmit (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)