

IMSP Institutul de Cardiologie. Clinica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie. Clinica Etajul 8.Sect5, Etapa 1,2.

Valoarea de deviz 5 620 526,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) 1.1. Usi la interior.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	50,700	22,26 22,26	1 128,58 1 128,58
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	6,250	2 555,96 84,95	15 974,74 530,95
3	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc)(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere),fara prag.	m2	28,360	2 555,96 84,95	72 486,92 2 409,27
4	CK23C1	Usi (vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp,fara prag	m2	9,200	2 590,66 31,27	23 834,11 287,69
5	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400)	m2	9,120	2 511,93 58,30	22 908,79 531,70

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipate cu feronerie necesara, fara prag.				
6	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feronerie necesara,fara prag	m2	1,250	2 511,84 58,26	3 139,80 72,83
7	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	100,000	89,40 15,90	8 940,00 1 590,00
		<i>Total</i>	lei			148 412,94
		Total Usi la interior. Inclusiv salariu				148 412,94 6 551,02
		1.2. PardoseI linoleu medical,placi de gresie.				
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	220,000	26,03 24,38	5 726,60 5 363,60
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,000	43,34 41,34	1 733,60 1 653,60
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	88,57 37,10	885,70 371,00
11	CK18B	Cornier la plinta	m	240,000	57,56 27,56	13 814,40 6 614,40
12	CK18C	Montarea conexiune la pardosele (lenoleu-gresie)	m	6,000	72,28 13,78	433,68 82,68
13	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si	m2	260,000	570,88 169,07	148 428,85 43 958,20

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om)				
		<i>Total</i>	lei			171 022,83
		Total PardoseI linoleu medical,placi de gresie. Inklusiv salariu				171 022,83 58 043,48
		1.3. Tavane finisate.				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la grinzi,tavane	m2	260,000	14,71 14,31	3 824,60 3 720,60
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,000	215,56 101,23	3 233,39 1 518,45
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 10 mm) cu amestec uscat de ipsos: la tavan	m2	260,000	143,28 78,76	37 253,74 20 477,08
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	260,000	19,65 10,60	5 109,00 2 756,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	260,000	37,69 29,15	9 799,39 7 579,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	260,000	4,44 1,59	1 154,27 413,40
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,000	55,96 36,57	14 548,56 9 508,20
		<i>Total</i>	lei			74 922,95
		Total Tavane finisate. Inklusiv salariu				74 922,95 45 972,73
		1.4. Pereti interiori in saloane. si birouri.				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	10,000	18,01 16,96	180,10 169,60

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	90,000	85,40 84,80	7 686,00 7 632,00
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	700,000	14,71 14,31	10 297,00 10 017,00
24	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	39,200	455,28 142,21	17 847,07 5 574,59
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2	840,000	143,28 78,76	120 358,22 66 156,72
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=10 mat, K=10 ut, K=6	m2	760,000	132,70 76,32	100 852,00 58 003,20
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m	50,800	42,56 27,56	2 162,05 1 400,05
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m	435,000	19,03 13,78	8 278,05 5 994,30
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	279,000	17,45 13,78	4 869,94 3 844,62
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	760,000	19,65 10,60	14 934,00 8 056,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	840,000	37,69 29,15	31 659,55 24 486,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	840,000	4,44 1,59	3 729,18 1 335,60
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	840,000	55,96 36,57	47 003,04 30 718,80

1	2	3	4	5	6	7
34	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	100,000	110,43 15,90	11 043,00 1 590,00
35	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	34,000	78,00 53,00	2 652,00 1 802,00
		<i>Total</i>	lei			383 551,20
		Total Pereti interiori in saloane. si birouri. Inclusiv salariu				383 551,20 226 780,48
		1.5. Spatii sanitare.bae,wc.				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,000	212,55 209,35	212,55 209,35
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	90,000	43,34 41,34	3 900,60 3 720,60
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	240,000	85,40 84,80	20 496,00 20 352,00
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,000	13,25 13,25	132,50 132,50
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	280,000	14,71 14,31	4 118,80 4 006,80
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,000	14,71 14,31	1 029,70 1 001,70
42	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	20,000	75,26 75,26	1 505,20 1 505,20
43	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport	t	20,000	23,85 23,85	477,00 477,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1				
44	TsI50B5	Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,000	167,70 0,00	3 354,00 0,00
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	88,57 37,10	885,70 371,00
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	70,000	415,94 132,50	29 115,73 9 275,00
47	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	30,000	455,28 142,21	13 658,46 4 266,29
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2	300,000	143,28 78,76	42 985,08 23 627,40
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,000	37,69 29,15	753,80 583,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,44 1,59	88,79 31,80
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	55,96 36,57	1 119,12 731,40
52	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	300,000	440,80 161,65	132 240,00 48 495,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	70,000	4,44	310,76

1	2	3	4	5	6	7
		a grinzi si tavanelor			1,59	111,30
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,000	19,65 10,60	1 375,50 742,00
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,000	37,68 29,15	2 637,39 2 040,50
56	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2	70,000	53,43 36,57	3 740,10 2 559,90
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000	77,77 26,50	777,70 265,00
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	527,77 26,50	527,77 26,50
		<i>Total</i>	lei			265 442,25
		Total Spatii sanitare.bae,wc. Inclusiv salariu				265 442,25 124 531,24
		1.6. Lucrari sanitare				
59	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,000	15,90 15,90	397,50 397,50
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,000	41,87 41,87	209,35 209,35
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare)	buc	7,000	58,30 58,30	408,10 408,10
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare)	buc	10,000	50,35 50,35	503,50 503,50

1	2	3	4	5	6	7
63	SC07A	Vas pentru closet(Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,000	569,35 249,10	3 985,45 1 743,70
64	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000	2 735,89 249,10	13 679,45 1 245,50
65	SC04C	Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,000	267,26 100,70	2 672,64 1 007,00
66	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 864,15 100,70	7 456,61 402,80
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	952,45 87,45	9 524,50 874,50
68	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,000	213,54 9,54	4 270,80 190,80
69	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	125,000	62,62 16,43	7 827,78 2 053,75
70	RpSA33A1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc	12,000	57,02 48,76	684,18 585,12
71	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm	buc	40,000	39,18 33,39	1 567,20 1 335,60

1	2	3	4	5	6	7
72	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm	buc	20,000	39,18 33,39	783,60 667,80
73	RpSA33B	Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm	buc	8,000	45,18 33,39	361,44 267,12
74	RpSA33B	Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm	buc	2,000	40,18 33,39	80,36 66,78
75	RpSA33B	Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm	buc	2,000	38,68 33,39	77,36 66,78
76	RpSA33B	Montarea unui Reductir 25x20 mm	buc	2,000	40,18 33,39	80,36 66,78
77	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F	buc	8,000	149,45 79,50	1 195,60 636,00
78	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC	buc	3,000	129,45 79,50	388,35 238,50
79	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.	buc	8,000	159,45 79,50	1 275,60 636,00
80	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20"	buc	10,000	219,37 15,37	2 193,70 153,70
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	44,51 13,25	667,65 198,75
82	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	32,38 11,66	647,60 233,20
83	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000	48,91 16,96	440,19 152,64
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	57,09 14,84	570,90 148,40
		<i>Total</i>	lei			61 949,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				61 949,77 14 489,67
		1.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 1.				
		1.7.1. Pereti interiori				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2	160,000	14,71 14,31	2 353,60 2 289,60
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,000	215,56 101,23	3 233,39 1 518,45
87	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,000	440,70 161,65	2 203,48 808,25
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2	160,000	143,28 78,76	22 925,38 12 601,28
89	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre,usi la interior si exterior(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	70,000	19,03 13,78	1 332,10 964,60
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	129,000	17,46 13,78	2 251,70 1 777,62
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	160,000	37,68 29,15	6 028,31 4 664,00
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,000	19,65 10,60	3 144,00 1 696,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2	160,000	4,44 1,59	710,32 254,40
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	160,000	48,11	7 697,60

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan			29,15	4 664,00
95	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m	20,800	42,56 27,56	885,25 573,25
96	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,000	78,00 53,00	468,00 318,00
97	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	40,000	111,58 15,90	4 463,14 636,00
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	77,77 26,50	622,16 212,00
		<i>Total</i>	lei			58 318,43
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				58 318,43 32 977,45
		1.7.2. Tavane suspendate si srinzi finisate				
99	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	95,000	13,25 13,25	1 258,75 1 258,75
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,000	143,28 78,76	2 865,67 1 575,16
101	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	30,000	19,03 13,78	570,90 413,40
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	20,000	37,68	753,54

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			29,15	583,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2	20,000	4,44 1,59	88,79 31,80
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	20,000	48,11 29,15	962,20 583,00
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,000	289,92 116,60	26 093,25 10 494,00
		<i>Total</i>	lei			32 593,10
		Total Tavane suspendate si srinzi finisate Inclusiv salariu				32 593,10 14 939,11
		1.7.3. Pardoseli coridor post 1				
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	95,000	43,34 41,34	4 117,30 3 927,30
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	90,000	134,18 12,40	12 076,21 1 116,18
108	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	90,000	415,94 132,50	37 434,51 11 925,00
109	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	42,000	82,26 21,20	3 455,13 890,40
		<i>Total</i>	lei			57 083,15
		Total Pardoseli coridor post 1 Inclusiv salariu				57 083,15 17 858,88
		<i>Total</i>	lei			147 994,68
		Total Lucrari de reparatie Coridor - post 1. Inclusiv salariu				147 994,68 65 775,44
		1.8. Lucrari de reparatie Coridor acces la scari,accesor.ospatarie.spatii auxz.				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Tavane suspendate si finisate				
110	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	105,000	13,25 13,25	1 391,25 1 391,25
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2	175,000	14,71 14,31	2 574,25 2 504,25
112	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	30,000	19,03 13,78	570,90 413,40
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tavane	m2	70,000	143,28 78,76	10 029,85 5 513,06
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,000	37,68 29,15	2 637,39 2 040,50
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2	70,000	4,44 1,59	310,76 111,30
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	70,000	48,11 29,15	3 367,70 2 040,50
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	125,000	289,92 116,60	36 240,62 14 575,00
		<i>Total</i>	lei			57 122,72
		Total Tavane suspendate si finisate Inclusiv salariu				57 122,72 28 589,26
		1.8.2. Usi la interior din PVC, Alunminiu,MDF..				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	70,000	22,26 22,26	1 558,20 1 558,20
119	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	10,500	2 555,96 84,95	26 837,54 891,99

1	2	3	4	5	6	7
		(Profil clasa A cu 5 camere), Fara prag.				
120	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (700-900x 2100mm) (7buc) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	13,160	2 555,96 84,95	33 636,39 1 117,98
121	RpCO26B	Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, din MDF(2100X1200mm, (2 buc) comuflata cu bagete de lambriu pe perimetru, fara prag.	m2	5,500	3 962,05 108,65	21 791,30 597,58
122	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (3 buc) (2100X2400) complet echipate cu feronerie necesara,fara prag	m2	17,100	2 511,93 58,30	42 953,98 996,94
123	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (1 bucati) (1450X2400) complet echipate cu feronerie necesara,fara prag	m2	3,500	2 511,94 58,30	8 791,79 204,05
124	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,640	2 835,67 56,18	24 500,21 485,37
125	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	60,000	90,58 15,90	5 434,71 954,00
		<i>Total</i>		lei		165 504,12
		Total Usi la interior din PVC, Alunminiu,MDF.. Inclusiv salariu				165 504,12 6 806,11
		1.8.3. Pereti interiori tavane, birou,coridoare,bucac				

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2	415,000	14,71 14,31	6 104,65 5 938,65
127	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,000	215,56 101,23	3 233,39 1 518,45
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:tavane	m2	100,000	143,28 78,76	14 328,36 7 875,80
129	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	79,000	17,46 13,78	1 378,95 1 088,62
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m	85,000	19,03 13,78	1 617,55 1 171,30
131	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc)	m	20,800	42,56 27,56	885,25 573,25
132	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:peteti	m2	315,000	143,28 78,76	45 134,33 24 808,77
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	315,000	19,65 10,60	6 189,76 3 339,00
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	315,000	37,68 29,15	11 868,24 9 182,25
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2	255,000	4,44 1,59	1 132,07 405,45
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	255,000	48,11 29,15	12 268,05 7 433,25
137	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	95,000	440,70 161,65	41 866,12 15 356,75

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
138	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	60,000	92,27 34,45	5 536,33 2 067,00
139	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	20,000	78,00 53,00	1 560,00 1 060,00
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla600x600mm neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	77,77 26,50	466,62 159,00
		<i>Total</i>	lei			153 569,67
		Total Pereti interiori tavane, birou,coridoare,bucac Inclusiv salariu				153 569,67 81 977,54
		1.8.4. Pardoseli coridor lift, birouri,bucatarie.				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,000	26,03 24,38	728,84 682,64
142	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	106,000	43,34 41,34	4 594,04 4 382,04
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	134,000	4,44 1,59	594,89 213,06
144	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	134,000	134,18 12,40	17 980,10 1 661,87
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	106,000	415,94 132,50	44 089,54 14 045,00
146	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent(Cabinet A.S), inclusiv	m2	28,000	330,90 82,15	9 265,27 2 300,20

1	2	3	4	5	6	7
		plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			77 252,68
		Total Pardoseli coridor lift, birouri,bucatarie. Inclusiv salariu				77 252,68 23 284,81
		1.8.5. Spatii sanitare. coridor lift bae ,wc.				
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,000	14,71 14,31	264,78 257,58
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	43,34 41,34	780,12 744,12
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	50,000	85,40 84,80	4 270,00 4 240,00
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	14,71 14,31	264,78 257,58
151	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tavane	m2	18,000	143,28 78,76	2 579,11 1 417,64
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000	134,18 12,40	2 415,24 223,24
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,000	415,94 132,50	7 486,90 2 385,00
154	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,000	455,29 142,21	3 642,29 1 137,70
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2	68,000	143,28 78,76	9 743,29 5 355,54
156	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	50,000	440,80 161,65	22 040,00 8 082,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,44 1,59	79,91 28,62
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	19,65 10,60	707,40 381,60
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,000	37,68 29,15	1 356,37 1 049,40
160	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2	36,000	53,43 36,57	1 923,48 1 316,52
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	77,77 26,50	466,62 159,00
		<i>Total</i>	lei			58 020,29
		Total Spatii sanitare. coridor lift bae ,wc. Inclusiv salariu				58 020,29 27 036,04
		1.8.6. Lucrari sanitare				
162	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	5,000	15,90 15,90	79,50 79,50
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,000	41,87 41,87	209,35 209,35
164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	58,30 58,30	116,60 116,60
165	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	50,35 50,35	100,70 100,70

1	2	3	4	5	6	7
166	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 736,02 249,10	5 472,05 498,20
167	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 863,76 100,70	3 727,53 201,40
168	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	952,45 87,45	1 904,90 174,90
169	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	213,54 9,54	854,16 38,16
170	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	8,000	62,85 15,90	502,80 127,20
171	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	62,62 16,43	313,12 82,15
172	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	5,000	64,75 17,49	323,75 87,45
173	RpSA33A1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc	4,000	57,02 48,76	228,06 195,04
174	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm	buc	4,000	39,18 33,39	156,72 133,56
175	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm	buc	4,000	39,18	156,72

1	2	3	4	5	6	7
					33,39	133,56
176	RpSA33B	Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm	buc	2,000	45,18	90,36
					33,39	66,78
177	RpSA33B	Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm	buc	2,000	40,18	80,36
					33,39	66,78
178	RpSA33B	Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm	buc	2,000	38,68	77,36
					33,39	66,78
179	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F	buc	8,000	149,45	1 195,60
					79,50	636,00
180	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC	buc	3,000	129,45	388,35
					79,50	238,50
181	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.	buc	1,000	159,45	159,45
					79,50	79,50
182	RpSA40A	Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M	buc	2,000	135,15	270,30
					60,95	121,90
183	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20"	buc	3,000	219,37	658,11
					15,37	46,11
184	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	44,51	222,55
					13,25	66,25
185	RpSD20A	Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF	buc	2,000	120,58	241,16
					19,08	38,16
186	RpSD20A	Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF	buc	2,000	140,88	281,76
					19,08	38,16
187	RpSE24A1	Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	3,000	145,75	437,25
					145,75	437,25
188	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,38	64,76
					11,66	23,32

1	2	3	4	5	6	7
189	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	48,91 16,96	146,73 50,88
190	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,400	57,09 14,84	879,19 228,54
		<i>Total</i>	lei			19 339,25
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				19 339,25 4 382,68
		1.8.7. Lucrari diverse				
191	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	18,000	51,94 51,94	934,92 934,92
192	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	18,000	23,85 23,85	429,30 429,30
193	TsI50B5	Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	18,000	167,70 0,00	3 018,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 382,82
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 382,82 1 364,22
		<i>Total</i>	lei			535 191,55
		Total Lucrari de reparatie Coridor acces la scari,accesor.ospatarie.spatii auxz. Inclusiv salariu				535 191,55 173 440,66
		<i>Total</i>	lei			1 788 488,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			171 740,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			62 902,70
		<i>Total</i>				2 023 131,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13 %			263 007,05
		<i>Total</i>				2 286 138,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			137 168,29
		Total Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) Inclusiv salariu				2 423 306,54 715 584,72
		2. Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) 2.1. Lucrari de electricitate(post 1, sectia 3)				
194	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,000	36,04 <hr/> 36,04	1 621,80 <hr/> 1 621,80
195	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	20,000	48,76 <hr/> 48,76	975,20 <hr/> 975,20
196	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	12,000	48,76 <hr/> 48,76	585,12 <hr/> 585,12
197	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	1 378,93 <hr/> 885,10	413,68 <hr/> 265,53
198	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	1,000	3 464,20 <hr/> 810,90	3 464,20 <hr/> 810,90
199	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	12,000	656,54 <hr/> 235,85	7 878,42 <hr/> 2 830,20
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	6,000	68,27 <hr/> 16,43	409,63 <hr/> 98,58

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
201	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	68,27 16,43	409,63 98,58
202	RpEC04A	Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc	18,000	493,12 197,69	8 876,16 3 558,42
203	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	10,000	61,52 15,90	615,18 159,00
204	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc	8,000	122,28 75,26	978,28 602,08
205	RpEG02A-1	Montarea bloc de prize si intreruptoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (120x60x5200mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intreruptor 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.)	buc	10,000	169,38 128,79	1 693,84 1 287,90
206	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	60,000	432,10 200,87	25 925,70 12 052,20
207	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc	35,000	280,04 14,84	9 801,40 519,40
208	RpEF02A	Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi	buc	16,000	516,77	8 268,32

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)			57,77	924,32
209	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc	8,000	516,77 57,77	4 134,16 462,16
210	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,120	24 243,67 15 423,00	2 909,24 1 850,76
211	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc	2,000	406,96 80,56	813,92 161,12
212	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc	10,000	317,44 64,66	3 174,35 646,60
213	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	3,000	432,08 200,87	1 296,23 602,61
214	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat(Indicator "Iesire)	buc	3,000	187,43 64,66	562,30 193,98
		<i>Total</i>	lei			84 806,76
		Total Lucrari de electricitate(post 1, sectia 3) Inclusiv salariu				84 806,76 30 306,46
		2.2. Comunicatii interioare. Gaze medicale.				
215	11-06-001-01	Panou, de incidere Fartuita si monitorizare cu 2 ramuri pu gaze medicale(O2)	buc	1,000	458,03 272,95	458,03 272,95
216	11-07-001-	Sistem de umidificatoare	buc	2,000	170,71	341,42

1	2	3	4	5	6	7
	01	complete cu masca.(O2)			62,01	124,02
217	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si eliment terminal pu oxigen.Carcasa din plastic montaj exstern cu capac de protectie.	buc	2,000	128,18 109,18	256,36 218,36
218	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si eliment terminal pu oxigen (Rrcuperata)	buc	6,000	128,18 109,18	769,08 655,08
219	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	26,000	306,16 13,25	7 960,16 344,50
220	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	26,000	326,36 13,25	8 485,36 344,50
221	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	52,000	6,17 4,77	320,84 248,04
222	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv	buc	11,000	63,90 18,55	702,90 204,05
223	IC34H	Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm	buc	5,000	87,08 26,50	435,40 132,50
224	IC34H	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm	buc	6,000	87,08 26,50	522,48 159,00
225	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare,	buc	30,000	45,40 15,90	1 362,00 477,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de beton. Bratara d10-12mm				
226	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm	buc	15,000	45,40 15,90	681,00 238,50
227	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	11,000	60,95 60,95	670,45 670,45
		<i>Total</i>	lei			22 965,48
		Total Comunicatii interioare. Gaze medicale. Inclusiv salariu				22 965,48 4 088,95
		2.3. Lucrari de montare (sectie 3,post 1(RSC))				
		2.3.1. Retea structurata de cabluri				
228	10-02-016-02	Comutator Switch 12 porturi	buc	1,000	228,09 179,14	228,09 179,14
229	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc	6,000	203,03 53,00	1 218,21 318,00
230	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc	4,000	153,04 53,00	612,14 212,00
231	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc	0,080	18 924,50 15 900,00	1 513,96 1 272,00
232	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu(CAT6 UTP)	100 m	3,500	3 418,50 2 252,50	11 964,75 7 883,75
233	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,500	2 020,20 1 261,40	7 070,70 4 414,90
		<i>Total</i>	lei			22 607,85
		Total Retea structurata de cabluri Inclusiv salariu				22 607,85 14 279,79
		<i>Total</i>	lei			22 607,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare (sectie 3,post 1(RSC) Inklusiv salariu				22 607,85 14 279,79
		2.4. Coridor acces scari, acensor.				
234	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	25,000	36,04 36,04	901,00 901,00
235	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	10,000	48,76 48,76	487,60 487,60
236	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	48,76 48,76	292,56 292,56
237	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	8,000	656,54 235,85	5 252,32 1 886,80
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	68,27 16,43	273,09 65,72
239	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	68,27 16,43	273,09 65,72
240	RpEC04A	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc	8,000	493,12 197,69	3 944,96 1 581,52

1	2	3	4	5	6	7
241	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,000	61,52 15,90	246,07 63,60
242	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,000	122,28 75,26	489,14 301,04
243	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime	buc	40,000	490,66 234,26	19 626,60 9 370,40
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc	4,000	280,04 14,84	1 120,16 59,36
245	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc	10,000	516,77 57,77	5 167,70 577,70
246	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc	20,000	516,77 57,77	10 335,40 1 155,40
247	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc	2,000	406,96 80,56	813,92 161,12
248	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc	4,000	317,44 64,66	1 269,74 258,64
249	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri,	buc	3,000	432,08 200,87	1 296,23 602,61

1	2	3	4	5	6	7
		crese gradinite				
250	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat(Indicator "Iesire)	buc	3,000	187,43 64,66	562,30 193,98
		<i>Total</i>	lei			52 351,88
		Total Coridor acces scari, acensor. Inklusiv salariu				52 351,88 18 024,77
		2.5. Lucrari sanitare				
251	RpSC06A	Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare)	buc	2,000	58,30 58,30	116,60 116,60
252	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus din polimetacril (recuperata)	buc	2,000	155,30 119,25	310,60 238,50
253	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus procurate din polimetacril	buc	2,000	155,30 119,25	310,60 238,50
		<i>Total</i>	lei			737,80
		Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu				737,80 593,60
		<i>Total</i>	lei			183 469,77
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			16 150,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			6 682,77
		<i>Total</i>				206 303,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			37 684,40
		<i>Total</i>				243 987,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 639,25
		Total Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) Inklusiv salariu				258 626,65 67 293,57
		3. Etapa 1 - Utilaj (Postul medical nr.1, Sectia 3/4)				
254	A	Bboc de prize electrice-- intrerupatoare,buton sunarie,modulat in canal de mase plastice(H-120 mm x B- 60mmx L- 5200mm),instatalat pe perete la inaltimea de1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ	buc	10,000	808,00 0,00	8 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		.Complect-(Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc)				
255	Pret de piata	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,) (complect cu monometru O2,.)	buc	1,000	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
256	Pret de piata	Priza de perete de oxigen (Priza integral metalica,format din baza si elimente terminal, pentru axigen.Carcasa din plasric pu montare extrn cu capac de protectie impotriva actiunilor externe si eticeta de indentificare a gazului	buc	2,000	2 680,00 0,00	5 360,00 0,00
257	Pret de piata	Sistem de udificatoare complete cu masca(O2)(Conector tandartDIN oxign,Debitometru 0-15lpm, Udificator 200cl autoclavabil,masca silicon cu fortun 2 metri.	buc	2,000	2 300,00 0,00	4 600,00 0,00
258	Pretul firmei	Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W	buc	12,000	250,00 0,00	3 000,00 0,00
259	pret firma	Cablu BBГHГ-5*4	m	100,000	60,00 0,00	6 000,00 0,00
260	pret firma	Cablu BBГHГ-3x2.5	m	250,000	22,41 0,00	5 602,50 0,00
261	Pretul firmei	Comutator Switch 12 porturi	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 142,50
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>	1,2 %			649,71
		Total Etapa 1 - Utilaj (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) Inklusiv salariu				54 792,21
		4. Etapa 2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.2, Sectia 3/4) 4.1. Usi la interior.				
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	50,700	22,26 22,26	1 128,58 1 128,58
263	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (12 bucati) (1200x 2100 mm) in	m2	6,250	2 555,96	15 974,74

1	2	3	4	5	6	7
		peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)			84,95	530,95
264	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc)(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere),fara prag.	m2	28,360	2 555,96 84,95	72 486,92 2 409,27
265	CK23C1	Usi (vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp,fara prag	m2	9,200	2 590,66 31,27	23 834,11 287,69
266	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feroneria necesara, fara prag.	m2	9,120	2 511,93 58,30	22 908,79 531,70
267	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag	m2	1,250	2 511,84 58,26	3 139,80 72,83
268	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	100,000	89,40 15,90	8 940,00 1 590,00
		<i>Total</i>	lei			148 412,94
		Total Usi la interior. Inclusiv salariu				148 412,94 6 551,02
		4.2. PardoseI linoleu medical,placi de gresie.				
269	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	220,000	26,03 24,38	5 726,60 5 363,60
270	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,000	43,34 41,34	1 733,60 1 653,60

1	2	3	4	5	6	7
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	88,57 37,10	885,70 371,00
272	CK18B	Cornier la plinta	m	240,000	57,56 27,56	13 814,40 6 614,40
273	CK18C	Montarea conecsiune la pardosele (lenoleu-gresie)	m	6,000	72,28 13,78	433,68 82,68
274	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om)	m2	260,000	570,88 169,07	148 428,85 43 958,20
		<i>Total</i>	lei			171 022,83
		Total PardoseI linoleu medical,placi de gresie. Inclusiv salariu				171 022,83 58 043,48
		4.3. Tavane finisate.				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la grinzi,tavane	m2	260,000	14,71 14,31	3 824,60 3 720,60
276	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,000	215,56 101,23	3 233,39 1 518,45
277	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 10 mm) cu amestec uscat de ipsos: la tavan	m2	260,000	143,28 78,76	37 253,74 20 477,08
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	260,000	19,65 10,60	5 109,00 2 756,00
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	260,000	37,69	9 799,39

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			29,15	7 579,00
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	260,000	4,44 1,59	1 154,27 413,40
281	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,000	55,96 36,57	14 548,56 9 508,20
		<i>Total</i>	lei			74 922,95
		Total Tavane finisate. Inclusiv salariu				74 922,95 45 972,73
		4.4. Pereti interiori in saloane. si birouri.				
282	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	20,000	18,01 16,96	360,20 339,20
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	840,000	14,71 14,31	12 356,40 12 020,40
284	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,200	455,30 142,21	2 367,56 739,51
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2	840,000	143,28 78,76	120 358,22 66 156,72
286	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10 mat, K=10 ut, K=6	m2	840,000	132,70 76,32	111 468,00 64 108,80
287	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m	50,800	42,56 27,56	2 162,05 1 400,05
288	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m	435,000	19,03 13,78	8 278,05 5 994,30

1	2	3	4	5	6	7
289	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	279,000	17,45 13,78	4 869,94 3 844,62
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	840,000	19,65 10,60	16 506,00 8 904,00
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	860,000	37,69 29,15	32 413,35 25 069,00
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	860,000	4,44 1,59	3 817,97 1 367,40
293	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	860,000	55,96 36,57	48 122,16 31 450,20
294	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	100,000	111,58 15,90	11 157,85 1 590,00
295	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	34,000	78,00 53,00	2 652,00 1 802,00
		<i>Total</i>	lei			376 889,75
		Total Pereti interiori in saloane. si birouri. Inclusiv salariu				376 889,75 224 786,20
		4.5. Spatii sanitare.bae,wc.				
296	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,000	212,55 209,35	212,55 209,35
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	90,000	43,34 41,34	3 900,60 3 720,60

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
298	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	240,000	85,40 84,80	20 496,00 20 352,00
299	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,000	13,25 13,25	132,50 132,50
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	280,000	14,71 14,31	4 118,80 4 006,80
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,000	14,71 14,31	1 029,70 1 001,70
302	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	20,000	75,26 75,26	1 505,20 1 505,20
303	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,000	23,85 23,85	477,00 477,00
304	TsI50B5	Transportarea disecilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,000	167,70 0,00	3 354,00 0,00
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	88,57 37,10	885,70 371,00
306	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	70,000	415,94 132,50	29 115,73 9 275,00
307	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	30,000	455,28 142,21	13 658,46 4 266,29
308	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2	370,000	143,28 78,76	53 014,93 29 140,46
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,000	37,69 29,15	753,80 583,00

1	2	3	4	5	6	7
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,44 1,59	88,79 31,80
311	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	55,96 36,57	1 119,12 731,40
312	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	300,000	440,80 161,65	132 240,00 48 495,00
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzi si tavanelor	m2	70,000	4,44 1,59	310,76 111,30
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,000	19,65 10,60	1 375,50 742,00
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,000	37,68 29,15	2 637,39 2 040,50
316	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2	70,000	53,43 36,57	3 740,10 2 559,90
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000	77,77 26,50	777,70 265,00
318	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	527,77 26,50	527,77 26,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			275 472,10
		Total Spatii sanitare.bae,wc. Inclusiv salariu				275 472,10 130 044,30
		4.6. Lucrari sanitare				
319	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,000	15,90 15,90	397,50 397,50
320	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,000	41,87 41,87	209,35 209,35
321	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare)	buc	7,000	58,30 58,30	408,10 408,10
322	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare)	buc	10,000	50,35 50,35	503,50 503,50
323	SC07A	Vas pentru closet(Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,000	569,35 249,10	3 985,45 1 743,70
324	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000	2 735,89 249,10	13 679,45 1 245,50
325	SC04C	Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,000	267,26 100,70	2 672,64 1 007,00
326	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 864,15 100,70	7 456,61 402,80
327	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	10,000	952,45 87,45	9 524,50 874,50

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
328	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,000	213,54 9,54	4 270,80 190,80
329	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	125,000	62,62 16,43	7 827,78 2 053,75
330	RpSA33A1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc	12,000	57,02 48,76	684,18 585,12
331	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm	buc	40,000	39,18 33,39	1 567,20 1 335,60
332	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm	buc	20,000	39,18 33,39	783,60 667,80
333	RpSA33B	Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm	buc	8,000	45,18 33,39	361,44 267,12
334	RpSA33B	Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm	buc	2,000	40,18 33,39	80,36 66,78
335	RpSA33B	Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm	buc	2,000	38,68 33,39	77,36 66,78
336	RpSA33B	Montarea unui Reductir 25x20 mm	buc	2,000	40,18 33,39	80,36 66,78
337	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F	buc	8,000	149,45 79,50	1 195,60 636,00
338	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC	buc	3,000	129,45 79,50	388,35 238,50
339	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.	buc	8,000	159,45 79,50	1 275,60 636,00
340	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20"	buc	10,000	219,37 15,37	2 193,70 153,70
341	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	15,000	44,51 13,25	667,65 198,75

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
342	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	32,38 11,66	647,60 233,20
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000	48,91 16,96	440,19 152,64
344	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	57,09 14,84	570,90 148,40
		<i>Total</i>	lei			61 949,77
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				61 949,77 14 489,67
		4.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 2.				
		4.7.1. Pereti interiori despartitori.				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	160,000	14,71 14,31	2 353,60 2 289,60
346	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,000	215,56 101,23	3 233,39 1 518,45
347	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,000	440,70 161,65	2 203,48 808,25
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2	160,000	143,28 78,76	22 925,38 12 601,28

1	2	3	4	5	6	7
349	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre,usi la interior si exterior(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	70,000	19,03 13,78	1 332,10 964,60
350	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	129,000	17,46 13,78	2 251,70 1 777,62
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	160,000	37,68 29,15	6 028,31 4 664,00
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,000	19,65 10,60	3 144,00 1 696,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2	160,000	4,44 1,59	710,32 254,40
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	160,000	48,11 29,15	7 697,60 4 664,00
355	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m	20,800	42,56 27,56	885,25 573,25
356	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,000	78,00 53,00	468,00 318,00
357	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	40,000	111,58 15,90	4 463,14 636,00
358	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	77,77 26,50	622,16 212,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58 318,43
		Total Pereti interiori despartitori. Inclusiv salariu				58 318,43 32 977,45
		4.7.2. Tavane suspendate si srinzi finisate				
359	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	95,000	13,25 13,25	1 258,75 1 258,75
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la,tavane	m2	20,000	14,71 14,31	294,20 286,20
361	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,000	143,28 78,76	2 865,67 1 575,16
362	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior(se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m	30,000	19,03 13,78	570,90 413,40
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,000	37,68 29,15	753,54 583,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2	20,000	4,44 1,59	88,79 31,80
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	20,000	48,11 29,15	962,20 583,00
366	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,000	289,92 116,60	26 093,25 10 494,00
		<i>Total</i>	lei			32 887,30
		Total Tavane suspendate si srinzi finisate Inclusiv salariu				32 887,30 15 225,31
		4.7.3. Pardoseli coridor post 2				
367	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	95,000	43,34 41,34	4 117,30 3 927,30

1	2	3	4	5	6	7
368	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	95,000	134,18 12,40	12 747,10 1 178,19
369	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	95,000	415,94 132,50	39 514,20 12 587,50
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	42,000	82,26 21,20	3 455,13 890,40
		<i>Total</i>	lei			59 833,73
		Total Pardoseli coridor post 2 Inclusiv salariu				59 833,73 18 583,39
		<i>Total</i>	lei			151 039,46
		Total Lucrari de reparatie Coridor - post 2. Inclusiv salariu				151 039,46 66 786,15
		<i>Total</i>	lei			1 259 709,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			131 201,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			41 651,12
		<i>Total</i>				1 432 562,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13 %			186 233,13
		<i>Total</i>				1 618 795,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			97 127,75
		Total Etapa 2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.2, Sectia 3/4) Inclusiv salariu				1 715 923,45 546 673,55
		5. Etapa2 - Lucrari de montare (Postul medical nr. 2, Sectia 3/4) 5.1. Lucrari de electricitate(post 2, sectia 3)				
371	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,000	36,04 36,04	1 621,80 1 621,80

1	2	3	4	5	6	7
372	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	20,000	48,76 48,76	975,20 975,20
373	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	12,000	48,76 48,76	585,12 585,12
374	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	1 378,93 885,10	413,68 265,53
375	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	1,000	3 464,20 810,90	3 464,20 810,90
376	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	12,000	656,54 235,85	7 878,42 2 830,20
377	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	68,27 16,43	409,63 98,58
378	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	68,27 16,43	409,63 98,58
379	RpEC04A	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc	18,000	493,12 197,69	8 876,16 3 558,42

1	2	3	4	5	6	7
380	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	10,000	61,52 15,90	615,18 159,00
381	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	8,000	122,28 75,26	978,28 602,08
382	RpEG02A-1	Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (120x60x5200mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.)	buc	10,000	169,38 128,79	1 693,84 1 287,90
383	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	60,000	432,10 200,87	25 925,70 12 052,20
384	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc	35,000	280,04 14,84	9 801,40 519,40
385	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc	16,000	516,77 57,77	8 268,32 924,32
386	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc	8,000	516,77 57,77	4 134,16 462,16
387	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,120	24 243,67 15 423,00	2 909,24 1 850,76
388	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul	buc	2,000	406,96 80,56	813,92 161,12

1	2	3	4	5	6	7
		de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi				
389	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc	10,000	317,44 64,66	3 174,35 646,60
390	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	3,000	432,08 200,87	1 296,23 602,61
391	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat(Indicator "Iesire)	buc	3,000	187,43 64,66	562,30 193,98
		<i>Total</i>	lei			84 806,76
		Total Lucrari de electricitate(post 2, sectia 3) Inclusiv salariu				84 806,76 30 306,46
		5.2. Comunicatii interioare. Gaze medicale.				
392	11-07-001-01	Sistem de umidificatoare complete cu masca.(O2)	buc	2,000	170,71 62,01	341,42 124,02
393	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si element terminal pu oxigen.Carcasa din plastic montaj extern cu capac de protectie.	buc	2,000	128,18 109,18	256,36 218,36
394	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si element terminal pu oxigen (Rrcuperata)	buc	6,000	128,18 109,18	769,08 655,08
395	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	26,000	306,16 13,25	7 960,16 344,50
396	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la	m	56,000	326,36 13,25	18 276,16 742,00

1	2	3	4	5	6	7
		12x1,0 mm, inclusiv				
397	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	82,000	6,17 4,77	505,94 391,14
398	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv	buc	11,000	63,90 18,55	702,90 204,05
399	IC34H	Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm	buc	5,000	87,08 26,50	435,40 132,50
400	IC34H	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm	buc	6,000	87,08 26,50	522,48 159,00
401	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratară d10-12mm	buc	30,000	45,40 15,90	1 362,00 477,00
402	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratară d12-20mm	buc	15,000	45,40 15,90	681,00 238,50
403	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	11,000	60,95 60,95	670,45 670,45
		<i>Total</i>	lei			32 483,35
		Total Comunicatii interioare. Gaze medicale. Inclusiv salariu				32 483,35 4 356,60
		5.3. Lucrari de montare (sectie 3,post 2(RSC))				

1	2	3	4	5	6	7
		5.3.1. Retea structurata de cabluri				
404	10-02-016-02	Comutator Switch 12 porturi	buc	1,000	228,09 179,14	228,09 179,14
405	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc	6,000	203,03 53,00	1 218,21 318,00
406	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc	4,000	153,04 53,00	612,14 212,00
407	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc	0,080	18 924,50 15 900,00	1 513,96 1 272,00
408	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu(CAT6 UTP)	100 m	3,500	3 418,50 2 252,50	11 964,75 7 883,75
409	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,500	2 020,20 1 261,40	7 070,70 4 414,90
		<i>Total</i>	lei			22 607,85
		Total Retea structurata de cabluri Inklusiv salariu				22 607,85 14 279,79
		<i>Total</i>	lei			22 607,85
		Total Lucrari de montare (sectie 3,post 2(RSC) Inklusiv salariu				22 607,85 14 279,79
		5.4. Lucrari sanitare				
410	RpSC06A	Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare)	buc	2,000	58,30 58,30	116,60 116,60
411	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus din polimetacril (recuperata)	buc	2,000	155,30 119,25	310,60 238,50
412	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus procurate din polimetacril	buc	2,000	155,30 119,25	310,60 238,50
		<i>Total</i>	lei			737,80
		Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu				737,80 593,60
		<i>Total</i>	lei			140 635,76
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			11 888,75
		<i>Chletuieli de transport</i>	6 %			5 179,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				157 703,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			27 740,41
		<i>Total</i>				185 444,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 126,65
		Total Etapa2 - Lucrari de montare (Postul medical nr. 2, Sectia 3/4) Inclusiv salariu				196 570,88 49 536,45
		6. Etapa 2 - Utilaj (Postul medical nr.2, Sectia 3/4)				
413	A	Bboc de prize electrice-- intreruptoare,buton sunarie,modulat in canal de mase plastice(H-120 mm x B- 60mmx L- 5200mm),instatalat pe perete la inaltimea de1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ .Complect-(Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc)	buc	10,000	808,00 0,00	8 080,00 0,00
414	Pret de piata	Priza de perete de oxigen (Priza integral metalica,format din baza si elemente terminal,pentru axigen.Carcasa din plasric pu montare extrn cu capac de protectie impotriva actiunilor externe si eticeta de indentificare a gazului	buc	2,000	2 680,00 0,00	5 360,00 0,00
415	Pret de piata	Sistem de udumificatoare complete cu masca(O2)(Conector tandartDIN oxign,Debitometru 0- 15lpm, Udumificator 200cl autoclavabil,masca silicon cu fortun 2 metri.	buc	2,000	2 300,00 0,00	4 600,00 0,00
416	Pretul firmei	Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W	buc	12,000	250,00 0,00	3 000,00 0,00
417	pret firma	Cablu BBГНГ-5*4	m	100,000	60,00 0,00	6 000,00 0,00
418	pret firma	Cablu BBГНГ-3x2.5	m	250,000	22,41 0,00	5 602,50 0,00
419	Pretul firmei	Comutator Switch 12 porturi	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 142,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare si depozitare	1,2 %			409,71
		Total Etapa 2 - Utilaj (Postul medical nr.2, Sectia 3/4) Inklusiv salariu				34 552,21

		Total	lei			4 683 771,94
		TVA	20 %			936 754,39
		Total deviz: Inklusiv salariu				5 620 526,33
						1 379 088,29

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Institutul de Cardiologie. Clinica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie. Clinica Etajul 8.Sect5, Etapa 1,2.

Valoarea de deviz 5 620 526,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	692,110	53,00	36 681,83
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 058,820	53,00	56 117,46
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 431,450	53,00	75 866,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 304,000	53,00	122 112,00
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 428,038	53,00	75 686,05
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 672,950	53,00	141 666,35
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 113,108	53,00	58 994,73
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	370,140	53,00	19 617,42

9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	651,872	53,00	34 549,22
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	91,260	53,00	4 836,78
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 373,270	53,00	72 783,31
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 293,700	53,00	121 566,10
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,208	53,00	435,02
14.	7422010060100	Timplar	h-om	1 418,014	53,00	75 154,74
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,540	53,00	5 328,62
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 067,480	53,00	109 576,46
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	703,569	53,00	37 289,16
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 242,004	53,00	330 826,19
		Total manopera				1 379 088,29

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	0,600	141,66	85,00
2.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	16 500,00	115,50
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,800	30,00	114,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,748	65,00	113,62
5.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	35,00	8,33
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,800	15,00	12,00
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,880	15,00	223,20
8.	1019852	Vopsea	kg	0,800	45,00	36,00
9.	102226	Cablu BBG 5*4	m	200,000	60,00	12 000,00
10.	102226260	Cablu BBG 3x2.5	m	500,000	22,41	11 205,00
11.	1111000100020-1	Intrerupator x 1	buc	24,000	40,00	960,00
12.	1111000100020-2	Intrerupator x2	buc	20,000	40,00	800,00
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,694	15,00	445,41
14.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Priza 2P-3, buton alarma 1-3, intrerupatar 1P-4). pe canal din PVC, camuflat cu caapac decorativ 120x60x5200	buc	20,200	800,00	16 160,00
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,240	400,00	96,00
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,680	400,00	672,00
17.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,312	30,00	9,36
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	165,670	5,00	828,35
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	5,00	1,50
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,750	10,00	17,50
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	24 609,200	0,13	3 199,20
22.	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	92,880	2 420,00	224 769,60
23.	2030112934063	Usa batanta din MDF (2100x1200mm) cu bageta de lambrio fara prag	m2	5,500	3 850,00	21 175,00
24.	2030112938152	usi din mase plastice 2400x2500) mm	m2	18,400	2 530,00	46 552,00
25.	2030112951156	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,4 m complet echipate cu feronerie necesara	m2	3,500	2 420,00	8 470,00
26.	2030112951157	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 2,1x 2,4 m complet echipate cu feronerie necesara	m2	17,100	2 420,00	41 382,00
27.	2030112951158	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,5 m complet echipate cu feronerie	m2	2,500	2 420,00	6 050,00

		necesara				
28.	2030112951159	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,9 x 2,4 m complet echipate cu feronerie necesara	m2	18,240	2 420,00	44 140,80
29.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	28,280	30,00	848,40
30.	2051142950700	Dibluri	buc	64,000	1,50	96,00
31.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	468,394	2,00	936,79
32.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	169,443	1,50	254,17
33.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	124,370	2,00	248,75
34.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	40,000	2,00	80,00
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,130	10,00	71,30
36.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	66,000	40,00	2 640,00
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,730	20,00	134,60
38.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,900	20,00	18,00
39.	2320166200729	Parchetin	l	14,720	15,00	220,80
40.	2320167317232	DicloreTan	kg	1,470	60,00	88,20
41.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,105	60,00	6,30
42.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,420	60,00	25,20
43.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,090	35,00	3,15
44.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,336	45,00	60,12
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,468	95,00	1 564,44
46.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	14,489	80,00	1 159,12
47.	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	382,800	17,33	6 633,91
48.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	102,750	17,33	1 780,65
49.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,480	30,00	14,40
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 248,400	40,00	49 936,00
51.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,000	50,00	900,00
52.	24302261000001	Fuga	kg	383,850	25,00	9 596,25
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,148	30,00	94,44
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,000	30,00	360,00
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,845	31,00	1 762,20
56.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1 140,300	32,96	37 584,28
57.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	78,390	35,00	2 743,64
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,480	30,00	14,40
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,820	3,50	30,88
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,950	80,00	556,00
61.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	17,000	25,00	425,00
62.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	81,650	20,00	1 633,00
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,720	60,00	43,20
64.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,000	45,00	540,00
65.	24510	Rama interioara ordinara RJ45	buc	16,000	30,00	480,00
66.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,480	65,00	31,20
67.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,114	60,00	126,84
68.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	182,910	85,00	15 547,36
69.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	78,390	20,00	1 567,80
70.	2462106109879	Aracet	kg	12,000	35,00	420,00
71.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,240	35,00	8,40
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	439,650	3,50	1 538,78
73.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 020,000	3,56	10 751,20
74.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	30,870	3,56	109,90
75.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,920	35,00	67,20

76.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 743,650	7,66	21 016,36
77.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,526	60,00	31,56
78.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	11,400	3,00	34,20
79.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	171,137	3,00	513,41
80.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	57,095	3,00	171,30
81.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	27,300	95,00	2 593,50
82.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	44,000	82,50	3 630,00
83.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	26,580	5,00	132,90
84.	2513736621482	Banda izolanta	m	322,294	3,50	1 128,03
85.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	192,262	3,50	672,91
86.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	41,795	5,00	208,97
87.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	27,300	25,00	682,50
88.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	574,860	26,00	14 946,36
89.	2521106718391-3539	Cornier la plinta	m	480,000	30,00	14 400,00
90.	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	164,000	15,00	2 460,00
91.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	240,000	6,00	1 440,00
92.	2521216704506-16	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp	m	330,000	6,00	1 980,00
93.	2521216717050	Teava din material plastic	m	277,440	27,66	7 674,01
94.	2521216717050-25	Teava din material plastic D= 25mm	m	5,100	27,66	141,07
95.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	57,680	30,00	1 730,40
96.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	27,300	25,00	682,50
97.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	116,350	85,00	9 889,75
98.	2523116716346	Linoleum medical (pardoseli)	m2	548,730	260,00	142 669,80
99.	2523156704099	Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm	m	1 118,500	5,00	5 592,50
100.	25231567122401	Cot, d-20/90	buc	84,000	4,00	336,00
101.	25231567122402	Cot, d-20/45	buc	44,000	4,00	176,00
102.	25231567122403	Curba de ocolire, d-20	buc	18,000	10,00	180,00
103.	25231567122404	Dop d-20	buc	6,000	5,00	30,00
104.	25231567122405	Mufa d-20	buc	6,000	3,50	21,00
105.	25231567122406	Reductie 25x20	buc	4,000	5,00	20,00
106.	2523156713810	Fiting	buc	52,000	15,00	780,00
107.	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G)	buc	28,000	5,00	140,00
108.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	10,520	4,00	42,08
109.	2523156719400-25	Mufa din material plastic	buc	0,200	5,00	1,00
110.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,600	4,00	6,40

111.	2523156719430-20	Cot din material plastic	buc	51,000	4,00	204,00
112.	2523156719430-25	Cot din material plastic d- 25mm	buc	0,600	5,00	3,00
113.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,680	4,00	6,72
114.	2523156719450-25	Teu din material plastic d-25mm	buc	0,950	5,00	4,75
115.	2523156719460-25	Reductie din material plastic	buc	0,200	8,00	1,60
116.	252315671953-25	Racord drept M x Fe	buc	5,000	15,00	75,00
117.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,000	15,00	120,00
118.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	255,000	15,00	3 825,00
119.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	314,944	3,00	944,85
120.	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	42,000	20,00	840,00
121.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	35,400	40,00	1 416,00
122.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 224,100	7,75	24 986,78
123.	2622102438000	Lavoar	buc	10,302	900,00	9 271,80
124.	2622102438000-R	Lavoar Recuperat	buc	20,604	0,00	0,00
125.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	12,725	1 350,00	17 178,75
126.	2622102442760-R	Vas pt. closet cu sifon interior Recuperat	buc	14,846	0,00	0,00
127.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,600	450,00	5 670,00
128.	2622102452900-R	Rezervor de apa cu accesoriile sale Recuperat	buc	14,700	0,00	0,00
129.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	10,302	650,00	6 696,30
130.	2622102453900-R	Piedestal din portelan sanitar Recuperat	buc	20,604	0,00	0,00
131.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	853,000	2,54	2 166,62
132.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt	kg	134,700	33,02	4 447,80
133.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 181,881	7,66	39 693,20
134.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 493,770	3,50	5 228,17
135.	2653102100831	Amestec uscat	kg	22 880,000	3,50	80 080,00
136.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 355,637	8,05	27 012,90
137.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	44 750,430	3,50	156 626,50
138.	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	10 782,180	3,50	37 737,63

139.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	462,470	240,00	110 992,80
140.	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	237,221	50,00	11 861,05
141.	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	79,145	48,00	3 798,95
142.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,320	0,00	0,00
143.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 818,450	3,56	6 473,68
144.	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	294,000	90,00	26 460,00
145.	2670112202903	Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm	m	273,000	70,00	19 110,00
146.	2670112202950	Bagheta	m	27,000	5,00	135,00
147.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	792,750	240,00	190 260,00
148.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,694	190,00	5 641,86
149.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	105,854	5,00	529,26
150.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	342,500	5,00	1 712,50
151.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,807	30,00	54,21
152.	2710503808004	Fir de sudare	m	533,052	15,00	7 995,78
153.	2710703520284	Profil de ghidaj UD28/27	m	69,270	9,00	623,45
154.	2710703520285	Profil de suport CD60/27	m	165,825	14,00	2 321,55
155.	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	129,342	23,00	2 974,87
156.	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	248,516	27,00	6 709,94
157.	2721204123000	Niplu	buc	52,000	15,00	780,00
158.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	560,000	12,75	7 140,00
159.	2722103107001-1.5	Conductor de cupru 3x1.5mm	m	1 677,000	12,75	21 381,75
160.	2722103107001-15	Conductor de cupru 3x1.5 mmp	m	660,000	14,58	9 622,80
161.	2722103107001-2.5	Conductor de cupru 3x 2.5mm	m	480,000	22,50	10 800,00
162.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	320,250	160,00	51 240,00
163.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,440	31,00	1 191,64
164.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	5,540	500,00	2 770,00
165.	2743123549025	Cornier perforat	m	241,500	5,00	1 207,50
166.	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	939,750	3,50	3 289,13
	2743123549025-	Baghete din aluminiu (Coltar)	m	1 002,750	5,00	5 013,75

167.	12					
168.	2743123549025-511239	Prag la usa	m	12,600	50,00	630,00
169.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,372	50,00	18,60
170.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,200	50,00	10,00
171.	27461633340001	Teava din cupru d=10x1,0 mm	m	52,520	280,00	14 705,60
172.	27461633340002	Teava din cupru d=12x1,0 mm	m	82,820	300,00	24 846,00
173.	2746167335100-1	Priza-1	buc	16,320	40,00	652,80
174.	2746167335100-2	Priza-2	buc	16,320	40,00	652,80
175.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	48,000	50,00	2 400,00
176.	28112363066	Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,000	500,00	1 000,00
177.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	56,000	5,00	280,00
178.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	278,800	5,00	1 394,00
179.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,640	2 700,00	23 328,00
180.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,220	60,00	13,20
181.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	242,400	1,00	242,40
182.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	285,780	1,00	285,78
183.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 220,320	0,15	183,05
184.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 324,470	0,15	498,67
185.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	1,023	65,00	66,48
186.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	64,000	1,50	96,00
187.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	40,000	1,50	60,00
188.	2874115840479	Piulita M12	buc	565,600	0,50	282,80
189.	2874115883760	Saiba M 12	buc	484,800	0,50	242,40
190.	2874115893301	Bolt metalic	buc	33,000	1,50	49,50
191.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	89,964	50,00	4 498,20
192.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	27,300	35,00	955,50
193.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,000	0,50	16,50
194.	2874136313300	Diblu din metal l=120mm	buc	1 220,000	1,20	1 464,00
195.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	4,415	60,00	264,90

196.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	30,600	120,00	3 672,00
197.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	38,840	35,00	1 359,40
198.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	12,600	250,00	3 150,00
199.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	76,960	5,00	384,80
200.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	210,800	5,00	1 054,00
201.	28752741101002 4	Piese de legatura teu d=12 mm	buc	12,000	20,00	240,00
202.	28752741101005	Piese de legatura. Teu d =10 mm	buc	10,000	20,00	200,00
203.	28752741101008 2	Piese de legatura cot d=10 mm	buc	22,000	20,00	440,00
204.	28752741220001	Racord olandez d -20X1/2f F	buc	24,000	35,00	840,00
205.	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	9,000	15,00	135,00
206.	28752741220003	Cot d-20 ,T	buc	17,000	45,00	765,00
207.	28752741220007	Racord olandez d-25*3/4M	buc	2,000	40,00	80,00
208.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	68,340	200,00	13 668,00
209.	28752742040002 5	Bratară d10-12mm	buc	60,000	25,00	1 500,00
210.	28752742040002 6	Bratară d12-20mm	buc	30,000	25,00	750,00
211.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	40,560	250,00	10 140,00
212.	2875274400501- 2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete)	buc	6,120	320,00	1 958,40
213.	2875274400501- 4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT	buc	42,840	450,00	19 278,00
214.	2875274400501- 4-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi - 18w pe tavan	buc	36,720	450,00	16 524,00
215.	28752744005012 14	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (1x18w)	buc	36,400	250,00	9 100,00
216.	2875274400502	Corp de iluminat (Indicator "Iesire")	buc	9,000	120,00	1 080,00
217.	2875274400502- 1	Corp de iluminat in spatii sanitare 60w	buc	24,000	250,00	6 000,00
218.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductorii	buc	44,000	0,20	8,80
219.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	90,000	1,50	135,00
220.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	42,200	5,00	211,00
221.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1 130,000	5,00	5 650,00
222.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	22,000	700,00	15 400,00
	29131242016001	Robinet cu bula FFd-1/2	buc	2,030	100,00	203,00

223.						
224.	29131242016002	Robinet cu bula MFd-1/2	buc	2,030	120,00	243,60
225.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	27,300	5,00	136,50
226.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	27,300	120,00	3 276,00
227.	3220137315778	Decapant	kg	1,600	60,00	96,00
228.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,176	4,10	103,22
229.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,780	13,00	335,14
230.	4100126202818	Apa	m3	45,616	13,00	593,02
231.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	6,120	10,00	61,20
232.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,896	10,00	48,96
233.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,480	0,10	2,44
234.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,040	1 000,00	40,00
235.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,490	10,00	4,90
236.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,820	10,00	8,20
237.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,124	100,00	12,40
238.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,600	10,00	6,00
239.	5079001	Conductor BBГHГ-LS-2*1.5	m	59,520	10,45	621,98
240.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,300	35,00	10,50
241.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0,112	35,00	3,92
242.	530-0009	Teava gofro din PIBX D20	m	700,000	5,00	3 500,00
243.	530-200132	Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36, 30W	buc	24,000	250,00	6 000,00
244.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,406	35,00	14,22
245.	590-40126	Conductor CAT 6 UTP	m	700,000	11,66	8 162,00
246.	610-8629	Comutator Switch 12 porturi	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
247.	610-8629255	Panou de incidere Fortiata si monitorizare cu 2 ramuri pu gaze medicale(O2).	buc	1,000	20 000,00	20 000,00
248.	610-8629256	Priza de oxigen in complet	buc	4,000	2 680,00	10 720,00
249.	610-8629257	Sistem de umidificatoare cu masca (conector standart,DINpu O2, tip 900.613 Debitometru0-15, umidificator 200cl autoclavil, masca silicon cu fortun de 2metri.	buc	4,000	2 300,00	9 200,00

250.	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	12,000	150,00	1 800,00
251.	620-8243	Priza telefonica RJ45	buc	8,000	100,00	800,00
252.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	161,850	5,00	809,25
Total materiale de construcții						2 028 550,02

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	4,236	500,00	2 118,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,036	40,00	1 201,44
3.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	27,210	60,00	1 632,60
4.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	3,200	35,00	112,00
5.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,360	35,00	187,60
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	47,171	40,00	1 886,84
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	75,660	40,00	3 026,40
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	13,124	20,00	262,48
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,524	65,00	359,07
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	607,610	35,00	21 266,39
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	76,686	20,00	1 533,72
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,240	25,00	156,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,200	40,00	168,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,480	50,00	24,00
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	25,200	10,00	252,00
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	112,510	20,00	2 250,20
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	128,343	20,00	2 566,86
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	9,177	20,00	183,54
19.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	15,00	7,95
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	40,780	20,00	815,60
21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	14,964	650,00	9 726,60
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	11,600	20,00	232,00
23.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,390	650,00	253,50
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,196	650,00	2 727,40
Total utilaje de construcții						52 950,19

Total	lei	4 683 771,94
TVA	20 %	936 754,39

Total deviz:

5 620 526,33

Intocmit

VSN CONS SRL

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect IMSP Institutul de Cardiologie. Clinica Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.1, Sectia 3/4)				
		1.1. Usi la interior.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			1 128,58
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2			2 555,96
						84,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	53,00	84,95
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	80,00	12,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	3,50	12,15
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	3,50	7,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	65,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	20,00	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	20,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	40,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			15 974,74
3	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc)(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere),fara prag.	m2			2 555,96
						84,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	53,00	84,95
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	80,00	12,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	3,50	12,14
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	3,50	7,25
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	65,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	20,00	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	20,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	40,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			72 486,92
4	CK23C1	Usi (vitrale) din mase plastice(2 bucati)	m2			2 590,66

1	2	3	4	5	6	7
		(1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp,fara prag				31,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	53,00	28,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,00	3,18
	2030112938152	usi din mase plastice 2400x2500) mm	m2	1,0000	2 530,00	2 530,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	95,00	15,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	80,00	9,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	35,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			23 834,11
5	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feronerie necesara, fara prag.	m2			2 511,93 58,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,00	55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2030112951159	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,9 x 2,4 m complet echipate cu feronerie necesara	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			22 908,79
6	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feronerie necesara,fara prag	m2			2 511,84 58,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,00	55,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,63
	2030112951158	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,5 m complet echipate cu feronerie necesara	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2100	95,00	19,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			3 139,80
7	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m			89,40 15,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2670112202903	Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm	m	1,0500	70,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			8 940,00
		1.2. Pardosei linoleu medical,placi de gresie.				
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,03 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,00	12,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			5 726,60
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,34 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 733,60
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,57 ----- 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,54	33,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			885,70
11	CK18B	Cornier la plinta	m			57,56 ----- 27,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2521106718391-3539	Cornier la plinta	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			13 814,40
12	CK18C	Montarea conexiune la pardosele (lenoleu-gresie)	m			72,28 ----- 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-511239	Prag la usa	m	1,0500	50,00	52,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			433,68
13	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om)	m2			570,88 ----- 169,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07
	2523116716346	Linoleum medical (pardoseli)	m2	1,0500	260,00	274,36
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,90
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,66	40,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	26,00	28,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			148 428,85
		1.3. Tavane finisate.				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la grinzi,tavane	m2			14,71 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 824,60
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2			215,56 ----- 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj UD28/27	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport CD60/27	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	20,00	5,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,73
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			3 233,39
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 10 mm) cu amestec uscat de ipsos: la tavan	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			37 253,74
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			5 109,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,69 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 799,39
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 154,27
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,96 36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			14 548,56
		1.4. Pereti interioari in saloane. si birouri.				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,01 16,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			180,10

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			85,40 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			7 686,00
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2			14,71 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			10 297,00
24	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			455,28 142,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	53,00	142,21
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000	50,00	105,53
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000	27,00	59,70
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	85,00	87,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,00	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	20,00	10,89
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
		Total	lei			17 847,07
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			120 358,22
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=10 mat, K=10 ut, K=6	m2			132,70 76,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	76,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	5,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		Total	lei			100 852,00
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m			42,56 27,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			2 162,05
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m			19,03 13,78

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-12	Baghete din aluminiu (Coltar)	m	1,0500	5,00	5,25
		Total	lei			8 278,05
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m			17,45
						13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
		Total	lei			4 869,94
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65
						10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		Total	lei			14 934,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,69
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			31 659,55
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 729,18
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,96
						36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			47 003,04
34	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziata materialul de baza si culoarea.	m			110,43
						15,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500	90,00	94,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
		Total	lei			11 043,00
35	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,00
						53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 652,00
		1.5. Spatii sanitare.bae,wc.				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			212,55 ----- 209,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	53,00	185,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			212,55
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,34 ----- 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			3 900,60
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			85,40 ----- 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			20 496,00
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25 ----- 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			132,50
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,71 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 118,80
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,71 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 029,70
42	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			75,26 ----- 75,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200	53,00	75,26
		<i>Total</i>	lei			1 505,20
43	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			23,85 ----- 23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			477,00
44	TsI50B5	Transportarea disoilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			167,70 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			3 354,00
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,57 ----- 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,54	33,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			885,70
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,94 132,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrun	kg	0,3000	33,02	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			29 115,73
47	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			455,28 142,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	53,00	142,21
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000	50,00	105,52
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000	27,00	59,70
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	85,00	87,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	3,00	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	20,00	10,89
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
		Total	lei			13 658,46
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			42 985,08
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,69 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			753,80
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			88,79
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,96 36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 119,12
52	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			440,80 161,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	53,00	151,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,54	1,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,56	14,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			132 240,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzi si tavanelor	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			310,76
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 375,50
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 637,39
56	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2			53,43 36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 740,10
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			77,77 26,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27
		Total	lei			777,70
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			527,77
						26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	28112363066	Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	500,00	500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27
		Total	lei			527,77
		1.6. Lucrari sanitare				
59	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,90
						15,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,00	15,90
		Total	lei			397,50
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,87
						41,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,00	41,87
		Total	lei			209,35
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare)	buc			58,30
						58,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,00	58,30
		Total	lei			408,10
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare)	buc			50,35
						50,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,00	50,35
		Total	lei			503,50
63	SC07A	Vas pentru closet(Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			569,35
						249,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,00	249,10
	2622102442760-R	Vas pt. closet cu sifon interior Recuperat	buc	1,0100	0,00	0,00
	2622102452900-R	Rezervor de apa cu accesoriile sale Recuperat	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	5,00	5,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	99,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
		Total	lei			3 985,45
64	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 735,89
						249,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,00	249,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 350,00	1 431,54
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	5,00	5,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	99,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 679,45
65	SC04C	Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			267,26 100,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000-R	Lavoar Recuperat	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	27,66	8,46
	2622102453900-R	Piedestal din portelan sanitar Recuperat	buc	1,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 672,64
66	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 864,15 100,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,00	927,22
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	27,66	8,46
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,66
		<i>Total</i>	lei			7 456,61
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			952,45 87,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,50	165,00
		<i>Total</i>	lei			9 524,50
68	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			213,54 9,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			4 270,80
69	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			62,62 16,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	27,66	28,21
	2523156719430-20	Cot din material plastic	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
		<i>Total</i>	lei			7 827,78
70	RpSA33A1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc			57,02 48,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	53,00	48,76
	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	5,00	1,75
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0120	60,00	0,72
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0130	45,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			684,18
71	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm	buc			39,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122401	Cot, d-20/90	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 567,20
72	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm	buc			39,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122402	Cot, d-20/45	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			783,60
73	RpSA33B	Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm	buc			45,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122403	Curba de ocolire, d-20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			361,44
74	RpSA33B	Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm	buc			40,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122404	Dop d-20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			80,36
75	RpSA33B	Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm	buc			38,68 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122405	Mufa d-20	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			77,36
76	RpSA33B	Montarea unui Reductir 25x20 mm	buc			40,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122406	Reductie 25x20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			80,36
77	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F	buc			149,45 79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220001	Racord olandez d -20X1/2f F	buc	1,0000	35,00	35,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			1 195,60
78	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC	buc			129,45 79,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	1,0000	15,00	15,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			388,35
79	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.	buc			159,45
						79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220003	Cot d-20 ,T	buc	1,0000	45,00	45,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			1 275,60
80	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20"	buc			219,37
						15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			2 193,70
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44,51
						13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			667,65
82	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,38
						11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			647,60
83	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			48,91
						16,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	60,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			440,19
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,09
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			570,90
		1.7. Lucrari de reparatie Coridor -				

1	2	3	4	5	6	7
		post 1.				
		1.7.1. Pereti interiori				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2			14,71 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 353,60
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2			215,56 ----- 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj UD28/27	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport CD60/27	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	20,00	5,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,73
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			3 233,39
87	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			440,70 ----- 161,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	53,00	151,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,54	1,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,56	14,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 203,48
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2			143,28 ----- 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			22 925,38
89	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre,usi la interior si exterior(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m			19,03 ----- 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500	5,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			1 332,10
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m			17,46 ----- 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	11					
		<i>Total</i>	lei			2 251,70
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 028,31
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			3 144,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			710,32
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			48,11 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 697,60
95	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m			42,56 27,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			885,25
96	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,00 53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			468,00
97	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziata materialul de baza si culoarea.	m			111,58 15,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,54	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	60,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	30,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 463,14
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			77,77
						26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27
		<i>Total</i>	lei			622,16
		1.7.2. Tavane suspendate si srinzi finisate				
99	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			1 258,75
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,28
						78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			2 865,67
101	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m			19,03
						13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500	5,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			570,90
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			753,54
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2			4,44
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			88,79
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			48,11
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			962,20
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			289,92
						116,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal l=120mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			26 093,25
		1.7.3. Pardoseli coridor post 1				
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,34 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			4 117,30
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,18 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,66	117,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			12 076,21
108	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,94 132,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrun	kg	0,3000	33,02	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			37 434,51
109	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			82,26 21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,56	1,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,13	0,82
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,50	0,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 455,13
		1.8. Lucrari de reparatie Coridor acces la scari,accesor.ospatarie.spatii auxz.				
		1.8.1. Tavane suspendate si finisate				
110	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			1 391,25

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2			14,71 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			2 574,25
112	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior(se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m			19,03 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500	5,00	5,25
		Total	lei			570,90
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tavane	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			10 029,85
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			2 637,39
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			310,76
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			48,11 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 367,70
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			289,92 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal l=120mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			36 240,62
		1.8.2. Usi la interior din PVC, Alunminiu,MDF..				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,26 22,26

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			1 558,20
119	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere), Fara prag.	m2			2 555,96 84,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	53,00	84,95
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	80,00	12,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	3,50	12,14
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	3,50	7,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	65,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	20,00	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	20,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	40,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			26 837,54
120	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (700-900x 2100mm) (7buc) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2			2 555,96 84,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	53,00	84,95
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	80,00	12,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	3,50	12,15
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	3,50	7,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	65,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	20,00	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	20,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	40,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			33 636,39
121	RpCO26B	Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, din MDF(2100X1200mm, (2 buc) comuflata cu bagete de lambriu pe perimetru, fara prag.	m2			3 962,05 108,65
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	53,00	95,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112934063	Usa batanta din MDF (2100x1200mm) cu bageta de lambriu fara prag	m2	1,0000	3 850,00	3 850,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0400	60,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	40,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			21 791,30
122	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (3 buc) (2100X2400) complet echipate cu feronerie necesara,fara prag	m2			2 511,93 58,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,00	55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2030112951157	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 2,1x 2,4 m complet echipate cu feronerie necesara	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			42 953,98
123	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (1 bucati) (1450X2400) complet echipate cu feronerie necesara,fara prag	m2			2 511,94 58,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,00	55,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2030112951156	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,4 m complet echipate cu feronerie necesara	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			8 791,79
124	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 835,67 56,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			24 500,21
125	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m			90,58 15,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2670112202903	Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm	m	1,0500	70,00	73,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,54	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	60,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	30,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 434,71
		1.8.3. Pereti interiori tavane, birou,coridoare,bucata				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2			14,71 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			6 104,65
127	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2			215,56 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj UD28/27	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport CD60/27	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	20,00	5,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,73
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			3 233,39

1	2	3	4	5	6	7
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:tavane	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			14 328,36
129	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m			17,46 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,68
		Total	lei			1 378,95
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m			19,03 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-12	Baghete din aluminiu (Coltar)	m	1,0500	5,00	5,25
		Total	lei			1 617,55
131	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc)	m			42,56 27,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			885,25
132	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:peteti	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			45 134,33
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
		Total	lei			6 189,76
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		Total	lei			11 868,24
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 132,07
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			48,11 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			12 268,05
137	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			440,70 161,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	53,00	151,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,54	1,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,56	14,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			41 866,12
138	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			92,27 34,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	40,00	44,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	141,66	1,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,50	0,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	35,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	30,00	0,24
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	5,00	2,25
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			5 536,33
139	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,00 53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 560,00
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla600x600mm neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			77,77 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27
		<i>Total</i>	lei			466,62
		1.8.4. Pardoseli coridor lift, birouri,bucatarie.				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			26,03

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,00	12,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			728,84
142	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			4 594,04
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			594,89
144	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,66	117,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			17 980,10
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrun	kg	0,3000	33,02	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			44 089,54
146	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent(Cabinet A.S), inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			330,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	53,00	73,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			9 265,27
		1.8.5. Spatii sanitare. coridor lift bae ,wc.				
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			264,78
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2			43,34

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc				41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		Total	lei			780,12
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			85,40
						84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			4 270,00
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,71
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			264,78
151	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tavane	m2			143,28
						78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			2 579,11
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,18
						12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,66	117,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			2 415,24
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,94
						132,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrun	kg	0,3000	33,02	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			7 486,90
154	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			455,29
						142,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	53,00	142,21
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000	50,00	105,52
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000	27,00	59,70
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	85,00	87,98
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,00	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	20,00	10,90

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			3 642,29
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			9 743,29
156	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			440,80 161,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	53,00	151,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,54	1,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,56	14,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			22 040,00
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			79,91
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			707,40
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			37,68 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 356,37
160	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2			53,43 36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 923,48
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			77,77 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27
		<i>Total</i>	lei			466,62
		1.8.6. Lucrari sanitare				
162	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,90 15,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,00	15,90
		<i>Total</i>	lei			79,50
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,87 41,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,00	41,87
		<i>Total</i>	lei			209,35
164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			58,30 58,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			116,60
165	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,35 50,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,00	50,35
		<i>Total</i>	lei			100,70
166	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 736,02 249,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,00	249,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 350,00	1 431,68
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	5,00	5,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	99,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
		<i>Total</i>	lei			5 472,05
167	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 863,76 100,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,00	927,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	27,66	8,46
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,50
		<i>Total</i>	lei			3 727,53
168	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			952,45 87,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,50	165,00
		<i>Total</i>	lei			1 904,90
169	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			213,54
						9,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			854,16
170	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			62,85
						15,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	27,66	28,21
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	60,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	65,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			502,80
171	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			62,62
						16,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	27,66	28,21
	2523156719430-20	Cot din material plastic	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
		<i>Total</i>	lei			313,12
172	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			64,75
						17,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2521216717050-25	Teava din material plastic D= 25mm	m	1,0200	27,66	28,21
	2523156719430-25	Cot din material plastic d- 25mm	buc	0,1200	5,00	0,60
	2523156719450-25	Teu din material plastic d-25mm	buc	0,1900	5,00	0,95
	2523156719460-25	Reductie din material plastic	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400-25	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671953-25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Total</i>	lei			323,75
173	RpSA33A1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc			57,02
						48,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	53,00	48,76
	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	5,00	1,75
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0120	60,00	0,72
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0130	45,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			228,06
174	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm	buc			39,18
						33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39

1	2	3	4	5	6	7
	25231567122401	Cot, d-20/90	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			156,72
175	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm	buc			39,18
						33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122402	Cot, d-20/45	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			156,72
176	RpSA33B	Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm	buc			45,18
						33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122403	Curba de ocolire, d-20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			90,36
177	RpSA33B	Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm	buc			40,18
						33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122404	Dop d-20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			80,36
178	RpSA33B	Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm	buc			38,68
						33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122405	Mufa d-20	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			77,36
179	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F	buc			149,45
						79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220001	Racord olandez d -20X1/2f F	buc	1,0000	35,00	35,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			1 195,60
180	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC	buc			129,45
						79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	1,0000	15,00	15,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			388,35
181	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.	buc			159,45
						79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220003	Cot d-20 ,T	buc	1,0000	45,00	45,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			159,45
182	RpSA40A	Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M	buc			135,15
						60,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	53,00	60,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	10,00	0,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	30,00	1,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	20,00	2,30
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220007	Racord olandez d-25*3/4M	buc	1,0000	40,00	40,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			270,30
183	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20"	buc			219,37
						15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			658,11
184	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44,51
						13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			222,55
185	RpSD20A	Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF	buc			120,58
						19,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,00	19,08
	29131242016001	Robinet cu bula FFd-1/2	buc	1,0000	100,00	101,50
		<i>Total</i>	lei			241,16
186	RpSD20A	Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF	buc			140,88
						19,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,00	19,08
	29131242016002	Robinet cu bula MFd-1/2	buc	1,0000	120,00	121,80
		<i>Total</i>	lei			281,76
187	RpSE24A1	Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc			145,75
						145,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	53,00	145,75
		<i>Total</i>	lei			437,25
188	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,38
						11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			64,76
189	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			48,91 16,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	60,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			146,73
190	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,09 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			879,19
		1.8.7. Lucrari diverse				
191	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			51,94 51,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	53,00	51,94
		<i>Total</i>	lei			934,92
192	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			23,85 23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			429,30
193	TsI50B5	Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			167,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			3 018,60
		2. Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1, Sectia 3/4)				
		2.1. Lucrari de electricitate(post 1, sectia 3)				
194	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			36,04 36,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800	53,00	36,04
		<i>Total</i>	lei			1 621,80
195	RpEC16A	Demontat loc de intreruptoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			48,76 48,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	53,00	48,76
		<i>Total</i>	lei			975,20
196	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			48,76 48,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	53,00	48,76
		<i>Total</i>	lei			585,12
197	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 378,93 885,10
	1	Muncitor	h-om	16,7000	53,00	885,10

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	15,00	372,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,33
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			413,68
198	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			3 464,20 810,90
	1	Muncitor	h-om	15,3000	53,00	810,90
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,9000	30,00	57,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	1 000,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	100,00	5,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	10,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,8900	500,00	945,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	40,00	135,60
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	60,00	162,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	20,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	650,00	1 228,50
		<i>Total</i>	lei			3 464,20
199	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc			656,54 235,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500	53,00	235,85
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	6,00	45,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250	60,00	1,50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0025	50,00	0,12
	2722103107001-2.5	Conductor de cupru 3x 2.5mm	m	15,0000	22,50	337,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	3,50	22,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200	31,00	6,82
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1400	5,00	0,70
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	60,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			7 878,42
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,27 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-1	Priza-1	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			409,63
201	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,27 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-2	Priza-2	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
		Total	lei			409,63
202	RpEC04A	Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc			493,12 197,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7300	53,00	197,69
	2521216704506-16	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp	m	7,5000	6,00	45,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,50	19,25
	2722103107001-15	Conductor de cupru 3x1.5 mmp	m	15,0000	14,58	218,70
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,20	0,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800	31,00	5,58
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	60,00	1,20
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
		Total	lei			8 876,16
203	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip I- simbol 0158	buc			61,52 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-1	Intreruptor x 1	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		Total	lei			615,18
204	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc			122,28 75,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	53,00	75,26
	1111000100020-2	Intreruptor x2	buc	1,0000	40,00	40,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,50	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		Total	lei			978,28
205	RpEG02A-1	Montarea bloc de prize si intreruptoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (120x60x5200mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intreruptor 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.)	buc			169,38 128,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	53,00	128,79
	2874115840479	Piulita M12	buc	28,0000	0,50	14,14
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	12,0000	1,00	12,12
	2874115883760	Saiba M 12	buc	24,0000	0,50	12,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		Total	lei			1 693,84
206	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			432,10 200,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	53,00	200,87
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	5,00	32,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00
	2722103107001-1.5	Conductor de cupru 3x1.5mm	m	13,0000	12,75	165,75
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	60,00	0,03
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	50,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	3,50	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	60,00	0,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	31,00	3,72
		Total	lei			25 925,70
207	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc			280,04
						14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	287527440050121-4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (1x18w)	buc	1,0000	250,00	260,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		Total	lei			9 801,40
208	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc			516,77
						57,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	53,00	57,77
	2875274400501-4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT	buc	1,0000	450,00	459,00
		Total	lei			8 268,32
209	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc			516,77
						57,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	53,00	57,77
	2875274400501-4-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan	buc	1,0000	450,00	459,00
		Total	lei			4 134,16
210	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc			24 243,67
						15 423,00
	1	Muncitor	h-om	291,0000	53,00	15 423,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8700	65,00	121,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,10	10,17
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400	10,00	20,42
	5079001	Conductor BBΓ nr-LS-2*1.5	m	248,0000	10,45	2 591,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	35,00	3,83
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,7300	500,00	866,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,9000	40,00	3 876,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300	650,00	1 126,67
		Total	lei			2 909,24
211	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc			406,96
						80,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,00	80,56
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete)	buc	1,0000	320,00	326,40
		Total	lei			813,92
212	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc			317,44
						64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502-1	Corp de iluminat in spatii sanitare 60w	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		Total	lei			3 174,35
213	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie,	buc			432,08
						200,87

1	2	3	4	5	6	7
		in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	53,00	200,87
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	5,00	32,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00
	2722103107001-1.5	Conductor de cupru 3x1.5mm	m	13,0000	12,75	165,75
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	60,00	0,02
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	50,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	3,50	15,75
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	60,00	0,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	31,00	3,72
		<i>Total</i>	lei			1 296,23
214	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat(Indicator "Iesire)	buc			187,43 64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502	Corp de iluminat (Indicator "Iesire")	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			562,30
		2.2. Comunicatii interioare. Gaze medicale.				
215	11-06-001-01	Panou, de incidere Fartuita si monitorizare cu 2 ramuri pu gaze medicale(O2)	buc			458,03 272,95
	1	Muncitor	h-om	5,1500	53,00	272,95
	1011111	Laminare striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	16 500,00	115,50
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,33
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	60,00	13,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	15,00	7,95
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	650,00	19,50
		<i>Total</i>	lei			458,03
216	11-07-001-01	Sistem de umidificatoare complete cu masca.(O2)	buc			170,71 62,01
	1	Muncitor	h-om	1,1700	53,00	62,01
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	60,00	16,20
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	35,00	28,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ute	2,9000	20,00	58,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	650,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			341,42
217	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si element terminal pu oxigen.Carcasa din plastic montaj exstern cu capac de protectie.	buc			128,18 109,18
	1	Muncitor	h-om	2,0600	53,00	109,18
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			256,36
218	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si element terminal pu oxigen (Rrcuperata)	buc			128,18 109,18
	1	Muncitor	h-om	2,0600	53,00	109,18
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric	h-ut	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		(curentului continuu)				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			769,08
219	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m			306,16 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	27461633340001	Teava din cupru d=10x1,0 mm	m	1,0100	280,00	282,80
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	60,00	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	50,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			7 960,16
220	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m			326,36 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	27461633340002	Teava din cupru d=12x1,0 mm	m	1,0100	300,00	303,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	60,00	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	50,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			8 485,36
221	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,17 4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			320,84
222	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv	buc			63,90 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	287527411010082	Piese de legatura cot d=10 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	60,00	0,30
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	50,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			702,90
223	IC34H	Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm	buc			87,08 26,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,00	26,50
	28752741101005	Piese de legatura. Teu d=10 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0080	60,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0020	50,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	500,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			435,40
224	IC34H	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm	buc			87,08 26,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,00	26,50
	287527411010024	Piese de legatura teu d=12 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0080	60,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0020	50,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	500,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			522,48
225	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratară d10-12mm	buc			45,40 15,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,00	15,90

1	2	3	4	5	6	7
	287527420400025	Bratara d10-12mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 362,00
226	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm	buc			45,40 ----- 15,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,00	15,90
	287527420400026	Bratara d12-20mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			681,00
227	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			60,95 ----- 60,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	53,00	2,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			670,45
		2.3. Lucrari de montare (sectie 3,post 1(RSC))				
		2.3.1. Retea structurata de cabluri				
228	10-02-016-02	Comutator Switch 12 porturi	buc			228,09 ----- 179,14
	1	Muncitor	h-om	3,3800	53,00	179,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6500	65,00	42,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			228,09
229	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc			203,03 ----- 53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000	150,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 218,21
230	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc			153,04 ----- 53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	620-8243	Priza telefonica RJ45	buc	1,0000	100,00	100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			612,14
231	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc			18 924,50 ----- 15 900,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	53,00	15 900,00
	24510	Rama interioara ordinara RJ45	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ЛЮССy30-2"	kg	0,7000	35,00	24,50
		<i>Total</i>	lei			1 513,96
232	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu(CAT6 UTP)	100 m			3 418,50 ----- 2 252,50
	1	Muncitor	h-om	42,5000	53,00	2 252,50
	590-40126	Conductor CAT 6 UTP	m	100,0000	11,66	1 166,00
		<i>Total</i>	lei			11 964,75

1	2	3	4	5	6	7
233	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 020,20 1 261,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
	530-0009	Teava gofro din IIBX D20	m	100,0000	5,00	500,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	60,00	162,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
		<i>Total</i>	lei			7 070,70
		2.4. Coridor acces scari, acensur.				
234	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			36,04 36,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800	53,00	36,04
		<i>Total</i>	lei			901,00
235	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			48,76 48,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	53,00	48,76
		<i>Total</i>	lei			487,60
236	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			48,76 48,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	53,00	48,76
		<i>Total</i>	lei			292,56
237	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc			656,54 235,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500	53,00	235,85
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	6,00	45,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250	60,00	1,50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0025	50,00	0,12
	2722103107001-2.5	Conductor de cupru 3x 2.5mm	m	15,0000	22,50	337,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	3,50	22,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200	31,00	6,82
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1400	5,00	0,70
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	60,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 252,32
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,27 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-1	Priza-1	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			273,09
239	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,27 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-2	Priza-2	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			273,09
240	RpEC04A	Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc			493,12 197,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7300	53,00	197,69
	2521216704506-16	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp	m	7,5000	6,00	45,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,50	19,25
	2722103107001-15	Conductor de cupru 3x1.5 mmp	m	15,0000	14,58	218,70
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,20	0,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800	31,00	5,58
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	60,00	1,20
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			3 944,96
241	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			61,52 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-1	Intreruptor x 1	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			246,07
242	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc			122,28 75,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	53,00	75,26
	1111000100020-2	Intreruptor x2	buc	1,0000	40,00	40,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,50	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			489,14
243	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime	buc			490,66 234,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4200	53,00	234,26
	2523156704099	Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm	m	7,0000	5,00	35,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	14,0000	12,75	178,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1200	5,00	0,60
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	60,00	0,03
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0025	50,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	3,50	22,75
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	60,00	1,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,20
		<i>Total</i>	lei			19 626,60
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc			280,04 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			1 120,16
245	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru	buc			516,77

1	2	3	4	5	6	7
		lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)				57,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	53,00	57,77
	2875274400501-4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT	buc	1,0000	450,00	459,00
		<i>Total</i>	lei			5 167,70
246	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc			516,77 57,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	53,00	57,77
	2875274400501-4-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan	buc	1,0000	450,00	459,00
		<i>Total</i>	lei			10 335,40
247	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc			406,96 80,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,00	80,56
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete)	buc	1,0000	320,00	326,40
		<i>Total</i>	lei			813,92
248	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc			317,44 64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502-1	Corp de iluminat in spatii sanitare 60w	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 269,74
249	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			432,08 200,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	53,00	200,87
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	5,00	32,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00
	2722103107001-1.5	Conductor de cupru 3x1.5mm	m	13,0000	12,75	165,75
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	60,00	0,02
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	50,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	3,50	15,75
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	60,00	0,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	31,00	3,72
		<i>Total</i>	lei			1 296,23
250	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat(Indicator "Iesire)	buc			187,43 64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502	Corp de iluminat (Indicator "Iesire")	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			562,30
		2.5. Lucrari sanitare				
251	RpSC06A	Demontarea cabina dus, complet echipat (cu	buc			58,30

1	2	3	4	5	6	7
		recuperare)				58,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			116,60
252	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus din polimetacril (recuperata)	buc			155,30
						119,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	53,00	119,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
		<i>Total</i>	lei			310,60
253	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus procurate din polimetacril	buc			155,30
						119,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	53,00	119,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
		<i>Total</i>	lei			310,60
		3. Etapa 1 - Utilaj (Postul medical nr.1, Sectia 3/4)				
254	A	Bboc de prize electrice-- intreruptoare, buton sunarie, modulat in canal de mase plastice(H- 120 mm x B- 60mmx L- 5200mm), instalat pe perete la inaltimea de 1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ .Complex-(Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc, intreruptor 1P -4 buc)	buc			808,00
						0,00
	111122200007	Tabloul electric, gata echipat (Priza 2P-3, buton alarma 1-3, intreruptor 1P-4), pe canal din PVC, camuflat cu capac decorativ 120x60x5200	buc	1,0000	800,00	808,00
		<i>Total</i>	lei			8 080,00
255	Pret de piata	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2,) (complex cu monometru O2,,)	buc			20 000,00
						0,00
	610-8629255	Panou de incidere Fortiata si monitorizare cu 2 ramuri pu gaze medicale(O2).	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		<i>Total</i>	lei			20 000,00
256	Pret de piata	Priza de perete de oxigen (Priza integral metalica, format din baza si elemente terminal, pentru axigen. Carcasa din plastic pu montare extrn cu capac de protectie impotriva actiunilor exsterne si eticeta de indentificare a gazului	buc			2 680,00
						0,00
	610-8629256	Priza de oxigen in complex	buc	1,0000	2 680,00	2 680,00
		<i>Total</i>	lei			5 360,00
257	Pret de piata	Sistem de umidificatoare complete cu masca(O2)(Conector tandartDIN oxign, Debitometru 0-15lpm, Umidificator 200cl autoclavabil, masca silicon cu fortun 2 metri.	buc			2 300,00
						0,00
	610-8629257	Sistem de umidificatoare cu masca (conector standart, DINpu O2, tip 900.613 Debitometru0-15, umidificator 200cl autoclavil, masca silicon cu fortun de 2metri.	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<i>Total</i>	lei			4 600,00
258	Pretul firmei	Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W	buc			250,00
						0,00
	530-200132	Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36, 30W	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
259	pret firma	Cablu BBGHГ-5*4	m			60,00
						0,00
	102226	Cablu BBG 5*4	m	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
260	pret firma	Cablu BBGHГ-3x2.5	m			22,41

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	102226260	Cablu BBG 3x2.5	m	1,0000	22,41	22,41
		<i>Total</i>	lei			5 602,50
261	Pretul firmei	Comutator Switch 12 porturi	buc			1 500,00
						0,00
	610-8629	Comutator Switch 12 porturi	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		4. Etapa 2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.2, Sectia 3/4)				
		4.1. Usi la interior.				
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			1 128,58
263	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (12 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2			2 555,96
						84,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	53,00	84,95
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	80,00	12,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	3,50	12,15
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	3,50	7,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	65,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	20,00	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	20,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0320	40,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			15 974,74
264	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc) (700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere),fara prag.	m2			2 555,96
						84,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	53,00	84,95
	2030112931109	Usi din PVC (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	80,00	12,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	3,50	12,14
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	3,50	7,25
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	65,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	20,00	2,83
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	20,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0320	40,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			72 486,92
265	CK23C1	Usi (vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp,fara prag	m2			2 590,66
						31,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	53,00	28,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,00	3,18
	2030112938152	usi din mase plastice 2400x2500) mm	m2	1,0000	2 530,00	2 530,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,68
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	80,00	9,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	35,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			23 834,11

1	2	3	4	5	6	7
266	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feroneria necesara, fara prag.	m2			2 511,93 58,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,00	55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2030112951159	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,9 x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			22 908,79
267	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feroneria necesara, fara prag	m2			2 511,84 58,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,00	55,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,63
	2030112951158	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,5 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			3 139,80
268	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m			89,40 15,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2670112202903	Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm	m	1,0500	70,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			8 940,00
		4.2. Pardosei linoleu medical,placi de gresie.				
269	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,03 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,00	12,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			5 726,60
270	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,34 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 733,60
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,57 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,54	33,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			885,70
272	CK18B	Cornier la plinta	m			57,56
						27,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2521106718391-3539	Cornier la plinta	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			13 814,40
273	CK18C	Montarea conexiune la pardosele (lenoleu-gresie)	m			72,28
						13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-511239	Prag la usa	m	1,0500	50,00	52,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			433,68
274	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om)	m2			570,88
						169,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07
	2523116716346	Linoleum medical (pardoseli)	m2	1,0500	260,00	274,36
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,90
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,66	40,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	26,00	28,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			148 428,85
		4.3. Tavane finisate.				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la grinzi,tavane	m2			14,71
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 824,60
276	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2			215,56
						101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj UD28/27	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport CD60/27	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	20,00	5,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,73
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			3 233,39
277	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 10 mm) cu amestec uscat de ipsos: la tavan	m2			143,28
						78,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			37 253,74
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			5 109,00
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,69 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 799,39
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 154,27
281	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,96 36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			14 548,56
		4.4. Pereti interioari in saloane. si birouri.				
282	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,01 16,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			360,20
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2			14,71 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 356,40
284	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			455,30 142,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	53,00	142,21
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000	50,00	105,53
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000	27,00	59,70
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	85,00	87,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	3,00	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	20,00	10,89
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			2 367,56
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			120 358,22
286	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10 mat, K=10 ut, K=6	m2			132,70 76,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	76,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	5,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			111 468,00
287	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m			42,56 27,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			2 162,05
288	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m			19,03 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-12	Baghete din aluminiu (Coltar)	m	1,0500	5,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			8 278,05
289	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m			17,45 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
		<i>Total</i>	lei			4 869,94
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			16 506,00
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,69
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			32 413,35
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 817,97
293	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,96
						36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			48 122,16
294	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m			111,58
						15,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,54	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	60,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	30,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			11 157,85
295	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,00
						53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 652,00
		4.5. Spatii sanitare.bae,wc.				
296	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			212,55
						209,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	53,00	185,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			212,55
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,34
						41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			3 900,60
298	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			85,40
						84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			20 496,00
299	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			132,50
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,71
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 118,80
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,71
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 029,70
302	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			75,26
						75,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200	53,00	75,26
		<i>Total</i>	lei			1 505,20
303	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			23,85
						23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			477,00
304	Ts150B5	Transportarea disoilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			167,70
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			3 354,00
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,57
						37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,54	33,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			885,70
306	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,94
						132,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt	kg	0,3000	33,02	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			29 115,73
307	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			455,28 142,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	53,00	142,21
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000	50,00	105,52
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000	27,00	59,70
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	85,00	87,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	3,00	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	20,00	10,89
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			13 658,46
308	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2			143,28 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			53 014,93
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,69 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			753,80
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			88,79
311	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,96 36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 119,12
312	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,80 161,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	53,00	151,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,54	1,02
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,56	14,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			132 240,00
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzi si tavanelor	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			310,76
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 375,50
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 637,39
316	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2			53,43 36,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,00	36,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 740,10
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			77,77 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27
		<i>Total</i>	lei			777,70
318	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			527,77 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	28112363066	Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	500,00	500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27
		<i>Total</i>	lei			527,77
		4.6. Lucrari sanitare				
319	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,90
						15,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,00	15,90
		<i>Total</i>	lei			397,50
320	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,87
						41,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,00	41,87
		<i>Total</i>	lei			209,35
321	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare)	buc			58,30
						58,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			408,10
322	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare)	buc			50,35
						50,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,00	50,35
		<i>Total</i>	lei			503,50
323	SC07A	Vas pentru closet(Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			569,35
						249,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,00	249,10
	2622102442760-R	Vas pt. closet cu sifon interior Recuperat	buc	1,0100	0,00	0,00
	2622102452900-R	Rezervor de apa cu accesoriile sale Recuperat	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	5,00	5,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	99,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
		<i>Total</i>	lei			3 985,45
324	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 735,89
						249,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,00	249,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 350,00	1 431,54
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	5,00	5,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	99,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
		<i>Total</i>	lei			13 679,45
325	SC04C	Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			267,26
						100,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000-R	Lavoar Recuperat	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	27,66	8,46
	2622102453900-R	Piedestal din portelan sanitar Recuperat	buc	1,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 672,64
326	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 864,15 100,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,00	927,22
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	27,66	8,46
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,66
		<i>Total</i>	lei			7 456,61
327	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			952,45 87,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,50	165,00
		<i>Total</i>	lei			9 524,50
328	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			213,54 9,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			4 270,80
329	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			62,62 16,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	27,66	28,21
	2523156719430-20	Cot din material plastic	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
		<i>Total</i>	lei			7 827,78
330	RpSA33A1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc			57,02 48,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	53,00	48,76
	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	5,00	1,75
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0120	60,00	0,72
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0130	45,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			684,18
331	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm	buc			39,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122401	Cot, d-20/90	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 567,20
332	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm	buc			39,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122402	Cot, d-20/45	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	60,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			783,60
333	RpSA33B	Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm	buc			45,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122403	Curba de ocolire, d-20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			361,44
334	RpSA33B	Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm	buc			40,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122404	Dop d-20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			80,36
335	RpSA33B	Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm	buc			38,68 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122405	Mufa d-20	buc	1,0000	3,50	3,50
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			77,36
336	RpSA33B	Montarea unui Reductir 25x20 mm	buc			40,18 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,00	33,39
	25231567122406	Reductie 25x20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	60,00	0,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			80,36
337	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F	buc			149,45 79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220001	Racord olandez d -20X1/2f F	buc	1,0000	35,00	35,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			1 195,60
338	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC	buc			129,45 79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	1,0000	15,00	15,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			388,35
339	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.	buc			159,45

1	2	3	4	5	6	7
						79,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	53,00	79,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	10,00	0,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	30,00	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	20,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	30,00	0,18
	28752741220003	Cot d-20 ,T	buc	1,0000	45,00	45,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			1 275,60
340	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20"	buc			219,37
						15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			2 193,70
341	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44,51
						13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			667,65
342	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,38
						11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			647,60
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			48,91
						16,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	60,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			440,19
344	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,09
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			570,90
		4.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 2.				
		4.7.1. Pereti interiori despartitori.				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2			14,71
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 353,60

1	2	3	4	5	6	7
346	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2			215,56 ----- 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj UD28/27	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport CD60/27	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	20,00	5,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,73
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			3 233,39
347	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,70 ----- 161,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	53,00	151,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,54	1,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,56	14,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 203,48
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti	m2			143,28 ----- 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			22 925,38
349	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre,usi la interior si exterior(se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m			19,03 ----- 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500	5,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			1 332,10
350	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m			17,46 ----- 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,68
		<i>Total</i>	lei			2 251,70
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 028,31

1	2	3	4	5	6	7
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
		Total	lei			3 144,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2			4,44 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			710,32
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			48,11 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			7 697,60
355	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)	m			42,56 27,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			885,25
356	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,00 53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			468,00
357	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m			111,58 15,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,54	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	60,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	30,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
		Total	lei			4 463,14
358	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			77,77 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,54	1,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			622,16
		4.7.2. Tavane suspendate si srinzi finisate				
359	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			1 258,75
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la,tavane	m2			14,71
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			294,20
361	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,28
						78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			2 865,67
362	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior(se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m			19,03
						13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500	5,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			570,90
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,68
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			753,54
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa	m2			4,44
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			88,79
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			48,11
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			962,20
366	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			289,92
						116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal l=120mm	buc	4,0000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			26 093,25
		4.7.3. Pardoseli coridor post 2				
367	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,34
						41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			4 117,30
368	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,18
						12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,66	117,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			12 747,10
369	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,94
						132,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrun	kg	0,3000	33,02	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			39 514,20
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			82,26
						21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,56	1,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,13	0,82
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,50	0,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 455,13
		5. Etapa2 - Lucrari de montare (Postul medical nr. 2, Sectia 3/4)				
		5.1. Lucrari de electricitate(post 2, sectia 3)				
371	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			36,04
						36,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800	53,00	36,04
		<i>Total</i>	lei			1 621,80
372	RpEC16A	Demontat loc de intreruptoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			48,76
						48,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	53,00	48,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			975,20
373	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			48,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	53,00	48,76
		<i>Total</i>	lei			585,12
374	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 378,93
	1	Muncitor	h-om	16,7000	53,00	885,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	15,00	372,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,33
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			413,68
375	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m			3 464,20
	1	Muncitor	h-om	15,3000	53,00	810,90
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,9000	30,00	57,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	1 000,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	100,00	5,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	10,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,8900	500,00	945,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	40,00	135,60
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	60,00	162,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	20,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	650,00	1 228,50
		<i>Total</i>	lei			3 464,20
376	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc			656,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500	53,00	235,85
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	6,00	45,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250	60,00	1,50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0025	50,00	0,12
	2722103107001-2.5	Conductor de cupru 3x 2.5mm	m	15,0000	22,50	337,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	3,50	22,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200	31,00	6,82
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1400	5,00	0,70
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	60,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			7 878,42
377	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-1	Priza-1	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			409,63
378	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,27 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-2	Priza-2	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			409,63
379	RpEC04A	Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc			493,12 197,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7300	53,00	197,69
	2521216704506-16	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp	m	7,5000	6,00	45,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,50	19,25
	2722103107001-15	Conductor de cupru 3x1.5 mmp	m	15,0000	14,58	218,70
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,20	0,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800	31,00	5,58
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	60,00	1,20
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			8 876,16
380	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip I- simbol 0158	buc			61,52 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-1	Intreruptor x 1	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			615,18
381	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc			122,28 75,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	53,00	75,26
	1111000100020-2	Intreruptor x2	buc	1,0000	40,00	40,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,50	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			978,28
382	RpEG02A-1	Montarea bloc de prize si intreruptoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (120x60x5200mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intreruptor 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.)	buc			169,38 128,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	53,00	128,79
	2874115840479	Piulita M12	buc	28,0000	0,50	14,14
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	12,0000	1,00	12,12
	2874115883760	Saiba M 12	buc	24,0000	0,50	12,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 693,84
383	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu	buc			432,10 200,87

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	53,00	200,87
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	5,00	32,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00
	2722103107001-1.5	Conductor de cupru 3x1.5mm	m	13,0000	12,75	165,75
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	60,00	0,03
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	50,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	3,50	15,75
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	60,00	0,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	31,00	3,72
		<i>Total</i>	lei			25 925,70
384	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc			280,04
						14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			9 801,40
385	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc			516,77
						57,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	53,00	57,77
	2875274400501-4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT	buc	1,0000	450,00	459,00
		<i>Total</i>	lei			8 268,32
386	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 x18w)	buc			516,77
						57,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	53,00	57,77
	2875274400501-4-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan	buc	1,0000	450,00	459,00
		<i>Total</i>	lei			4 134,16
387	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc			24 243,67
						15 423,00
	1	Muncitor	h-om	291,0000	53,00	15 423,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8700	65,00	121,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,10	10,17
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400	10,00	20,42
	5079001	Conductor BBI Hr-LS-2*1.5	m	248,0000	10,45	2 591,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	35,00	3,83
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,7300	500,00	866,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,9000	40,00	3 876,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300	650,00	1 126,67
		<i>Total</i>	lei			2 909,24
388	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc			406,96
						80,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,00	80,56
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete)	buc	1,0000	320,00	326,40
		<i>Total</i>	lei			813,92
389	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc			317,44
						64,66

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502-1	Corp de iluminat in spatii sanitare 60w	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			3 174,35
390	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			432,08 200,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	53,00	200,87
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	5,00	32,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00
	2722103107001-1.5	Conductor de cupru 3x1.5mm	m	13,0000	12,75	165,75
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	5,00	0,50
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	60,00	0,02
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	50,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	3,50	15,75
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	60,00	0,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	31,00	3,72
		<i>Total</i>	lei			1 296,23
391	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat(Indicator "Iesire)	buc			187,43 64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502	Corp de iluminat (Indicator "Iesire")	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			562,30
		5.2. Comunicatii interioare. Gaze medicale.				
392	11-07-001-01	Sistem de umidificatoare complete cu masca.(O2)	buc			170,71 62,01
	1	Muncitor	h-om	1,1700	53,00	62,01
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	60,00	16,20
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	35,00	28,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	20,00	58,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	650,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			341,42
393	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si element terminal pu oxigen.Carcasa din plastic montaj exstern cu capac de protectie.	buc			128,18 109,18
	1	Muncitor	h-om	2,0600	53,00	109,18
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			256,36
394	11-07-001-02	Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si element terminal pu oxigen (Rrcuperata)	buc			128,18 109,18
	1	Muncitor	h-om	2,0600	53,00	109,18
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			769,08

1	2	3	4	5	6	7
395	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m			306,16 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	27461633340001	Teava din cupru d=10x1,0 mm	m	1,0100	280,00	282,80
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	60,00	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	50,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			7 960,16
396	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m			326,36 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	27461633340002	Teava din cupru d=12x1,0 mm	m	1,0100	300,00	303,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	60,00	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	50,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			18 276,16
397	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,17 4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			505,94
398	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv	buc			63,90 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	287527411010082	Piese de legatura cot d=10 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	60,00	0,30
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	50,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	500,00	25,00
		Total	lei			702,90
399	IC34H	Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm	buc			87,08 26,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,00	26,50
	287527411010005	Piese de legatura. Teu d=10 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0080	60,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0020	50,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	500,00	40,00
		Total	lei			435,40
400	IC34H	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm	buc			87,08 26,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,00	26,50
	287527411010024	Piese de legatura teu d=12 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0080	60,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0020	50,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	500,00	40,00
		Total	lei			522,48
401	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratară d10-12mm	buc			45,40 15,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,00	15,90
	287527420400025	Bratară d10-12mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 362,00
402	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm	buc			45,40 15,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,00	15,90
	287527420400026	Bratara d12-20mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			681,00
403	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			60,95 60,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	53,00	2,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			670,45
		5.3. Lucrari de montare (sectie 3,post 2(RSC))				
		5.3.1. Retea structurata de cabluri				
404	10-02-016-02	Comutator Switch 12 porturi	buc			228,09 179,14
	1	Muncitor	h-om	3,3800	53,00	179,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6500	65,00	42,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			228,09
405	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc			203,03 53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000	150,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 218,21
406	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc			153,04 53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	620-8243	Priza telefonica RJ45	buc	1,0000	100,00	100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			612,14
407	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc			18 924,50 15 900,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	53,00	15 900,00
	24510	Rama interioara ordinara RJ45	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu sibi, marca "ЛЮСС30-2"	kg	0,7000	35,00	24,50
		<i>Total</i>	lei			1 513,96
408	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu(CAT6 UTP)	100 m			3 418,50 2 252,50
	1	Muncitor	h-om	42,5000	53,00	2 252,50
	590-40126	Conductor CAT 6 UTP	m	100,0000	11,66	1 166,00
		<i>Total</i>	lei			11 964,75
409	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 020,20 1 261,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
	530-0009	Teava gofro din IIBX D20	m	100,0000	5,00	500,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	60,00	162,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
		<i>Total</i>	lei			7 070,70
		5.4. Lucrari sanitare				
410	RpSC06A	Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare)	buc			58,30
						58,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			116,60
411	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus din polimetacril (recuperata)	buc			155,30
						119,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	53,00	119,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
		<i>Total</i>	lei			310,60
412	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus procurate din polimetacril	buc			155,30
						119,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	53,00	119,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
		<i>Total</i>	lei			310,60
		6. Etapa 2 - Utilaj (Postul medical nr.2, Sectia 3/4)				
413	A	Bboc de prize electrice-- intreruptoare, buton sunarie, modulat in canal de mase plastice(H- 120 mm x B- 60mmx L- 5200mm), instatalat pe perete la inaltimea de 1.40m de la podia, camuflat cu capac decorativ .Complect-(Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc, intreruptor 1P -4 buc)	buc			808,00
						0,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Priza 2P-3, buton alarma 1-3, intreruptar 1P-4). pe canal din PVC, camuflat cu caapac decorativ 120x60x5200	buc	1,0000	800,00	808,00
		<i>Total</i>	lei			8 080,00
414	Pret de piata	Priza de perete de oxigen (Priza integral metalica, format din baza si elemente terminal, pentru axigen. Carcasa din plasic pu montare extrn cu capac de protectie impotriva actiunilor exsterne si eticeta de indentificare a gazului	buc			2 680,00
						0,00
	610-8629256	Priza de oxigen in complet	buc	1,0000	2 680,00	2 680,00
		<i>Total</i>	lei			5 360,00
415	Pret de piata	Sistem de udimificatoare complete cu masca(O2)(Conector tandartDIN oxign, Debitometru 0-15lpm, Udificator 200cl autoclavabil, masca silicon cu fortun 2 metri.	buc			2 300,00
						0,00
	610-8629257	Sistem de umidificatoare cu masca (conector standart, DINpu O2, tip 900.613 Debitometru0-15, umidificator 200cl autoclavil, masca silicon cu fortun de 2metri.	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<i>Total</i>	lei			4 600,00
416	Pretul firmei	Corp de iluminat cu protectie, cu tub quart 30W	buc			250,00
						0,00
	530-200132	Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36, 30W	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
417	pret firma	Cablu BBGHr-5*4	m			60,00
						0,00
	102226	Cablu BBG 5*4	m	1,0000	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
418	pret firma	Cablu BBGHT-3x2.5	m			22,41
						0,00
	102226260	Cablu BBG 3x2.5	m	1,0000	22,41	22,41
		<i>Total</i>	lei			5 602,50
419	Pretul firmei	Comutator Switch 12 porturi	buc			1 500,00
						0,00
	610-8629	Comutator Switch 12 porturi	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00

APROBAT:

Intocmit
VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.