

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57.66	15.85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31.00	12.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2.00	0.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		4.20	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12.50	0.03
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			26,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	57.66	13.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.26
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	12.50	0.38
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,447
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57.66	5.77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.76	22.88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3		240.00	10.08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	12.50	0.12
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150	m2			196,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1.0500	115.00	122.56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	12.00	7.31
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NII 1345-64	kg	0.2000	15.00	3.04
69	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плитуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			44,449
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5500	57.66	31.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1.0200	7.20	7.34
	2462106110431	Угольки пласмасовые	buc		6.00	2.51
		<b>Раздел :Electricitatea</b>				
70	RpEA10B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm (Установка пластиковых защитных элементов, скрытых под штукатуркой, для маскировки проводов или электрокабелей, размером 15x35-15x60 мм)	m			22,792
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	12.11
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1.0300	5.60	5.77
	2051142950700	Dibluri	buc	1.0000	1.00	1.00
	2874115836660	Surub cap crestet 1.3 x 25 mm	buc	1.0300	0.50	0.52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
71	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmpr (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 25-35 мм2)	m			34,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1700	57.66	9.80