

**Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice
locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni
Lotul I**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8-2020
Reparatia curenta a drumului petruit
L-569 Bender-Chircaiesti-R26 selectiv- (s.Hagimus,s.Chircaiesti)

Valoarea de deviz 299 225,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 8-2020:						

Manopera :


1.	7129020012800	Pavator	h-om	268,23	57,66	15 466,14
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,17	57,66	1 393,64
Total manopera						16 859,78

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	2,20	280,00	616,00
2.	1212121212121	apa	m3	120,17	16,00	1 922,72
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,20	410,00	902,00
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	41,58	380,00	15 800,40
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	264,38	380,00	100 464,40
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	58,58	410,00	24 017,80
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,60	16,00	105,60
Total materiale de construcții						143 828,92

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	18,65	414,60	7 732,29
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,54	414,60	3 126,08
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	39,51	100,68	3 977,87
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	102,87	210,48	21 652,08
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,96	210,48	1 254,46
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,46	210,48	517,78
7.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,06	328,63	348,35
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,60	192,81	115,68
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,23	268,31	61,71
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	3,41	222,79	759,71
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,80	299,33	838,12
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,91	272,63	248,09



13.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	14,42	272,63	3 931,32
14.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	3,50	299,33	1 047,65
		Total utilaje de construcții				45 611,19

Total	Lei	206 299,89
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 793,45
Cheltuieli directe		210 093,34
Cheltuieli de regie	12,5 %	26 261,67
Total		236 355,01
Beneficiu de deviz	5,5 %	12 999,52
Total		249 354,53
TVA	20 %	49 870,90

Total deviz:

299 225,43

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"

Director



A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

