

**Lucrari de constructie a terenului sportiv
multifunctional din or.Rezina,strada Pacii nr.34/1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 173 265,207 lei

Intocmit in prețuri curente 21.07.2020

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Centura de beton ,prete de sprijin ,Scara				
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	40,000	177,660 177,660	7 106,400 7 106,400
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	82,000	10,240 10,240	839,680 839,680
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,750	902,667 0,000	677,000 0,000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,000	38,080 38,080	342,720 342,720
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,200	1 351,840 0,000	270,368 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,000	10,830 0,000	292,410 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	35,530	22,999 0,000	817,144 0,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,430	298,991 31,681	3 118,472 330,432
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,500	62,242 40,500	2 147,361 1 397,250
10	RpCF09A	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii cu piatra bruta	m3	21,000	651,016 205,300	13 671,344 4 311,300
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M200	m3	12,190	1 458,354 155,100	17 777,332 1 890,670
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton clasa B250	m3	33,960	1 415,099 130,100	48 056,772 4 418,196
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	392,000	12,414 1,998	4 866,092 783,216
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	99,000	13,094 2,678	1 296,257 265,122
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	113,000	17,339 7,120	1 959,323 804,560

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	92,000	17,339 7,120	1 595,202 655,040
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (teava pofilata 50mmx50mm -11.20m., 30mmx30mm -13,20m)	kg	111,680	17,213 7,120	1 922,298 795,168
18	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite (Confectionarea bancilor)	m3	0,600	3 993,025 608,000	2 395,815 364,800
19	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000	660,299 198,500	2 641,198 794,000
20	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	39,000	33,626 20,400	1 311,433 795,600
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,050	17,337 7,119	642,349 263,746
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,060	520,167 211,367	31,210 12,682
		Total Centura de beton ,prete de sprijin ,Scara Inklusiv salariu				113 778,180 26 170,582
		1.2. Baza terenului sportiv				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fractia 20-40mm)	m3	62,000	299,000 31,680	18 538,000 1 964,160
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fractia 2-20mm)	m3	32,000	299,000 31,680	9 568,000 1 013,760
25	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	32,000	156,083 28,800	4 994,656 921,600
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,800	268,160 268,160	1 823,488 1 823,488
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuart pe	m3	9,500	968,983	9 205,338

1	2	3	4	5	6	7
		teren			28,800	273,600
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,800	268,160 268,160	1 823,488 1 823,488
29	CG08B	Invelitori din materiale plastice montate pe suport existent, /inclus Clei Henchel-140kg.,Banda de imbinare-310m/	m2	620,000	314,730 57,500	195 132,629 35 650,000
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	388,000	16,060 16,060	6 231,280 6 231,280
31	RpEJ02B	Montarea diblurilor : bolturi metalice p-u prinderea subbazei artificiale(anchere)	buc	388,000	6,042 5,100	2 344,482 1 978,800
		Total Baza terenului sportiv Inclusiv salariu				249 661,361 51 680,176
		1.3. Montarea panourilor de gard				
32	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla, H=3.0m	m2	307,000	180,224 58,080	55 328,698 17 830,560
33	CC14A	Intinderea sirmei SBP-1,diametru =5mm, la gard (tija)	100 m	2,980	319,114 34,000	950,961 101,320
34	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla (portita la intrare)	m2	4,000	180,230 58,080	720,919 232,320
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (porti p-u minifotbal din teava profilata 40mmx80mm)	kg	237,300	17,339 7,120	4 114,599 1 689,576
36	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	3,000	269,505 138,380	808,515 415,140
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si	t	3,000	520,090	1 560,269

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina			211,480	634,440
		Total Montarea panourilor de gard Inclusiv salariu				63 483,961 20 903,356
		1.4. Teren pentru trenajoare si teren de joaca pentru copii				
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,030	900,000 0,000	27,000 0,000
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000	38,080 38,080	38,080 38,080
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	67,945 40,500	271,782 162,000
41	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M-200	m3	0,640	1 459,150 155,100	933,856 99,264
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	243,500	117,302 9,960	28 562,991 2 425,260
43	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	24,000	397,273 64,000	9 534,552 1 536,000
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	24,000	1 415,104 130,100	33 962,496 3 122,400


1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B250				
45	CO21A	Montarea trenajoarelor si echipamentului de joaca pentru copii	100 buc	0,100	2 182,070 1 808,000	218,207 180,800
46	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	30,000	296,178 39,100	8 885,334 1 173,000
47	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Gr.4cm)	m2	172,500	218,126 35,433	37 626,716 6 112,158
		Total Teren pentru trenajoare si teren de joaca pentru copii Inclusiv salariu				120 061,014 14 848,962
		1.5. Reparatia drumului de acces				
48	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	399,000	0,160 0,160	63,840 63,840
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	24,140	416,602 32,480	10 056,774 784,068
50	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,000	397,273 64,000	1 589,092 256,000
51	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	260,000	136,694 27,060	35 540,379 7 035,600
52	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	6,800	12,972 0,000	88,207 0,000
53	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	402,000	218,256 21,040	87 738,841 8 458,080
		Total Reparatia drumului de acces				135 077,133

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 597,588
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682 061,649
		<i>Asigurari sociale, medicale</i>	22,50 %			29 295,149
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			37 388,356
		<i>Total</i>	100,00 +			748 745,154
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			74 874,516
		<i>Total</i>	100,00 +			823 619,670
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			32 944,787
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				856 564,457 130 200,664
		2. Lucrari de Electromontare				
54	33-04-003- 7	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	8,000	355,013 185,920	2 840,104 1 487,360
55	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000	259,747 109,120	2 077,975 872,960
56	08-02-394- 3	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 35 mm2	100 m	2,600	2 439,760 1 516,800	6 343,375 3 943,680
57	pretul intreprind.	Cablu electric SIP 2x25mm	m	260,000	12,880 0,000	3 348,800 0,000
58	08-02-394- 1	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2	100 m	0,120	1 831,542 908,800	219,785 109,056
59	pretul intreprind.	Cablu electric SIP 3x1.5mm	m	12,000	11,060 0,000	132,720 0,000
60	08-03-596- 5	Felinar pentru iluminare stradala tio LED 100W, montat pe stilp,	100 buc	0,080	13 395,225 11 072,000	1 071,618 885,760
61	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	626,960 111,680	626,960 111,680
62	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	130,037 49,920	390,111 149,760
63	08-01-015- 10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	1,000	644,470 451,200	644,470 451,200

1	2	3	4	5	6	7
64	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	327,519 109,440	327,519 109,440
65	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000	94,846 72,000	94,846 72,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 118,283
		<i>Asigurari sociale, medicale</i>	22,50 %			1 843,402
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			517,009
		<i>Total</i>	100,00 +			20 478,694
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 226,601
		<i>Total</i>	100,00 +			26 705,295
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 068,211
		Total Lucrari de Electromontare Inklusiv salariu				27 773,506 8 192,896
		3. Utilaj electric				
66	pret intrepinder e	Felinar /corp de iluminat LED putere 100W	buc	8,000	1 385,000 0,000	11 080,000 0,000
67	pret intrepinder e	Bloc de comanda	buc	1,000	1 680,000 0,000	1 680,000 0,000
68	pret intrepinder e	Intrerupator automat	buc	3,000	102,550 0,000	307,650 0,000
69	pret intrepinder e	Limitator de tensiune	buc	1,000	694,000 0,000	694,000 0,000
70	pret intrepinder e	Contactator	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000
71	pret intrepinder e	Dispozitiv blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000	685,000 0,000	685,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 096,650
		<i>Cheltueli achizitionale</i>	0,20 %			30,193
		Total Utilaj electric Inklusiv salariu				15 126,843
		4. Echipament si trenajoare				
72	pret intrepinder e	Echipament pentru terenul de joaca	buc	5,000	3 820,000 0,000	19 100,000 0,000
73	pret intrepinder e	Trenajoare	buc	5,000	11 800,000 0,000	59 000,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 100,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli achizitionale	0,20 %			156,200
		Total Echipament si trenajoare Inclisiv salariu				78 256,200

		Cheltuieli directe	lei		977 721,006
		TVA	20,00 %		195 544,201
		Total deviz: Inclisiv salariu			1 173 265,207
					138 393,560



Intocmit

SRL "Cadom-Gaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or.Rezina,rnul Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a terenului sportiv
multifunctional din or.Rezina,strada Pacii nr.34/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 173 265,207 lei

Intocmit in prețuri curente 21.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	256,028	32,00	8 192,896
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	240,370	34,00	8 172,580
3.	7122050013400	Zidar	h-om	11,640	34,00	395,760
4.	7123010010200	Betonist	h-om	483,801	34,00	16 449,234
5.	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	34,00	659,600
6.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,980	34,00	101,320
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,985	34,00	985,490
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	40,425	34,00	1 374,450
9.	7129020012800	Pavator	h-om	341,683	34,00	11 617,222
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,040	34,00	273,360
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	961,000	34,00	32 674,000
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,200	34,00	1 978,800
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,400	34,00	795,600
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,203	34,00	890,902
15.	7212030022700	Sudor	h-om	5,910	34,00	200,940
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	278,720	34,00	9 476,480
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	112,295	34,00	3 818,030
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	343,904	32,00	11 004,928
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	574,737	32,00	18 391,584
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	336,237	32,00	10 759,584
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,650	32,00	180,800
		Total manopera				138 393,560

Materiale:

1.	0001	Echipament p-u terenul de joaca	buc	5,000	3 820,00	19 100,000
2.	0002	Trenajoare	buc	5,000	11 800,00	59 000,000
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,003	36 800,00	110,400
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	9 840,00	68,880
5.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,002	9 840,00	19,680
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	9 840,00	108,240
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,169	38,65	122,482

8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,595	21,33	34,021
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	18,66	91,061
10.	1019852	Vopsea	kg	4,185	38,65	161,750
11.	1039163	Mansoane tensionate	buc	10,880	21,33	232,070
12.	110-9126	Placi metalice	buc	0,800	67,33	53,864
13.	11110001000224	Limitator de tensiune	buc	1,000	694,00	694,000
14.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	3,000	102,55	307,650
15.	1212121212121	apa	m3	11,811	12,50	147,638
16.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	25,200	212,00	5 342,400
17.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	8,146	212,00	1 726,952
18.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	64,790	212,00	13 735,480
19.	1421102200001	Leat rindeluit	m3	0,600	3 294,00	1 976,400
20.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,994	212,00	2 542,728
21.	14211022000681	Pietris (fractia 20-40mm)	m3	71,300	212,00	15 115,600
22.	14211022000682	Pietris (fractia 2-20mm)	m3	36,800	212,00	7 801,600
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,047	188,00	1 700,836
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,390	188,00	9 661,320
25.	14211022005251	Savura	m3	35,200	94,33	3 320,416
26.	14211022005252	Nisip cuart	m3	10,450	833,33	8 708,298
27.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,863	188,00	162,244
28.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,110	188,00	2 464,680
29.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	6,204	188,00	1 166,352
30.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	2,363	188,00	444,244
31.	14221022055121	Beton in banda pentru longrine B350	m3	2,412	1 122,66	2 707,856
32.	14221022055153 5	Beton in imbracaminte B350	m3	60,300	1 122,66	67 696,398
33.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,900	34,33	133,887
34.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,181	5,50	11,995
35.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 294,00	6,588
36.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	3 294,00	444,690
37.	2010237318750	Distantieri	buc	73,650	1,08	79,542
38.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,136	12 333,33	1 677,333
39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,037	12 333,33	456,333
40.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,850	82,33	316,970
41.	2030112931102	Urne	buc	4,000	368,00	1 472,000
42.	2320166200676	White spirit	kg	6,826	29,66	202,459
43.	2320187315789	Decofrol	kg	4,902	34,00	166,668
44.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	39,396	6,34	249,771
45.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,240	36,50	227,760
46.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	24,480	36,50	893,520
47.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	22,206	38,00	843,828
48.	2430126103217	Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare	kg	0,032	38,66	1,237
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,780	38,00	371,640
50.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	7,800	14,38	112,164
51.	24621061099251	Clei Henchel	kg	140,000	85,00	11 900,000
52.	25132066216001	Banda de imbinare	m	310,000	38,33	11 882,300
53.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	248,370	1,56	387,457
54.	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	832,442	1,56	1 298,610
55.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	276,000	1,56	430,560
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 551,690	1,56	2 420,636

57.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 554,000	1,56	7 104,240
58.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -gr. 4cm	m2	175,087	121,66	21 301,084
59.	2663102100000	Beton	m3	0,336	1 116,66	375,198
60.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,505	1 116,66	26 247,093
61.	26631021000012	Beton clasa.M 200	m3	13,283	1 184,00	15 727,072
62.	26631021000013	Beton clasa B250	m3	60,300	1 184,00	71 395,200
63.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,020	721,00	14,420
64.	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 200 x 300 mm	m	263,913	51,33	13 546,654
65.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	244,717	51,33	12 561,324
66.	26661228004001	Invelitori din materiale plastice	m2	651,372	208,33	135 700,329
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,750	3,21	31,297
68.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	27,336	11,33	309,717
69.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	21,306	16,50	351,549
70.	2682162303084	Bloc de comanda	buc	1,000	1 680,00	1 680,000
71.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,010	9,88	19,859
72.	2710602100001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	101,475	9,88	1 002,573
73.	2710602300002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (10mm)	kg	401,800	9,88	3 969,784
74.	2710703435402	Otel lat pt. cleme de blocare de 30x12 mm grosime	kg	0,134	9,88	1,324
75.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	2 220,540	9,88	21 938,935
76.	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0	kg	51,554	9,84	507,291
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,793	12,65	60,631
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,925	12,65	24,351
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,919	12,65	62,226
80.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	479,350	9,88	4 735,978
81.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	111,680	9,88	1 103,398
82.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	7,236	21,00	151,956
83.	2821115720001	Dispozitiv blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000	685,00	685,000
84.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,804	32,55	26,170
85.	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	333,081	42,00	13 989,402
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,080	16,55	50,974
87.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,608	16,55	26,612
88.	2873145887002	Cuie	kg	3,300	16,55	54,615
89.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	19,033	39,33	748,568
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,955	39,33	116,220
91.	28741158934381	Bolt -ancher d=20x50	buc	415,548	0,88	365,682
92.	28752744005021	Felinar /Corp de iluminat LED 100W	buc	8,000	1 385,00	11 080,000
93.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,814	41,33	116,303
94.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,450	15,00	51,750
95.	3130164802228	Cablu energie SIP 2x25mm	m	260,000	12,88	3 348,800
96.	3130164802229	Cablu electric SIP 3x1,5 mm	m	12,000	11,06	132,720
97.	3320634625002	Contactator	buc	1,000	650,00	650,000
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,933	2,00	53,866
99.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	13,328	6,56	87,431
100.	5009062	Papuci de cablu	buc	22,400	1,08	24,192
101.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,000	21,00	84,000
102.	5009090	Profil de montaj	buc	13,200	4,33	57,156
103.	5009369	Cleme de cablu	buc	32,640	14,08	459,571
104.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,195	30,00	35,850
105.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,122	164,00	20,008

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		Total materiale de constructii				634 701,861


Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,465	242,00	112,530
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	10,640	86,33	918,551
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,744	64,00	175,616
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,240	128,00	798,720
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	61,291	32,00	1 961,312
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	30,645	48,00	1 470,960
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,110	3,21	9,983
8.	2922140007000	Macara	h-ut	3,803	286,00	1 087,658
9.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,665	24,00	111,960
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,440	18,65	232,006
11.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	9,246	15,00	138,690
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,830	250,00	957,500
13.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	884,400	0,55	486,420
14.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	9,246	104,00	961,584
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,590	48,60	223,074
16.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,452	108,00	1 452,816
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,441	184,00	817,144
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,132	15,00	76,980
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,776	12,00	417,312
20.	2952270003203	Instalatie de pretensionat prin infasurare sirma SBP cu D = 5 mm	h-ut	0,596	286,00	170,456
21.	2952270003608	Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	9,246	21,00	194,166
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,100	16,00	33,600
23.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	9,246	15,80	146,087
24.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,952	284,00	270,368
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,165	14,50	89,393
26.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	14,50	3,480
27.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,040	158,66	1 275,626
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,040	184,00	1 479,360
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,490	184,00	2 666,160
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,671	142,50	380,617
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,568	138,00	630,384
32.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	124,00	24,800
33.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,320	168,00	389,760
34.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,691	168,00	116,088
		Total utilaje de constructii				20 281,161

Cheltuieli directe	lei	977 721,006
TVA	20,00 %	195 544,201

Total deviz:

1 173 265,207



Intocmit

Verificat

SRL "Cadom-Gaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or.Rezina,rnul Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)