

**Termoizolarea fatadelor (blocul
A) LT "G. Cosbuc" bd Larisa, 3
din m. Balti", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 892 281,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (curatirea fatadei)	m2	1 590,49 0	9,113 8,348	14 493,974 13 278,037
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (curtea de lumina)	m2	59,700	9,113 8,348	544,041 498,400
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	17,300	419,686 417,420	7 260,564 7 221,366
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	25,920	22,462 22,262	582,210 577,030
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	91,920	0,428 0,356	39,366 32,683
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	42,040	12,986 12,986	545,924 545,924
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,670	12,990 12,990	73,652 73,652
8	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre	kg	652,430	1,366 1,237	891,168 806,950
9	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm	m	90,000	41,233 34,630	3 711,006 3 116,736

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCI42A	Demontarea glafurilor din aluminiu la ferestre	m	353,530	4,429 4,329	1 565,736 1 530,386
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	60,700	39,244 29,374	2 382,131 1 783,001
12	TR1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	60,700	17,006 17,006	1 032,264 1 032,264
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,700	77,402 0,000	4 698,300 0,000
Total Demontari						37 820,336
Incluziv salariu						30 496,429
		1.2. Fatada				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 078,78 0	29,145 23,190	60 586,105 48 206,908
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 590,49 0	14,185 3,710	22 561,735 5 901,360
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	1 590,49 0	127,459 71,116	202 722,081 113 109,286
17	CK18C	Montarea profilului de soclu din aluminiu	m	171,000	67,847 8,039	11 601,786 1 374,703
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0.045)	m2	1 216,35 0	290,060 71,425	352 814,937 86 878,026
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma	m2	149,520	206,508 71,425	30 877,088 10 679,490

1	2	3	4	5	6	7
		resursului 4.9)				
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0.1)	m2	224,620	233,439 53,121	52 434,992 11 931,935
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 365,87 0	14,185 3,710	19 375,398 5 067,912
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 365,87 0	83,836 37,722	114 508,455 51 523,882
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	224,620	229,961 89,668	51 653,746 20 141,226
24	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	100,000	1 372,822 34,012	137 282,200 3 401,200
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=270 mm	m	353,530	91,668 12,368	32 407,385 4 372,459
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	18,900	99,155 11,131	1 874,034 210,380
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre	kg	170,600	21,040 6,493	3 589,507 1 107,741
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,170	628,559 199,159	106,855 33,857
Total Fatada						1 094 396,304
Incluziv salariu						363 940,365
		1.3. Reparatia glafurilor interioare				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (tencuieli interioare la glafuri latimea 30 cm)	m	49,080	31,561 25,973	1 549,004 1 274,739

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCJ27B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar k=2	m2	19,630	19,020 9,895	373,369 194,240
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,630	17,188 6,184	337,391 121,392
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,630	82,550 45,947	1 620,453 901,936
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	19,630	21,249 17,005	417,110 333,812
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	19,630	2,828 0,928	55,504 18,212
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,630	25,202 17,005	494,710 333,812
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (turnarea glafurilor gr. 6 cm)	m2	13,300	51,064 21,644	679,154 287,866
37	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	13,300	51,379 22,262	683,341 296,090
Total Reparatia glafurilor interioare						
						6 210,036
Incluziv salariu						3 762,099
		1.4. Teava de incalzire exterioara				
38	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	90,000	171,322 34,012	15 419,025 3 061,080
39	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri dn=89, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,000	29,914 13,914	1 794,840 834,840
40	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4"	buc	8,000	108,006 55,656	864,048 445,248
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la	m2	25,450	27,811	707,789

1	2	3	4	5	6	7
		conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea			14,532	369,834
42	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	25,450	66,327 28,138	1 688,027 716,107
43	IzI07B1 Kmat=1.5 5	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirod, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	53,750	73,803 11,687	3 966,915 628,202
44	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirod, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	53,750	41,359 27,859	2 223,050 1 497,425
Total Teava de incalzire exterioara						26 663,694
Incluziv salariu						7 552,736
		1.5. Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc				
45	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	651,200	11,061 0,773	7 202,598 503,378
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150	kg	58,500	17,271 1,391	1 010,327 81,382
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,600	306,940 30,611	1 104,983 110,199
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	24,800	968,132 139,140	24 009,683 3 450,672
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	63,720	59,824 29,374	3 811,982 1 871,711
50	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc.,	m3	2,000	120,588 120,588	241,176 241,176

1	2	3	4	5	6	7
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	956,080	20,900 6,493	19 982,529 6 208,025
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg	49,100	19,495 4,947	957,196 242,908
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,040	2 572,667 52,869	7 820,907 160,723
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,960	228,640 125,838	219,494 120,804
55	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,960	251,344 105,740	241,290 101,510
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma de scinduri de radsinoase 0.005	m2	58,320	26,242 9,121	1 530,417 531,947
57	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	58,320	179,133 47,926	10 447,058 2 795,044
Total Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc						78 579,640
Incluziv salariu						16 419,479
		1.6. Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3buc				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670	2 172,314 136,048	12 317,018 771,393
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	59,700	313,862 99,253	18 737,587 5 925,416

1	2	3	4	5	6	7
60	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	300,000	18,737 3,710	5 621,220 1 113,120
61	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,930	11,060 0,773	707,090 49,410
62	CC02A4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,000	11,520 1,237	241,923 25,973
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,440	968,231 139,140	1 394,252 200,362
64	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier de aluminiu - norma resursului 0.1)	m2	18,960	233,437 53,120	4 425,970 1 007,157
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat Fasad Alb)	m2	40,740	63,716 37,723	2 595,777 1 536,817
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,700	14,186 3,710	846,881 221,511
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	59,700	83,836 37,722	5 004,983 2 252,027
68	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Betonarea treptelor si podestei)	m3	2,640	968,167 139,140	2 555,962 367,330
69	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,120	59,556 29,374	364,483 179,769
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	539,250	20,901 6,493	11 270,602 3 501,474

1	2	3	4	5	6	7
71	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,540	228,615 125,856	123,452 67,962
72	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,540	307,311 118,126	165,948 63,788
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	34,500	11,222 9,122	387,154 314,704
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	34,500	179,135 47,926	6 180,151 1 653,447
Total Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3buc						72 940,453
Incluziv salariu						19 251,660
		1.7. Pereu				
75	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	49,000	120,588 120,588	5 908,812 5 908,812
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,000	306,940 30,611	4 297,157 428,551
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	140,000	16,808 0,928	2 353,064 129,864
78	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	14,000	1 231,896 154,600	17 246,542 2 164,400
79	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	59,500	59,817 29,374	3 559,138 1 747,753
Total Pereu						33 364,713

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						
10 379,380						
		1.8. Prag - 2un.				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,170	51,055 21,644	825,562 349,984
81	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	9,030	34,249 14,840	309,271 134,007
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,150	968,169 139,140	1 113,394 160,011
83	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,600	59,994 29,374	755,921 370,112
84	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	10,380	313,868 99,254	3 257,952 1 030,254
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale)	m2	6,380	75,195 52,564	479,741 335,358
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm , dimensiunea placilor sub 40x40 cm	m2	13,520	263,708 119,197	3 565,328 1 611,550
87	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,020	209,016 74,023	1 885,322 667,686
88	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	10,380	229,955 89,668	2 386,937 930,754
89	RpCP21C	Protectia muchiilor, cu profile din otel cornier cu laturile egale, avind dimensiunile de 30x30 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	25,500	22,905 13,605	584,082 346,922
90	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	11,000	47,676 42,051	524,438 462,563
Total Prag - 2un.						
15 687,948						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 399,201
Total Bloc A						1 365 663,124
Incluziv salariu						458 201,349
Cheltuieli directe			lei		1 365 663,08	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		103 095,30	
Cheltuieli de transport			2,00 %		17 762,72	
Cheltuieli de regie			4,00 %		59 460,84	
Beneficiul			2,00 %		30 919,64	
Total			100,00 +		1 576 901,58	
TVA			20,00 %		315 380,32	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 892 281,90
458 201,32

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)