

OFERTĂ

Către DBTS sectorul Cioanca
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

mun. Chigirău, str. Aleco Russo, 57.

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Direcția Străzilor Viorel

reprezentanți ai ofertantului RESACONS - STR "SR2"
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație, acoperizului la
(denumirea lucrării)

Comuna Chigirău, Str. Aleco Russo

pentru suma fără TVA de 214 483,50 lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 42 896,70
257 380,20 lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 34 zile luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile zile, respectiv pînă la data de 10.12.2022
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



Direcția Străzilor Viorel

electronica

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / 10 / 2022

Director, în calitate de
Stratulat Viorel, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Resacons - STR SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă bancară
în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 1286901 lei mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ luni
calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data
începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
1 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



Obiectivul: DETS sector Ciocana-Lucrari de reparatie a acoperisului
 Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului
 Devizul: Lucrari reparatie acoperisului la Gimnaziul "Steliana Grama"

Deviz local Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 257 380,20 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
Capitolul 1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	694,0000	26,92	18 681,30
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.(praimer)	m2	694,0000	25,12	17 432,10
					11,76	8 163,67
					1,50	1 040,72
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	694,0000	103,50	71 831,20
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Strat superior) Bipoli EKP sau analog	m2	694,0000	18,00	12 488,67
					115,77	80 343,83
					18,00	12 488,67
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(planca)	m	80,0000	5,55	443,89
6	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(planca)	m	80,0000	5,25	419,89
					60,86	4 868,98
					31,87	2 549,32
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.	m	81,0000	25,21	2 041,81
8	TrI1AC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3.	t	6,0000	15,75	1 275,41
					13,12	78,73
					13,12	78,73
9	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	6,0000	11,25	67,48
					11,25	67,48
10	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m.	t	6,0000	38,84	233,06
11	Tsl50G	Transportarea gunoi la distanta de 15 km	t	6,0000	27,74	166,46
					103,20	619,20
		TOTAL Capitolul 1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului			0,00	0,00
		Inclusiv salariul				187 373,15
						48 007,44

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

1 280,5400

0,0000

Total		
Asigurari sociale si medicale		187 373,15
Total	24,0000%	11 521,79
Cheltuieli de transport		198 894,93
Total	1,0000%	1 369,77
Cheltuieli de regie		200 264,70
Total	5,0000%	10 013,24
Beneficiu de deviz		210 277,94
	2,0000%	4 205,56

Total General fara TVA

214 483,50



TVA (20%)	42 896,70
TOTAL GENERAL	257 380,20
Inclusiv salariul	48 007,44

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Director
Stratula



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: DETS sector Ciocana-Lucrari de reparatie a acoperisului

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului

Devizul: Lucrari reparatie acoperisului la Gimnaziul "Steliana Grama"

Devizul local de resurse Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 257 380,20 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	24,0000	37,49	899,76
2	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	472,5100	37,49	17 714,40
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	369,3800	37,49	13 848,06
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3400	37,49	312,67
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	406,3100	37,49	15 232,56
Total manopera						48 007,44
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	14,4000	21,95	316,09
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3200	325,23	104,07
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	6 037,20
4	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	110,27
5	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,5000	0,00	39,80
6	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	416,4000	28,96	12 059,98
7	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	208,2000	34,15	7 109,04
8	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,8100	30,78	24,94
9	2430226103000	Chit polimeric	kg	12,1500	57,51	698,75
10	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,0000	2,20	193,16
11	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0160	580,00	9,28
12	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2400	0,00	0,00
13	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EKP sau analog	m2	798,1000	73,17	58 395,69
14	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP sau analog	m2	798,1000	63,01	50 288,42
15	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	58,4000	21,95	1 281,91
16	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,2000	36,58	263,41
17	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,0000	18,29	36,58
18	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7740	11,04	8,54
Total materiale						136 977,14
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	138,8000	1,00	138,80
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0972	30,00	2,92
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,8682	30,00	1 346,05
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,3200	5,00	281,60
5	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	1,5480	400,00	619,20
Total utilaje						2 388,56
Total						187 373,15
Asigurari sociale si medicale				24,0000%		11 521,79
Total						198 894,93
Cheltuieli de transport				1,0000%		1 369,77
Total						200 264,70
Cheltuieli de regie				5,0000%		10 013,24
Total						210 277,94
Beneficiu de deviz				2,0000%		4 205,56



Strada Viorel

TOTAL Deviz fara TVA		214 483,50
Total		214 483,50
TVA	20%	42 896,70
TOTAL Deviz		257 380,20

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Director
Stratulat Viorel



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devizo.md; Telefon: 022-522032;


Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari reparatie acoperisului la Gimnaziul "Steliana Grama"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			26,92
						25,12
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,49	17,62
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.(praimer)	m2			11,76
						1,50
2.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	34,15	10,24
2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	11,04	0,01
2.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,49	1,50
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu.(Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2			103,50
						18,00
3.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP sau analog	m2	1,1500	63,01	72,46
3.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,96	8,69
3.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	37,49	11,25
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
3.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	1,00	0,10
3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu.(Strat superior) Bipoli EKP sau analog	m2			115,77
						18,00
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EKP sau analog	m2	1,1500	73,17	84,14
4.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,96	8,69
4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	37,49	11,25
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
4.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	1,00	0,10
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(planca)	m			5,55
						5,25
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,49	3,37
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
6	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(planca)	m			60,86
						31,87
6.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
6.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	21,95	16,02
6.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	36,58	3,29
6.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,1800	21,95	3,95
6.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	18,29	0,46
6.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,20	2,41
6.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	325,23	1,30
6.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	580,00	0,12
6.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	11,04	0,01
6.10	2222222222992	Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	0,00
6.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	37,49	16,87
6.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	37,49	11,25
6.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
6.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05



7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.	m			25,21
						15,75
7.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	57,51	8,63
7.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,78	0,31
7.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,5000	0,00	0,00
7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	37,49	13,12
7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,49	2,62
7.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	30,00	0,04
8	TrI1AC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3.	t			13,12
						13,12
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	37,49	13,12
9	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			11,25
						11,25
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	37,49	11,25
10	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m.	t			38,84
						27,74
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	37,49	27,74
10.2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	30,00	11,10
11	TsI50G	Transportarea gunoi la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
11.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		TOTAL Capitolul 1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului				187 373,15

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Director
Stratulat Viorel



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032;