

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Primaria or. Floresti, or. Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 32**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Dacin Piotr, Director SRL "Dromas-Cons"** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm contractul „*Lucrări de reparație a drumurilor din or. Florești, str. Decebal(sectorul 1)*” pentru suma fără TVA de: **422 364,13 lei** (*patru sute douazeci si doua mii trei sute saizeci si patru lei, 13 bani*), la care se adaugă taxa pe valoare adaugată în cuantum de **84 472,83 lei** (*optzeci si patru mii patru sute saptezeci si doi lei, 83 bani*), suma totală cu TVA respectiv este:) **506 836,96 lei** (*cinci sute sase mii opt sute treizeci si sase lei, 96 bani*);

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat **pina in decembrie 2020**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci) zile, începînd cu data deschiderii licitației de către grupul de lucru**, respectiv pînă la data de **10.05.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate întrun formular de ofertă separat,

marcat în mod clar “alternativă”;

®nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: **11.03.2020**



Director SRL "Dromas-Cons", DACIN PIOTR

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0,0%** (*din prețul total oferat*).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă **scrisoare de garanție bancară** în cuantum de **1,00%** (*din prețul total oferat*) constituie **5 068,37 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12 (douăsprezece)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (*durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării*) **5 (cinci)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci)** zile calendaristice.

Data completării: **11.03.2020**

Semnat: _____

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



Lucrari de reparatie curenta a unor strazi din orasul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Lot 3

Valoarea de deviz 506 836,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Decebal (sect.1) din or. Floresti 1.1. Drum principal				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (namol) K K(conditii restrinse)=1,20 Коэффициент к машинам=1,20	100 m3	0,20	1 334,40	266,88
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 K K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00 Коэффициент к машинам=2,40	100 m3	0,20	957,60	191,52
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	42,00	105,60	4 435,20
4	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat)	100 m3	4,20	1 924,00	8 080,80
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,	100 m3	4,20	2 728,90	11 461,36



1	2	3	4	5	6	7
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	75,60	635,04
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,00	6 245,48	262 310,18
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,36	5 515,88	18 533,36
		<i>Total</i>	Lei			305 914,34
		Total Drum principal Inclusiv salariu				305 914,34 20 553,14
		1.2. Drumuri laterale				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (namol) K K(conditii restrinse)=1,20 Кoэффициент к машинам=1,20	100 m3	0,01	1 336,00	13,36
10	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 K K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00 Кoэффициент к машинам=2,40	100 m3	0,01	957,00	9,57
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2,00 Кoэффициент к машинам=2,00	100m2	4,87	105,60	514,28
12	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat)	100 m3	0,49	1 924,00	942,76
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,	100 m3	0,49	2 728,90	1 337,16



1	2	3	4	5	6	7
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	75,60	113,40
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,87	6 245,48	30 415,48
		<i>Total</i>	Lei			33 346,01
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				33 346,01 1 530,41
		1.3. Reparatia podetului				
16	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	3,52	53,91	189,75
17	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,00	76,11	304,44
18	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	9,00	138,38	1 245,46
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,00	13,44	336,00
20	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,80	406,67	325,34
21	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2	20,00	159,03	3 180,55



1	2	3	4	5	6	7
22	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	4,70	1 262,86	5 935,45
		<i>Total</i>	Lei			11 516,99
		Total Reparatia podetului Inclusiv salariu				11 516,99 5 750,85
		<i>Total</i>	Lei			350 777,34
		Total str. Decebal (sect.1) din or. Floresti Inclusiv salariu				350 777,34 27 834,40

		Total	Lei	350 777,34
		Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	6 262,74
		Total		357 040,08
		Cheltueli de regie	11,6 %	41 416,65
		Total		398 456,73
		Beneficiu de deviz	6 %	23 907,40
		Total		422 364,13
		TVA	20 %	84 472,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		506 836,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie curenta a unor strazi din orasul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Lot 3

Valoarea de deviz 506 836,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	21,338	57,66	1 230,35
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	26,80	57,66	1 545,29
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0583	57,66	1 675,49
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,8872	57,66	2 588,20
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	359,2178	57,66	20 712,50
6.	9312040019600	Sapator	h-om	1,432	57,66	82,57
Total manopera						27 834,40

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	46,87	110,00	5 155,70
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	46,87	220,00	10 311,40
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	885,843	210,00	186 027,03
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,88	210,00	184,80
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	70,305	220,00	15 467,10
6.	1421102200082	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,5302	230,00	811,95
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2344	225,00	727,74
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,20	225,00	45,00
9.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,22	3 350,00	737,00
10.	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,008	3 350,00	26,80
11.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,40	18,50	44,40
12.	2651122100402	Ciment metalurgic eu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 674,4455	1,35	2 260,50
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,60	14,50	23,20
14.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,00	16,50	33,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	140,61	18,00	2 530,98
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4025	18,00	25,25
17.	4100126202818	Apa	m3	0,3968	18,00	7,14
Total materiale de construcții						224 418,99

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6112	45,00	27,50
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,40	35,00	84,00



3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,548	400,00	16 219,20
4.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	40,8124	280,00	11 427,47
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	127,0177	300,00	38 105,31
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	52,4944	220,00	11 548,77
7.	2952260003000	Excavator	h-ut	10,2144	320,00	3 268,61
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,3613	300,00	3 708,39
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6703	300,00	201,09
10.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,5275	35,00	53,46
11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,82	25,00	70,50
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,9682	350,00	1 738,87
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,705	380,00	267,90
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,60	210,00	336,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,4042	210,00	4 074,88
16.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	33,60	220,00	7 392,00
Total utilaje de constructii						98 523,95

Total	Lei	350 777,34
Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	6 262,74
Total		357 040,08
Cheltueli de regie	11,6 %	41 416,65
Total		398 456,73
Beneficiu de deviz	6 %	23 907,40
Total		422 364,13
TVA	20 %	84 472,83

Total deviz:

506 836,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie curenta a unor
strazi din orasul Floresti**
Investitor Primaria or. Floresti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Decebal (sect.1) din or. Floresti				
		1.1. Drum principal				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (namol) K K(conditii restrinse)=1,20 Коэффициент к машинам=1,20	100 m3			1 334,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	400,00	1 334,40
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 K K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00 Коэффициент к машинам=2,40	100 m3			957,60
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	957,60
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			105,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	105,60
4	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat)	100 m3			1 924,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	400,00	1 924,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,	100 m3			2 728,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,34
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	280,00	2 436,56
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
7	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 245,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,00	110,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	210,00	86,94
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			5 515,88



1	2	3	4	5	6	7
		cat. II				
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	320,00	972,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	400,00	128,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	220,00	2 200,00
		1.2. Drumuri laterale				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (namol) K K(conditii restrinse)=1,20 Коэффициент к машинам=1,20	100 m3			1 336,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	400,00	1 336,00
10	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 K K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00 Коэффициент к машинам=2,40	100 m3			957,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	957,00
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			105,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	105,60
12	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat)	100 m3			1 924,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	400,00	1 924,00
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a ampluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,	100 m3			2 728,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,33
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	280,00	2 436,57
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 245,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,00	330,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,00	110,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	210,00	86,94
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.3. Reparatia podetului				
16	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2			53,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	18,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	45,00	2,70
17	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
18	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,44
20	RpCK07B	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			406,67
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	57,66	103,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	225,00	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
21	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2			159,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	57,66	77,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	3 350,00	1,34
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	3 350,00	36,85
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	16,50	1,65
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,50	2,22
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	14,50	1,16
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
22	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3			1 262,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400	57,66	261,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	1,35	480,96
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	225,00	154,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	18,00	5,37
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	230,00	172,76
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	35,00	11,37
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	380,00	57,00

APROBAT:

Investitor



Intocmit
 S.R.L.
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
DROMAS-CONS
 SOCIETATEA COMERCIALA
 Nr. 1003600107905
 L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.