

**Constructia unor parcarii auto de
uz public in mun.Chisinau,
sect.Riscani, str.Calea Orheiului
(nr.cad.0100413.330).**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3628-2-2
Lucrari de amenajare parcare. Etapa II**

Valoarea de deviz 712 674,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului vegetal 0.4m)	100 m3	2,900	882,000 0,000	2 557,800 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,900	558,600 0,000	1 619,940 0,000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impregnarea lui la 20 m))	100 m3	0,580	1 150,655 0,000	667,380 0,000
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,580	676,345 0,000	392,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)	100 m3	0,170	<u>457,059</u> 0,000	<u>77,700</u> 0,000
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,170	<u>553,412</u> 0,000	<u>94,080</u> 0,000
7	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	0,170	<u>931,412</u> 0,000	<u>158,340</u> 0,000
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,170	<u>1 526,824</u> 0,000	<u>259,560</u> 0,000
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3	2,639	<u>857,992</u> 0,000	<u>2 264,240</u> 0,000
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incacarea in auto pamint surplus)	100 m3	0,410	<u>989,463</u> 0,000	<u>405,680</u> 0,000
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	517,200	<u>25,124</u> 0,000	<u>12 994,080</u> 0,000
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,639	<u>164,560</u> 25,210	<u>434,273</u> 66,528

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,410	200,200 30,322	82,082 12,432
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				22 007,435 78,960
		2. Inverzire				
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,261	555,172 0,000	144,900 0,000
15	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	0,261	931,724 0,000	243,180 0,000
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	261,000	9,240 9,240	2 411,640 2 411,640
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,610	927,614 404,874	2 421,072 1 056,720
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,610	212,349 55,453	554,232 144,732
		Total Inverzire Inclusiv salariu				5 775,024 3 613,092
		3. Acoperire cu pavaj presat h=100mm (S=612.0m2)				
19	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de fundatie din amestec:piatra concasata -prundis-nisip) h=150mm	m3	91,800	521,944 26,040	47 914,472 2 390,472
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20cm)	m3	122,400	627,570 25,200	76 814,600 3 084,480

1	2	3	4	5	6	7
21	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2	612,000	398,437 110,141	243 843,674 67 406,136
		Total Acoperire cu pavaj presat h=100mm (S=612.0m2) Inclusiv salariu				368 572,746 72 881,088
		4. Borduri				
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150	m	251,000	267,383 57,120	67 113,133 14 337,120
		Total Borduri Inclusiv salariu				67 113,133 14 337,120

	Total	lei	463 468,33
	Asigurari sociale	24,00 %	21 818,46
	Transportarea materialelor	7,00 %	22 484,28
	Depozitarea materialelor	2,00 %	6 424,08
	Total	100,00 +	514 195,16
	Cheltuieli de regie	10,00 %	51 419,51
	Total	100,00 +	565 614,68
	Beneficiu de deviz	5,00 %	28 280,73
	Total	100,00 +	593 895,41
	TVA	20,00 %	118 779,08
	Total deviz: Inclusiv salariu		712 674,49 90 910,26

Intocmit

SRAL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unor parcuri auto de
uz public in mun.Chisinau,
sect.Riscani, str.Calea Orheiului
(nr.cad.0100413.330).**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3628-2-2
Lucrari de amenajare parcare. Etapa II**

Valoarea de deviz 712 674,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3628-2-2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	974,369	84,00	81 846,996
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	43,013	84,00	3 613,092
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,610	84,00	3 663,240
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,273	84,00	1 786,932
		Total manopera				90 910,26

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,336	132,00	1 364,352
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	155,448	385,00	59 847,480
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	385,00	2,695
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,510	352,00	883,520
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,060	352,00	1 077,120
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,194	352,00	9 220,288
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	878,500	2,64	2 319,240
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	979,200	2,64	2 585,088
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 816,440	2,64	12 715,402
10.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	92,534	330,00	30 536,220
11.	2661112800655100	Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "caramida" dim.100x200mm	m2	621,180	242,00	150 325,560
12.	2663102100006115	Beton clasa 12/15	m3	13,303	1 430,00	19 023,290
13.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm	m	252,255	121,00	30 522,855
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,240	42,00	514,080
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,320	18,00	239,760
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,506	18,00	27,108
		Total materiale de constructii				321 204,05

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,141	560,00	2 878,960
----	---------------	---------------------------	------	-------	--------	-----------

2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,981	400,00	19 192,400
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,203	540,00	109,620
4.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	7,069	880,00	6 220,720
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,068	440,00	2 669,920
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,270	420,00	113,400
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,180	420,00	5 955,600
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,035	420,00	434,700
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,203	180,00	36,540
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,532	440,00	12 994,080
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,078	360,00	748,080
Total utilaje de constructii						51 354,02

Total	lei	463 468,33
Asigurari sociale	24,00 %	21 818,46
Transportarea materialelor	7,00 %	22 484,28
Depozitarea materialelor	2,00 %	6 424,08
Total	100,00 +	514 195,16
Cheltuieli de regie	10,00 %	51 419,51
Total	100,00 +	565 614,68
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 280,73
Total	100,00 +	593 895,41
TVA	20,00 %	118 779,08

Total deviz:

712 674,49

Intocmit

SRAL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Constructia unor parcuri auto de uz
public in mun.Chisinau, sect.Riscani, str.Calea
Orheiului (nr.cad.0100413.330).**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Valoare, lei
---	---	------	--------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse			Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (taierea pamintului vegetal 0.4m)	100 m3			882,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	420,00	882,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			558,600 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	420,00	558,600
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impregnarea lui la 20 m))	100 m3			1 150,655 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,655
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			676,345 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	420,00	676,345
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)	100 m3			457,059 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,059
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			553,412 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	420,00	553,412
7	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			931,412 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	420,00	931,412
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 526,824 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	540,00	644,824
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,059
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,941
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3			857,992 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	440,00	857,992
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incacarea in auto pamint surplus)	100 m3			989,463 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	440,00	989,463

1	2	3	4	5	6	7
11	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,124 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	440,00	25,124
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			164,560 25,210
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,00	25,210
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,729
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	420,00	138,621
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,200 30,322
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,00	30,322
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,878
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,000
		2. Inverzire				
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			555,172 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	420,00	555,172
15	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			931,724 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	420,00	931,724
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,240 9,240
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,00	9,240
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			927,614 404,874
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,00	404,874
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	132,00	522,740
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			212,349 55,453
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,00	55,453
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	360,00	138,897
		3. Acoperire cu pavaj presat h=100mm (S=612.0m2)				
19	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de fundatie din amestec:piatra concasata -prundis-nisip) h=150mm	m3			521,944 26,040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	84,00	26,040
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	330,00	332,639
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,802
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	360,00	1,800
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	880,00	67,764
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20cm)	m3			627,570 25,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,00	25,200

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,00	488,950
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,521
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,199
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	360,00	1,800
21	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2			398,437 ----- 110,141
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,00	107,221
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,00	2,920
	266111280065510 0	Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "caramida" dim.100x200mm	m2	1,0150	242,00	245,630
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,64	4,224
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,64	20,777
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	352,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	352,00	15,066
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	42,00	0,840
		4. Borduri				
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150	m			267,383 ----- 57,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,00	14,280
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,00	42,840
	266310210000611 5	Beton clasa 12/15	m3	0,0530	1 430,00	75,790
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,64	9,240
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	352,00	3,520
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm	m	1,0050	121,00	121,605

APROBAT:

Intocmit
SRAL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.