

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație a încăperilor de studii în căminul nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55.
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă I.P. Centrul de Excelență în Industria Ușoară, mun. Chișinău str. G. Coșbuc 5
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Lucrări de reparație a încăperilor de studii în căminul nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55.

2. Informații și proiectare

La viitorul contract se anexează obligatoriu devizul de cheltuieli semnat de ambele părți.

Ofertanții pot lua cunoștință cu obiectul lucrărilor în perioada clarificărilor procedurii de achiziție publică obligatoriu cu anunțarea prealabilă, în termeni rezonabili, prin telefon sau poșta electronică a instituției.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Ofertantul obligatoriu deține document relevant care demonstrează existența și aplicarea unui sistem de management al calității (Manualul calității, ISO 9001:2015).

Lucrările vor fi efectuate în decurs de 3 luni maxim până la data de 30.08.2026.

Lucrările vor fi recepționate conform procesului verbal semnat de ambele părți la finalizarea lor.

La efectuarea lucrărilor se admit doar materiale de calitate superioară obligatoriu însoțite de certificatele de calitate și conformitate necesare.

Responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor îi revine în ofertantului.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Ofertantul execută transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate astfel ca să asigure protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor se coordonează cu autoritatea contractantă.

Efectuarea lucrărilor de către persoane ce se află în stare de ebrietate sau sub acțiunea stupefianților sau consumul lor este interzis. Fumatul pe teritoriul instituției de învățământ este interzis.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Ofertantul completează și păstrează cartea tehnică a construcțiilor și o prezintă ca anexă la procesului verbal de primire a lucrărilor.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Ofertantul imediat își va remedia toate viciile ascunse, defectele și abaterile de la deviz depistate. Ofertantul este responsabil de depășirea termenului limită a lucrărilor și în cazul remedierii viciilor ascunse, defectelor și abaterilor de la deviz ale sale.

Executarea corectă a lucrărilor și îndeplinirea devizului poate fi monitorizată de către inginer tehnic ce poate fi atât angajat a autorității contractante cât și persoană juridică terță cu care autoritatea contractantă deține contract.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Ofertantul efectuează îngrădirea teritoriului unde se execută lucrările cu reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele și alte elemente de semnalizare conform legislației în vigoare.

În caz de condiții meteo nefavorabile sau altor situații excepționale parvenite nu din vina ofertantului termenul limită a lucrărilor poate fi majorat în concordanță cu autoritatea contractantă

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Ofertantul asigură ca elementele de susținere (schele, scări, etc.) să fie seismorezistente

9. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

În urma efectuării lucrărilor în încăperi nu se afectează sistemul climatic prezent.

În urma efectuării lucrărilor în încăperi minim umiditatea $W=30-60\%$, viteza aerului iarna $v=0,15\text{ m/s}^{-1}$, vara $v=0,25\text{ m/s}^{-1}$, temperatura aerului $18-22\text{ }^{\circ}\text{C}$, intensitatea schimbărilor de aer (h^{-1}) = 3.

10. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Ofertantul asigură respectarea normativului NCM E.02.04:2014 „Protecția contra zgomotului”.

11. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se coordonează cu autoritatea contractantă.

12. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se coordonează cu autoritatea contractantă și cu devizul de lucrări.

13. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul își asigură lucrătorii cu echipamentele, instalații, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitive și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Ofertantul își asigură lucrătorii cu elemente de protecție personală conform legislației în domeniu securității muncii.

Ofertantul își asigură lucrătorii cu elemente de protecție și stingere a incendiilor.

În caz de efectuare a lucrărilor în timp de arșiță ofertantul își asigură lucrătorii cu apă potabilă suplimentară.

Utilitățile sanitare, accesul la apa și energia electrică sânt asigurate de autoritatea contractantă

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Oferta de preț;
- Devizul local, de resurse, și preț;
- Garanția pentru lucrări de minim 5 ani (document separat);
- Graficul lucrărilor;
- Garanția pentru ofertă de 2 % din suma (fără TVA) ofertei sub formă de garanție bancară;
- D.U.A.E.
- Lista lucrărilor similare cantitativ executate cu participarea responsabilului tehnic propus, însoțite de certificări de bună execuție sau documente echivalente care atestă calitatea și finalizarea lucrărilor.

15. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras;
- Certificatul privind lipsa datoriilor față de buget;
- Garanția pentru ofertă;
- Cerere de participare;
- Declarație privind valabilitatea ofertei;
- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate;
- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;
- Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia;
- Informații privind asocierea;
- Angajament terț susținător financiar;
- Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici;
- Declarație terț susținător tehnic;
- Declarație terț susținător profesional;
- Ultimul raport financiar;

- Document relevant care demonstrează existența și aplicarea unui sistem de management al calității;
- Declarația beneficiarului efectiv;
- Contract privind controlul materialelor de construcție încheiat cu Institutul de cercetări științifice în construcții "INCERCOM" Î.S. sau cu alte organizații ce oferă servicii similare;
- Certificatul de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic pentru fiecare compartiment din lucrări și legitimația;
- Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică;
- Certificat de atribuire a contului bancar.
- Informația ce demonstrează disponibilitatea unor mijloace financiare în valoare de minimum 20 % din valoarea estimată a contractului.

Autoritatea contractantă **CEIU**

Data " 03 " martie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație a încăperilor de studii în căminul nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55.
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă I.P. Centrul de Excelență în Industria Ușoară, mun. Chișinău str. G. Coșbuc 5
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație		
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 331,200
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, pereti din MDF, usi, etc.	m2	298,000
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	544,100
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	148,400
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	148,000
7	RpEC16C	Demontarea prizelor	buc	109,000
8	RpEC16E	Demontarea intreruptoarelor	buc	22,000
9	RpAcA54A	Demontarea tevilor de otel zincate,	m	332,000
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	20,000

1	2	3	4	5
11	CD71A	Zidirea peretilor interiori din pietre de beton usor BCA pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m(Golurile de usi)	m3	2,400
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	67,000
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	67,000
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice H-350 mm	m	5,600
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 331,200
16	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1 331,200
17	CF51A K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 331,200
18	CK18B	Coltar perforat din mase plastice pentru colturi de finisari la usi si ferestre	m	208,000
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 331,200
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 331,200
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 331,200
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 331,200
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 331,200

1	2	3	4	5
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	587,300
25	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	587,300
26	CF53A K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	587,300
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	587,300
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ai tavanelor	m2	587,300
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete a tavanelor	m2	587,300
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	587,300
31	CF17D	Adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,600
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	587,300
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila , coridoare et.1,2	m2	105,000
34	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,500
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	544,100
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat classa 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	544,100
37	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez,	m	353,000

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pentru alte incaperi.)		
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi 400x400 mm	m2	148,400
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	52,400
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	212,800
41	CD73A	Pereti din PVC , cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. gr.6 cm	m2	44,700
42	CK03D4	Usi interioare din MDF cu prag in doua canat (0,90x2,10), inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii .	m2	30,240
43	RpCO49E	: Briu MDF H-200 mm montat pe perete	m	134,000
44	RpCO48A	Balustrada din INOX la scari H-900 mm	m	28,400
45	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 600x600 mm 48W 6500K 100Lm/W p/u tavan Armstrong	buc	33,000
46	RpEF13A	Montarea corpurilor LED 600x600 mm 48W 6500K 100Lm/W pe tavan din amestec uscat	buc	128,000
47	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat JM-WT CPV 2*36W	buc	8,000
48	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate,	buc	2,000
49	RpEB10H	Cablu din cupru, cu izolatia dubla din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	660,000
50	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	28,000
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc	128,000

1	2	3	4	5
		sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
52	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	332,000
53	AcB08B	Montarea dispozitivelor pentru incendiu avind dimensiunile de 700-900 mm	buc	2,000
54	IB05A	Radiatoare din BIMETAL sau aluminiu 500x1000 mm ,avind 10 elemente, incalzire centralizata	buc	40,000
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	80,000
56	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind d=25 mm polipropilen	buc	40,000
57	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	80,000
58	IC50B	Cot polipropilena , avind diametrul 25 mm	m	80,000
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm polipropilena	buc	40,000
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	332,000
61	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC sau tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	10,000
62	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	14,900
63	TrI1AA02B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	14,900
64	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	14,900

Normele:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,000
	87654323456	Schele tubulara pentru lucrari	m2	30,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,105
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 331,200
	7122050013400	Zidar	h-om	159,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	199,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	66,560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,312
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, pereti din MDF, usi, etc.	m2	298,000
	7422010060100	Timplar	h-om	38,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,760
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	544,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	125,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,143
	2320166200729	Parchetin	l	16,323
	4100126202818	Apa	m3	16,323
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,323
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	148,400
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,968
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,968
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,119
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,148
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,445
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,742

1	2	3	4	5
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	148,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,560
7	RpEC16C	Demontarea prizelor	buc	109,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,500
8	RpEC16E	Demontarea intrerupatoarelor	buc	22,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200
9	RpAcA54 A	Demontarea tevilor de otel zincate,	m	332,000
	7212030022700	Sudor	h-om	199,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,560
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	99,600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,320
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
11	CD71A	Zidirea peretilor interiori din pietre de beton usor BCA pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m(Golurile de usi)	m3	2,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,640
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,405
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	54,000
	4100126202818	Apa	m3	0,017
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001
	2521302602000 0	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	2,640
	2922140007000	Macara	h-ut	1,056
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,008
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioari	m2	67,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,380
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	27,805
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,350
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2	67,000

1	2	3	4	5
		armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti		
	7122050013400	Zidar	h-om	110,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,139
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,335
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,670
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	670,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	120,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,670
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	25,460
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	157,450
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,268
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice H-350 mm	m	5,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,056
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre H-350 mm	m	5,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 331,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	186,368
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	552,448
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,560
16	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1 331,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	851,968
	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 504,768
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	66,560
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	412,672
	2875277400000	Compresor	h-ut	419,328
17	CF51A K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a	m2	1 331,200

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	346,112
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 807,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,662
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,624
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	165,069
	2875277400000	Compresor	h-ut	167,731
18	CK18B	Coltar perforat din mase plastice pentru colturi de finisari la usi si ferestre	m	208,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	108,160
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,416
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	17,680
	2521106718391 4	Coltar din mase plastice	m	218,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,208
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,416
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,120
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,248
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,832
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,416
	2320166200729	Parchetin	l	0,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,248
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 331,200
	7122050013400	Zidar	h-om	266,240
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 464,320
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,399
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 331,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,936
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	199,680
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,560
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 331,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	599,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,120
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 404,283
	4100126202818	Apa	m3	1,331

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,331
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 331,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,936
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	199,680
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,560
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 331,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	732,160
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	532,480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	665,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,662
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	587,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	82,222
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	243,729
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,365
25	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	587,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,745
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 193,322
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,349
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	29,365
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	182,063
	2875277400000	Compresor	h-ut	184,999
26	CF53A K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	587,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	152,698
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 679,678
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,746
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	72,825
	2875277400000	Compresor	h-ut	74,000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	587,300

1	2	3	4	5
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	117,460
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	646,030
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	88,095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,176
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ai tavanelor	m2	587,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,365
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete a tavanelor	m2	587,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	264,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,730
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	619,543
	4100126202818	Apa	m3	0,587
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,587
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	587,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,365
31	CF17D	Adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,182
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,652
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	587,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	323,015
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	234,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,238
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	293,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,175
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila , coridoare et.1,2	m2	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,750
	7422010060100	Timplar	h-om	215,250
	2874136313300	Diblu din metal	buc	420,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	110,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,575
34	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	68,500

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	900,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,877
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,685
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,260
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,055
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	544,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	127,319
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	8 366,354
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	49,214
	4100126202818	Apa	m3	2,187
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,441
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	544,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	625,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,615
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33 gr.12 mm	m2	577,018
	1111000100048	Strat sintetic	m2	577,018
	2030122946766 2	Plinte din PVC	m	494,587
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,323
37	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pentru alte incaperi.)	m	353,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	194,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,650
	2521106718374	Plinta din PVC	m	360,060
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,118
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	17,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,176
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,071
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,125
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	42,360
	2681116001317	Piatra de freat	kg	3,530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,765
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi 400x400 mm	m2	148,400

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	163,240
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	154,381
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	959,258
	2430226100000 1	Fuga	kg	61,452
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 997,680
	4100126202818	Apa	m3	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,267
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,493
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,349
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	52,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	202,002
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	53,448
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	303,920
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,860
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,480
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,048
	4100126202818	Apa	m3	0,262
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,973
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,886
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,377
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	212,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	159,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	425,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,277
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,319
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	217,056
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	21,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,128
41	CD73A	Pereti din PVC , cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. gr.6 cm	m2	44,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,364
	2811236304903	Pereti PVC "Sandwich" * gr.6 cm	m2	46,962
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	147,331
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	138,123

1	2	3	4	5
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	138,123
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,057
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,470
42	CK03D4	Usi interioare din MDF cu prag in doua canat (0,90x2,10), inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	30,240
	7122050013400	Zidar	h-om	9,979
	7422010060100	Timplar	h-om	23,587
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,862
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	30,240
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,512
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,536
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,756
43	RpCO49E	: Briu MDF H-200 mm montat pe perete	m	134,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	201,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,080
	2052152950625 9	Briu MDF h-200 mm	m	134,000
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	268,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,340
44	RpCO48A	Balustrada din INOX la scari H-900 mm	m	28,400
	7422010060100	Timplar	h-om	14,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,200
	2812106305750	Balustrada inox	m	28,400
	2874115837915	Surub cu cap hex. L 10 x 50 F1 S 1454	buc	56,800
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	113,600
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	28,400
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,988
	2874115840948	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 M 10	kg	28,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,852
45	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 600x600 mm 48W 6500K 100Lm/W p/u tavan Armstong	buc	33,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,240
	2875274400501 7	Corp de iluminat LED	buc	34,320
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	34,320
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	34,320
46	RpEF13A	Montarea corpurilor LED 600x600 mm 48W 6500K 100Lm/W pe tavan din amestec uscat	buc	128,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	120,320

1	2	3	4	5
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	128,000
	2051142950700	Dibluri	buc	256,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	256,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,240
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	25,600
47	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat JM-WT CPV 2*36W	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,520
	2875274400502 5	Corp de iluminat JM-WT 2*36W	buc	8,000
	2051142950700	Dibluri	buc	16,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,640
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,600
48	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate,	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,540
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,080
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,080
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,080
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,061
49	RpEB10H	Cablu din cupru, cu izolatie dubla din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	660,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	231,000
	1111000100033 58	Cablu din cupru 3x2,5 mmp cu izolatie dubla din PVC	m	713,790
	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,596
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	28,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,560
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	28,280
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,400
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	128,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,680
	2746167335100	Priza	buc	130,560
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	128,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,640
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,640
	2051142950700	Dibluri	buc	256,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	256,000
52	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	332,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	116,200
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	341,960
53	AcB08B	Montarea dispozitivelor pentru incendiu avind dimensiunile de 700-900 mm	buc	2,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,880
	2913134625000	Dispozitiv de actionare hidraulica	buc	2,040
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,632
	1714227323425	Garnituri de cinepa cu impislitura exterioara nr.02 - D=10 mm	kg	0,510
54	IB05A	Radiatoare din BIMETAL sau aluminiu 500x1000 mm ,avind 10 elemente, incalzire centralizata	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	80,000
	2822115700000	Radiator	buc	40,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	120,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,000
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	80,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,400
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	80,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,600
	3220137315778	Decapant	kg	0,560
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	1,440
56	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind d=25 mm polipropilen	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2875274205100	Robinet cu mufa d=25	buc	40,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,280

1	2	3	4	5
57	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	80,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	80,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	80,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,000
58	IC50B	Cot polipropilena , avind diametrul 25 mm	m	80,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,000
	2875274119000	Cot polipropilena	buc	80,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,200
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm polipropilena	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,200
	2875274114000	Teu polipropilena d=25 mm	buc	40,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,600
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	332,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,880
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	13,280
61	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC sau tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	10,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
62	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	14,900

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,903
63	TrI1AA02 B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	14,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,940
64	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	14,900
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,414

Data " 03 " martie 2026



(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la conținutul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).