

Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Semnalizarea

Valoarea de deviz 4 267,25 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpEG17C	Demontarea avertizoarelor de fum (cu recuperarea ulterioara)	buc	40,00	11,75 11,75	469,98 469,98
		<i>Total</i>	Lei			469,98
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			105,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			11,52
		<i>Total</i>				587,25
		<i>Venit</i>	2 %			11,75
		Total Demontare Inklusiv salariu				599,00 469,98
		2. Lucrari de montare				
2	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (de fum)	buc	40,00	68,82 61,84	2 752,82 2 473,60
		<i>Total</i>	Lei			2 752,82
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			556,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			3,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			247,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 560,40
		<i>Venit</i>	2 %			71,21
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 631,61 2 473,60


		Total	Lei	4 230,61
		Tva	20 %	36,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 267,25 2 943,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Semnalizarea

Valoarea de deviz 4 267,25 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	80,00	30,92	2 473,60
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,20	30,92	469,98
		Total manopera				2 943,58

Materiale:

1.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,02	96,00	1,92
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	10,00	16,65	166,50
3.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,20	74,00	14,80
		Total materiale de construcții				183,22

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,40	15,00	96,00
		Total utilaje de construcții				96,00

Total	Lei	4 230,61
Tva	20 %	36,64

Total deviz:


4 267,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Semnalizarea

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpEG17C	Demontarea avertizoarelor de fum (cu recuperarea ulterioara)	buc			11,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	30,92	11,75
		2. Lucrari de montare				
2	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (de fum)	buc			68,82
	1	Muncitor	h-om	2,00	30,92	61,84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	96,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,25	16,65	4,16
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,005	74,00	0,37
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	15,00	2,40

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA


Lucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Reparatia cabinetelor

Valoarea de deviz 203 241,07 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet Nr.14				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	85,40	170,29 68,02	14 542,67 5 809,25
		<i>Total</i>	Lei			14 542,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 542,67 5 809,25
		<i>Total</i>	Lei			14 542,67
		Total Cabinet Nr.14 Inclusiv salariu				14 542,67 5 809,25
		2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
		2.1. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	47,80	8,85 8,35	423,09 399,18
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	47,80	12,27 4,33	586,35 206,85
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,80	48,64 37,72	2 325,17 1 803,25


1	2	3	4	5	6	7
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, gr.=10mm, k=5)	m2	47,80	48,04 37,10	2 296,42 1 773,57
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	47,80	11,31 6,18	540,64 295,60
7	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	21,00	13,34 8,04	280,18 168,82
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,80	20,77 17,01	992,68 812,89
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,80	2,33 0,93	111,33 44,22
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,80	24,86 17,01	1 188,52 812,89
		<i>Total</i>	Lei			8 744,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 744,38 6 317,27
		2.2. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	68,40	170,29 68,02	11 647,79 4 652,84
		<i>Total</i>	Lei			11 647,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 647,79 4 652,84
		<i>Total</i>	Lei			20 392,17
		Total Cabinet Nr.15 - Fizica Inclusiv salariu				20 392,17 10 970,11
		3. Cabinet Nr.16				
		3.1. Tavan				




1	2	3	4	5	6	7
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	36,60	170,29 68,02	6 232,59 2 489,68
		<i>Total</i>	Lei			6 232,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 232,59 2 489,68
		<i>Total</i>	Lei			6 232,59
		Total Cabinet Nr.16 Inclusiv salariu				6 232,59 2 489,68
		4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
		4.1. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	32,70	170,30 68,02	5 568,93 2 224,39
		<i>Total</i>	Lei			5 568,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 568,93 2 224,39
		<i>Total</i>	Lei			5 568,93
		Total Cabinet Nr.17 - Limba engleza Inclusiv salariu				5 568,93 2 224,39
		5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
		5.1. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	37,40	170,29 68,02	6 368,80 2 544,10
		<i>Total</i>	Lei			6 368,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 368,80 2 544,10
		<i>Total</i>	Lei			6 368,80
		Total Cabinet Nr.18 - Limba rusa Inclusiv salariu				6 368,80 2 544,10
		6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
		6.1. Tavan				



1	2	3	4	5	6	7
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	68,30	170,29 68,02	11 630,88 4 645,73
		<i>Total</i>	Lei			11 630,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 630,88 4 645,73
		<i>Total</i>	Lei			11 630,88
		Total Cabinet Nr.19 - Informatica Inclusiv salariu				11 630,88 4 645,73
		7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
		7.1. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	54,30	170,29 68,02	9 246,84 3 693,40
		<i>Total</i>	Lei			9 246,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 246,84 3 693,40
		<i>Total</i>	Lei			9 246,84
		Total Cabinet Nr.20 - Matematica Inclusiv salariu				9 246,84 3 693,40
		8. Coridor et.1				
		8.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	36,00	170,29 68,02	6 130,41 2 448,87
		<i>Total</i>	Lei			6 130,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 130,41 2 448,87
		<i>Total</i>	Lei			6 130,41
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				6 130,41 2 448,87
		9. Coridor et.2				
		9.1. Tavan				



1	2	3	4	5	6	7
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	83,00	170,29 68,02	14 133,95 5 645,99
		<i>Total</i>	Lei			14 133,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 133,95 5 645,99
		<i>Total</i>	Lei			14 133,95
		Total Coridor et.2 Inclusiv salariu				14 133,95 5 645,99
		10. Coridor si 2 scari				
		10.1. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	91,00	170,29 68,02	15 496,27 6 190,19
		<i>Total</i>	Lei			15 496,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 496,27 6 190,19
		<i>Total</i>	Lei			15 496,27
		Total Coridor si 2 scari Inclusiv salariu				15 496,27 6 190,19
		11. Bucataria si cantina				
		11.1. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	69,00	170,29 68,02	11 749,90 4 693,65
		<i>Total</i>	Lei			11 749,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 749,90 4 693,65
		<i>Total</i>	Lei			11 749,90
		Total Bucataria si cantina Inclusiv salariu				11 749,90 4 693,65
		12. Atelier A+B				
		12.1. Tavan				



1	2	3	4	5	6	7
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	104,20	170,29 68,02	17 744,09 7 088,10
		<i>Total</i>	Lei			17 744,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 744,09 7 088,10
		12.2. Lucrari de reparatie				
22	RpEA12A	Demontarea canalului de protectie din metal	m	18,20	8,66 8,66	157,69 157,69
23	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,02	25 927,00 5 333,50	518,54 106,67
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	48,65 37,72	97,29 75,44
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,00	20,75 17,00	41,50 34,01
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	24,84 17,00	49,69 34,01
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	12,00	115,88 59,06	1 390,61 708,69
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele corob	m2	12,00	20,76 17,01	249,17 204,07
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	24,86 17,01	298,32 204,07

1	2	3	4	5	6	7
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc	4,00	65,21 15,46	260,84 61,84
31	CL20A	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc	1,00	101,51 15,46	101,51 15,46
		<i>Total</i>	Lei			3 165,16
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				3 165,16 1 601,95
		<i>Total</i>	Lei			20 909,25
		Total Atelier A+B Inclusiv salariu				20 909,25 8 690,05
		13. Camerele auxiliare				
		13.1. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	27,90	170,26 68,01	4 750,28 1 897,56
		<i>Total</i>	Lei			4 750,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 750,28 1 897,56
		<i>Total</i>	Lei			4 750,28
		Total Camerele auxiliare Inclusiv salariu				4 750,28 1 897,56


		Total	Lei	147 152,94
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	13 937,17
		Transportarea materialelor	2 %	1 700,71
		Cheltuieli de regie	2 %	3 255,81
		Total		166 046,63
		Venit	2 %	3 320,93
		Total		169 367,56
		Tva	20 %	33 873,51
		Total deviz: Inclusiv salariu	203 241,07	
			61 942,97	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Reparatia cabinetelor

Valoarea de deviz 203 241,07 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,52	30,92	634,48
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,81	30,92	859,89
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	118,12	30,92	3 652,26
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,10	30,92	157,69
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,42	30,92	1 095,19
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,69	30,92	206,85
7.	7422010060100	Timplar	h-om	1 633,55	30,92	50 509,37
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,62	30,92	4 100,62
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,50	30,92	726,62
		Total manopera				61 942,97

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,06	160,00	9,60
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	160,00	3,20
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,09	2,30	7,11
4.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 085,00	0,00
5.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,80	0,86	17,03
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,17	8,95	64,17
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,72	17,56	434,09
8.	2430226101010-3	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	19,84	18,98	376,56
9.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,05	18,98	19,93
10.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,25	3,95	12,84
11.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,17	3,95	28,32
12.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,09	0,85	7,73
13.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	28,20	0,89	25,10
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	52,58	4,12	216,63
15.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,80	3,45	347,76
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,03	1,40	4,24
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,21	1,40	14,29
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,54	3,65	9,27
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,71	1,42	5,27

20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	697,34	1,42	990,22
21.	2653102100833-8	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	65,19	3,55	231,42
22.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,60	24,30	306,18
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,90	1,23	38,01
24.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,80	11,20	20,16
25.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,03	5,20	57,36
26.	2710703520285	Profil de suport	m	26,40	7,30	192,72
27.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	833,92	96,00	80 056,32
28.	2743123549025-7	Coltar din aluminiu	m	22,05	2,30	50,72
29.	2811236306200-30	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc	4,00	42,30	169,20
30.	2811236306200-31	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc	1,00	78,60	78,60
31.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,05	14,20	0,71
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	126,00	0,45	56,70
33.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	194,28	0,19	36,91
34.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 176,80	0,34	1 080,10
35.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,75	45,00	33,75
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,98	9,00	26,82
37.	4100126202818	Apa	m3	0,06	9,00	0,54
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,78	1,23	5,88
Total materiale de constructii						85 035,46

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,48	5,00	2,40
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,08	120,00	9,60
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,77	7,00	138,39
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,51	12,00	18,12
5.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,02	15,00	0,30
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,57	10,00	5,70
Total utilaje de constructii						174,51


Total	Lei	147 152,94
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	13 937,17
Transportarea materialelor	2 %	1 700,71
Cheltuieli de regie	2 %	3 255,81
Total		166 046,63
Venit	2 %	3 320,93
Total		169 367,56
Tva	20 %	33 873,51

Total deviz:

203 241,07

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Reparatia cabinetelor

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet Nr.14				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
		2.1. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,85
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2			12,27
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-3	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,98	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,64
						37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,42	10,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	12,00	0,19
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, gr.=10mm, k=5)	m2			48,04
						37,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	30,92	37,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,42	10,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	7,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	12,00	0,18
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2			11,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10	4,12	4,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,01
7	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			13,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	30,92	8,04
	2743123549025-7	Coltar din aluminiu	m	1,05	2,30	2,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	160,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833-8	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	3,55	3,74
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,95	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,56	7,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,42	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		2.2. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,11
		3. Cabinet Nr.16				
		3.1. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,11
		4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
		4.1. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
		5.1. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
		6.1. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
		7.1. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		8. Coridor et.1				
		8.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		9. Coridor et.2				
		9.1. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		10. Coridor si 2 scari				
		10.1. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		11. Bucataria si cantina				
		11.1. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		12. Atelier A+B				
		12.1. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,29 68,02
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
		12.2. Lucrari de reparatie				
22	RpEA12A	Demontarea canalului de protectie din metal	m			8,66 8,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	30,92	8,66
23	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			25 927,00 5 333,50
	7122050013400	Zidar	h-om	143,54	30,92	4 437,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	30,92	896,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	3,45	17 388,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60	1,40	714,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96	3,65	463,50
	00000052	Nisip	m3	2,78	160,00	480,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,00	11,20	1 008,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,20	35,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 085,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	9,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	120,00	480,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81	15,00	15,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,65 37,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,42	10,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	12,00	0,18
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833-8	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	3,55	3,75
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,84
						17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,56	7,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,42	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2			115,88
						59,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	30,92	59,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,30	25,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	5,20	4,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	7,30	16,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,89	2,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,95	1,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,98	1,66
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,19	3,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele corob	m2			20,76
						17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833-8	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	3,55	3,75
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,86
						17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,56	7,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,42	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc			65,21
						15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200-30	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc	1,00	42,30	42,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
31	CL20A	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc			101,51
						15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200-31	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc	1,00	78,60	78,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		13. Camerele auxiliare				
		13.1. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			170,26
						68,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,34	1,36
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm	m2	1,05	96,00	100,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,11

Intocmit




Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.