

Investitor
Obiect**Finalizarea lucrarilor de constructie a Gradinitei de copii nr.3 din com.Sipoteni etapa a VI-a****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			567,996 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	218,46	567,996
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,192 483,192
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,192
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,367 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	218,46	8,367
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			167,257 34,019
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370
	266310210 0001	Beton	m3	0,0450	1 050,00	47,250
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	85,56	85,988
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			120,042 17,298
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	266310210 0001	Beton	m3	0,0480	1 050,00	50,400
	266612280 0325bm	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 10 x 15, pe fundatie de beton 10x20 cm	m	1,0050	52,08	52,344
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fr.5-20	m3			463,896 ----- 21,334
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	142140220 0393p	Pietris fr. 5-20	m3	1,3110	296,00	388,057
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	295224000 4010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	218,46	33,425
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	218,46	5,025
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	218,46	10,487
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat color gr.60 mm)	m2			169,495 ----- 34,365
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat color gr.60 mm)	m2	1,0150	113,10	114,792
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,20	1,920
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,20	9,444
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	170,00	0,850
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	170,00	7,276
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,37	0,847

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)