

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 794 390,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE. 1.1.Demontari si evacuari.				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,200	118,58 118,50	260,88 260,70
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	140,850	12,60 12,60	1 774,68 1 774,68
3	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL Laminat (Rețele ingineresti),	m2	119,800	23,41 23,40	2 804,52 2 803,32
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 445,600	8,11 8,10	11 723,82 11 709,36
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	416,240	14,28 13,80	5 943,90 5 744,10
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv blocuri sanitare)	m2	145,200	48,02 48,00	6 971,78 6 969,60
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	75,080	23,45 23,40	1 760,61 1 756,86
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	98,240	9,04	888,09

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,00	884,16
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,000	33,00 33,00	264,00 264,00
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	22,000	28,50 28,50	627,00 627,00
11	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	84,900	56,10 56,10	4 762,89 4 762,89
12	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	84,900	22,50 22,50	1 910,25 1 910,25
13	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	84,900	38,70 0,00	3 285,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 978,02
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		8 880,06
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		13,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>		1,00 %		518,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		3 143,39
		Total Capitolul 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE. 1.1.Demontari si evacuari. Inklusiv salariu				55 533,29 39 466,92
		2. Capitolul 1.2. Birouri, Palate 1.2.1.Pardosea				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Brtongrunt)	m2	416,240	3,18 0,90	1 324,47 374,61
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	416,240	81,46 7,02	33 908,36 2 922,00
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum HETEROGEN (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm, ATENTIE inclusiv profile de srafa (40,8 m) pentru montarea linoleumului partial la perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	416,240	598,91 95,70	249 291,76 39 834,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			284 524,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			9 704,43
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			16 889,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			3 111,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			18 853,79
		Total Capitolul 1.2. Birouri, Palate 1.2.1.Pardosea Inclusiv salariu				333 083,58 52 835,22
		3. Capitolul 1.2.2. Tavan				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	498,920	147,29 66,06	73 484,36 32 957,16
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	498,920	2,24 0,90	1 118,35 449,04
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	498,920	20,62 16,50	10 285,29 8 232,18
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	498,920	2,24 0,90	1 118,35 449,04
21	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavancu vopsea ATENTIE Emulsie Siliconata, Lavabila de calitate superioara, Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	498,920	27,54 16,50	13 741,46 8 232,18
		<i>Total</i>	lei			99 747,81
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			11 321,91
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			3 458,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			1 145,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 940,38
		Total Capitolul 1.2.2. Tavan Inclusiv salariu				122 613,44 61 641,51
		4. Capitolul 1.2.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrunt)	m2	1 224,600	3,18 0,90	3 896,68 1 102,14
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	682,600	52,75	36 009,15

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			36,00	24 573,60
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 224,600	47,69 36,60	58 401,90 44 820,36
25	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	542,000	18,82 14,40	10 202,28 7 804,80
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 224,600	17,52 6,00	21 459,89 7 347,60
27	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	542,000	10,57 7,80	5 730,02 4 227,60
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 224,600	21,25 16,50	26 020,37 20 205,90
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 224,600	2,24 0,90	2 744,94 1 102,14
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de complimeri in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 1 ATENTIE Emulsie Siliconata, Lavabila de calitate superioara, Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	1 224,600	27,54 16,50	33 728,42 20 205,90
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavuarului, Culoarea forma dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul.	m2	32,300	165,76 49,50	5 353,94 1 598,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			203 547,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			29 922,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			4 929,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			2 384,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			4 815,68
		Total Capitolul 1.2.3. Pereti Inclusiv salariu				245 599,56 162 911,39
		5. Capitolul 1.3. Sali de proceduri 1.3.1. Pardosea				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	23,160	3,35 0,90	77,59 20,85
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,160	42,79 21,00	991,09 486,36
34	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,020	14,41 6,60	331,66 151,92
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2, mm, ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial la perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,200	598,92 95,70	15 691,77 2 507,34
		<i>Total</i>	lei			17 092,11
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			712,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			974,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			187,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 138,01
		Total Capitolul 1.3. Sali de proceduri 1.3.1. Pardosea Inclusiv salariu				20 104,67 3 878,93
		6. Capitolul 1.3.2. Tavan.				

1	2	3	4	5	6	7
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	26,800	147,29 66,06	3 947,30 1 770,33
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800	20,62 16,50	552,49 442,20
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	2,24 0,90	60,07 24,12
39	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic) Culoarea si tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	26,800	27,54 16,50	738,14 442,20
		<i>Total</i>	lei			5 298,00
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		602,74
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		183,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>		1,00 %		60,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		368,68
		Total Capitolul 1.3.2. Tavan. Inklusiv salariu				6 513,50 3 281,59
		7. Capitolul 1.3.3. Pereti				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,300	2,24 0,90	175,51 70,47
41	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,300	52,75 36,00	4 130,54 2 818,80
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	78,300	47,69 36,60	3 734,18 2 865,78

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,300	14,03 6,00	1 098,24 469,80
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,300	20,62 16,50	1 614,17 1 291,95
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,300	2,24 0,90	175,51 70,47
46	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic) Culoarea si tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	78,300	27,54 16,50	2 156,57 1 291,95
		<i>Total</i>	lei			13 084,72
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 997,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			293,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			153,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			931,81
		Total Capitolul 1.3.3. Pereti Inklusiv salariu				16 461,94 10 877,04
		8. Capitolul 1.4. Coridor 1.4.1.Tavan				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,	m2	191,310	204,52 66,00	39 125,83 12 626,46
		<i>Total</i>	lei			39 125,83
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 840,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 854,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			438,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			2 655,59
		Total Capitolul 1.4. Coridor				46 915,35
		1.4.1.Tavan				15 467,41
		Inclusiv salariu				
		9. Capitolul 1.4.2.Pereti				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,000	2,24 0,90	495,37 198,90
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	221,000	52,75 36,00	11 658,41 7 956,00
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,000	47,69 36,60	10 539,63 8 088,60
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,000	17,52 6,00	3 872,80 1 326,00
52	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	185,400	10,57 7,80	1 960,05 1 446,12
53	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Canalele retelelor ingineresti)	m2	119,800	188,07 36,00	22 531,26 4 312,80
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Rosturi intre placi de gips-carton la pereti despartitori)	m2	35,940	56,99 45,90	2 048,36 1 649,64
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,940	17,52 6,00	629,81 215,64

1	2	3	4	5	6	7
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	340,800	21,25 16,50	7 241,34 5 623,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	340,800	2,24 0,90	763,90 306,72
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de complimeri in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 1 ATENTIE Emulsie Siliconata, Lavabila de calitate superioara, Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	340,800	27,54 16,50	9 386,45 5 623,20
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	111,400	45,99 25,50	5 123,24 2 840,70
		<i>Total</i>	lei			76 250,62
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			8 907,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			2 560,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			877,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 315,72
		Total Capitolul 1.4.2.Pereti Inklusiv salariu				93 911,01 48 494,71
		10. Capitolul 1.4.3. Usi				
60	CK03B4	Usi din MDF interioare intr-un canat de calitate superioara, pe toc inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, i, montate pe ghermele existente , ATENTIE in partea superioara a usii vor fi montate suplimina (framuga) Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	99,570	1 282,51 57,30	127 699,28 5 705,37
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2	5,880	1 064,65 27,30	6 260,16 160,53

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			133 959,44
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 319,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			8 966,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			1 442,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 741,29
		Total Capitolul 1.4.3. Usi Inklusiv salariu				154 429,38 7 185,73
		11. Capitolul 1.5. Blocuri Sanitare, Dus 1.5.1. Pardosea				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	75,080	3,18 0,90	238,89 67,56
63	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi Linocrom	m2	75,080	44,67 2,40	3 353,57 180,18
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,080	42,79 21,00	3 212,78 1 576,68
65	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	75,080	14,41 6,60	1 081,92 495,54
66	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Culoarea, forma si dimensiunile nu mai mici de 600x600 mm si se vor coordona cu beneficiarul.	m2	75,080	258,73 33,00	19 425,30 2 477,64
		<i>Total</i>	lei			27 312,46
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 079,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 575,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			299,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 816,02
		Total Capitolul 1.5. Blocuri Sanitare, Dus 1.5.1. Pardosea Inklusiv salariu				32 082,96 5 877,06
		12. Capitolul 1.5.2. Tavan				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	75,080	147,29 66,06	11 058,31 4 959,57
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,080	20,62 16,50	1 547,78 1 238,82
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	75,080	2,24 0,90	168,28 67,56
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	75,080	23,54 16,50	1 767,56 1 238,82
		<i>Total</i>	lei			14 541,93
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 688,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			492,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			167,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 013,40
		Total Capitolul 1.5.2. Tavan Inklusiv salariu				17 903,44 9 193,34
		13. Capitolul 1.5.3. Pereti.				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrunt)	m2	145,200	2,24 0,90	325,47 130,68
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	145,200	52,75 36,00	7 659,76 5 227,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), Culoarea forma dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul.	m2	145,200	165,76 49,50	24 068,09 7 187,40
74	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,000	238,23 22,50	5 241,00 495,00
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,980	1 058,32 24,30	14 795,26 339,69
		<i>Total</i>	lei			52 089,58
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 010,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			2 709,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			578,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 503,25
		Total Capitolul 1.5.3. Pereti. Inklusiv salariu				61 890,77 16 390,46
		14. Capitolul 1.6. Apa si Canalizare				
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	41,800	23,10 7,50	965,66 313,50
77	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)	buc	41,000	11,96 6,60	490,44 270,60
78	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm	buc	21,000	26,12 11,40	548,51 239,40

1	2	3	4	5	6	7
79	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm	buc	10,000	26,12 11,40	261,20 114,00
80	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	22,000	718,10 61,50	15 798,28 1 353,00
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,750	47,22 9,60	885,35 180,00
82	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	8,000	26,12 11,40	208,96 91,20
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	5,000	19,64 8,40	98,19 42,00
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare)	buc	4,000	19,64 8,40	78,56 33,60
85	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	8,000	1 347,45 141,00	10 779,60 1 128,00
86	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	103,450	97,68 18,90	10 105,00 1 955,22
87	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar,	buc	52,000	54,67	2 843,10

1	2	3	4	5	6	7
		montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la vas de closet si lavoar)			9,00	468,00
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	22,000	389,50 49,50	8 569,00 1 089,00
89	SC02A	Cabina dus	buc	2,000	5 251,85 55,50	10 503,70 111,00
90	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,000	6 250,62 108,00	6 250,62 108,00
91	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20x1/2F metal , inglobat in perete	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
92	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	655,09 34,50	1 965,26 103,50
		<i>Total</i>	lei			70 351,43
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 710,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			4 392,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			764,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 633,10
		Total Capitolul 1.6. Apa si Canalizare Inclusiv salariu				81 851,36 9 310,02
		15. Capitolul 1.7. Ventilare si conditionare				
93	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	20,150	261,93 103,20	5 277,91 2 079,48
94	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla	m2	5,600	331,34	1 855,52

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm			153,00	856,80
95	VA10F2	Piesa speciala, (cot)din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane	m2	5,800	343,33 165,00	1 991,32 957,00
96	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie cu dimensiunea 200x200 mm	buc	44,000	75,30 15,00	3 313,20 660,00
		<i>Total</i>	lei			12 437,95
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 024,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			551,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			140,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			849,27
		Total Capitolul 1.7. Ventilare si conditionare Inclusiv salariu				15 003,65 5 577,77
		16. Capitolul 1.8. Lucrari de constructii la montarea retelelor electrice				
97	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,000	17,40 17,40	382,80 382,80
98	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	52,000	12,60 12,60	655,20 655,20
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	74,000	4,96 4,50	367,32 333,00
100	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	136,000	3,00 3,00	408,00 408,00

1	2	3	4	5	6	7
101	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	18,500	4,50 4,50	83,25 83,25
102	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	154,500	11,70 9,00	1 808,09 1 390,50
		<i>Total</i>	lei			3 704,66
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			731,87
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			31,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			44,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			270,74
		Total Capitolul 1.8. Lucrari de constructii la montarea retelelor electrice Inclusiv salariu				4 783,08 3 984,62
		17. Capitolul 2. Electricitatea				
103	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Montarea)	buc	1,000	71,32 71,10	71,32 71,10
104	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea)	buc	2,000	84,36 84,30	168,72 168,60
105	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x35 mmp (VVGng)	m	72,000	225,96 15,00	16 269,31 1 080,00
106	RpED11C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x4 mmp (V VGng)	m	92,000	41,74 12,60	3 840,06 1 159,20
107	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	1 420,000	29,68 10,20	42 147,72 14 484,00

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp (V VGng)				
108	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp (V VGng)	m	492,000	25,27 10,20	12 432,33 5 018,40
109	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	1 912,000	15,02 13,80	28 710,90 26 385,60
110	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant,metalic cu invelis flexibil din material plastic , avind diametrul peste 25 mm 9furtun metalic)	m	72,000	35,76 22,50	2 574,63 1 620,00
111	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	92,000	27,70 20,10	2 548,76 1 849,20
112	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	385,000	34,85 9,00	13 417,25 3 465,00
113	Pret de piata	Dulap de distributie cu 16 module (plastic) echipat cu bara de conectiune, dispozitive de montare, inglobat sub tencuiala	buc	4,000	79,17 0,00	316,68 0,00
114	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 16 module)	buc	4,000	810,00 810,00	3 240,00 3 240,00
115	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(montarea)	buc	34,000	46,84 46,80	1 592,56 1 591,20
116	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	8,000	69,64	557,12

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea)			69,60	556,80
117	Pret de piata	Intrerupator cu pirghie pina la 250A	buc	2,000	243,33 0,00	486,66 0,00
118	Pret de piata	Dulap pupitru de comanda suspendat 600x600x350	buc	1,000	249,17 0,00	249,17 0,00
119	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/1/16A B	buc	24,000	17,25 0,00	414,00 0,00
120	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/3/20A B	buc	10,000	54,96 0,00	549,60 0,00
121	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/3/40A B	buc	4,000	61,88 0,00	247,52 0,00
122	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-100/3/100A ,C	buc	4,000	243,33 0,00	973,32 0,00
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	148,000	27,49 9,30	4 067,94 1 376,40
124	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	12,000	22,82 8,10	273,78 97,20
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	29,000	21,14 8,10	613,01 234,90
126	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de	buc	14,000	299,58	4 194,12

1	2	3	4	5	6	7
		tip LED lumina alba 4000K, 48W dimensiuni 595x595 mm pentru tavana gips-carton, armstrong , inclusiv dispozitivul de sustinere			40,50	567,00
127	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W dimensiuni 595x295 mm pentru tavana gips-carton, armstrong , inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	67,000	205,40 40,50	13 762,03 2 713,50
128	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic lampi bactericide)	buc	2,000	278,80 8,40	557,60 16,80
129	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,000	15,00 7,50	15,00 7,50
		<i>Total</i>	lei			154 291,11
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			14 783,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			6 200,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			804,85
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			10 564,77
		Total Capitolul 2. Electricitatea Inclusiv salariu				186 644,31 80 485,44
		Total	lei			1 495 325,29
		TVA	20,00 %			299 065,06
		Total de viz: Inclusiv salariu				1 794 390,35 536 859,16

Antreprenor SRL Consprimfort