

**Reparatia curenta a cab.
nr.8,9,10,12,13,13a,15,17,18,,
etajul II Centru de Sanatate
Vadul lui Voda**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari reparatii				
		Capitolul 1.1. Pardoseli				
1	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	117,600		
2	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	117,600		
3	RpCR19 A	Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe suprafete neprotajate anterior contra incendiilor	m2	117,600		
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum antibacterial, medicinal)	m2	117,600		
		Capitolul 1.2. Tavane				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	141,500		
		Capitolul 1.3. Pereti				
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	12,800		
7	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	278,380		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	355,700		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	355,700		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	355,700		
		Capitolul 1.4. Apeduct si canalizare				
11	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	45,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	45,000		
13	SB15C	Piesa de legatura (cot, reductie) din gresie ceramica, antiacida cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si chit Rexidur R, avind diametrul tubului de 80 mm	buc	12,000		
14	SC04A	Lavuar suspendat cu pedestal (45,5 x 56 x 84 cm) din semiportelan, portelan sanitar	buc	8,000		
15	SD02A	Baterie amestecatoare pentru lavuar	buc	8,000		
16	SE45A	Aparat pentru distilarea apei, cu debit de 1...2 l pe ora, incalzit electric, cu greutatea de 30 kg,, montat pe console fixate in perete (Se include numai montarea)	buc	1,000		
Total			lei			
			Asigurari sociale 24,00 %			
			Cheltuieli de transport 7,00 %			
			Cheltuieli de regie 14,50 %			
			Beneficiul de deviz 6,00 %			
Capitolul 2. Iluminat electric						
17	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,500		
18		Cablu cu fire din cupru tip VVG 2x25 mm	m	250,000		
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240		
20	pret piata	Priza	buc	24,000		
21	pret piata	Intrerupator	buc	10,000		
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100		
23	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Corp cu becuri LED 36w, 600x600x12 mm 4000K, 2300lm 220-240 v)	100 buc	0,230		
24	pret piata	Corp de iluminat tip LED 36 W, 600x600x12	buc	23,000		
Total			lei			
			Asigurari sociale 24,00 %			
			Cheltuieli de transport 7,00 %			
			Cheltuieli de regie 76,00 %			
			Beneficiul de deviz 6,00 %			

Total:

Total

lei

TVA

20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()
