

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor de la et. 3 a LT
"Stefan cel Mare"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 876 642,272 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan si grinzi				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	280,000	334,498	93 659,440
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la ferestre)	m2	9,400	492,233	4 626,992
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	10,400	8,632	89,777
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,400	21,363	222,171
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,800	116,695	2 310,552
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,400	118,677	1 234,241

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,400	24,422	253,992
8	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	42,000	171,784	7 214,928
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	44,358	878,280
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	27,863	551,686
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800	4,895	96,925
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	19,800	56,542	1 119,538
		Total Tavan si grinzi Inclusiv salariu				112 258,522 47 636,002
		1.2. Peretii si glafuri				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	308,800	8,632	2 665,685
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	77,200	18,607	1 436,445

1	2	3	4	5	6	7
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	386,000	21,363	8 245,964
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2	77,200	146,372	11 299,946
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)	m2	77,200	16,256	1 254,944
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,700	96,455	20 130,103
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	208,700	129,933	27 117,005
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,300	96,455	17 101,450
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm Коэффициент к трудозатратам=5,000	m2	177,300	129,933	23 037,148

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000				
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,700	24,423	5 096,982
23	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	122,000	171,784	20 957,648
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,700	44,357	9 257,361
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,700	27,863	5 815,016
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	270,700	4,895	1 325,131
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	270,700	56,542	15 305,913
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost)	m2	177,300	201,598	35 743,335
29	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	98,000	24,636	2 414,289
		Total Peretii si glafuri Inclusiv salariu				208 204,365 128 201,261
		1.3. Pardoseli				
30	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	6,000	38,489	230,932

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag (laminat)				
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,000	21,602	2 138,598
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	99,000	21,363	2 114,897
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)	kg	124,000	22,973	2 848,705
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,000	156,978	15 540,822
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm)	m2	99,000	26,252	2 598,949
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	99,000	491,230	48 631,770
37	RpCK21B	Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru) Mat. marunte (pisla, cirpe etc.)=1,020	m	144,000	49,633	7 147,184
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	28,000	104,224	2 918,258
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				84 170,115 31 195,821

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Timplarie				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,800	27,233	566,442
40	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	80,000	4,174	333,936
41	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consolidarea golului de usa in perete de sticla cu coltar 50*4 din ambele parti	kg	33,000	43,590	1 438,483
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,200	102,725	225,994
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	18,610	1 336,822	24 878,250
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulap)	m2	9,000	27,233	245,096
45	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2	9,000	1 769,352	15 924,168
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare)	m2	5,600	27,233	152,504
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	5,600	974,374	5 456,497

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre interioare, fara deschidere)				
48	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	2,500	2 071,700	5 179,250
		Total Timplarie Inclusiv salariu				54 400,620 5 022,247
		1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
49	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	16,000	64,840	1 037,440
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	19,000	3,890	73,918
51	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	340,000	5,187	1 763,648
52	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	125,000	14,265	1 783,100
53	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	2,000	36,382	72,764
54	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului)	buc	2,000	1 167,120	2 334,240
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare automate,	buc	15,000	3,890	58,356

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare)				
56	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare automate, comutatoare)	buc	9,000	8,429	75,863
57	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	81,000	6,484	525,204
58	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	81,000	21,505	1 741,870
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				9 466,403 8 979,693
		1.6. Lucrari diverse				
59	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	22,000	306,045	6 732,986
60	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	22,000	71,972	1 583,393
61	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	22,000	238,750	5 252,500
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				13 568,879 8 316,379
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				482 068,904 229 351,403
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	5,600	537,922	3 012,361
63	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	380,000	16,000	6 080,000
64	pret	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	180,000	8,400	1 512,000
65	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	2,500	660,142	1 650,356

1	2	3	4	5	6	7
	3	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (resursele conform formularului desfasurat)				
66	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm ²	m	250,000	24,800	6 200,000
67	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	8,100	2 120,344	17 174,787
68	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	810,000	9,400	7 614,000
69	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	12,000	34,000	408,000
70	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,180	2 189,850	394,173
71	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	18,000	42,000	756,000
72	08-03-591- 9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,070	2 818,900	197,323
73	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc	7,000	48,000	336,000
74	pret	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	27,000	4,500	121,500
75	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,300	7 894,840	2 368,452
76	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	30,000	540,000	16 200,000
77	08-03-593- 10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,030	6 545,967	196,379
78	Pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	240,000	720,000
		Total Lucrari de electricitate				64 941,331

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 217,474
		2.2. Inlocuirea panourilor electrice				
79	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (resursele conform formularului desfasurat)	buc	2,000	462,739	925,478
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat)	buc	10,000	168,949	1 689,488
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat)	buc	18,000	110,430	1 987,747
82	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,040	3 690,475	147,619
83	pret	Sina izolata N; PE	buc	4,000	36,500	146,000
84	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0,150	6 387,340	958,101
85	Pret de piata	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m	10,000	14,800	148,000
86	Pret de piata	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m	5,000	38,400	192,000
87	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0,020	3 866,550	77,331
88	Pret de piata	Bara DIN 35mm, L=1m	m	2,000	24,000	48,000
		Total Inlocuirea panourilor electrice Inclusiv salariu				6 319,764 4 188,340
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				71 261,095 23 405,814
		3. Utilaje				
89	pret	Panou electric cu usita din tabla	buc	2,000	720,000	1 440,000

1	2	3	4	5	6	7
		vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile				
90	pret	Intrerupator automat 3P, pina la 63A	buc	10,000	245,000	2 450,000
91	pret	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	9,000	42,000	378,000
92	pret	Intrerupator automat 1P, 10A	buc	9,000	42,000	378,000
		Total Utilaje Inclusiv salariu				4 646,000

		Total	lei	557 975,999
		Asigurarea sociala	24,00 %	60 661,732
		Cheltuieli de transport	4,00 %	11 692,483
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 846,242
		Cheltuieli de regie	9,50 %	53 007,720
		Beneficiu	6,00 %	41 351,051
		TOTAL	100,00 +	730 535,227
		TVA	20,00 %	146 107,045
		Total deviz: Inclusiv salariu		876 642,272

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor de la et. 3 a LT
"Stefan cel Mare"**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 876 642,272 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	360,978	64,84	23 405,814
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,470	64,84	30,475
3.	7122050013400	Zidar	h-om	149,344	64,84	9 683,466
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	148,525	64,84	9 630,361
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	980,534	64,84	63 577,825
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,100	64,84	201,004
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,720	64,84	46,685
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,345	64,84	1 189,489
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	407,325	64,84	26 410,953
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	368,370	64,84	23 885,111
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,470	64,84	1 067,915
12.	7135010011440	Geamgiu	h-om	9,500	64,84	615,980
13.	7137010011510	Electromontor	h-om	52,000	64,84	3 371,680
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,050	64,84	4 347,523
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	170,910	64,84	11 081,805
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	69,356	64,84	4 497,043
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	35,112	64,84	2 276,662
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,330	64,84	21,397
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	64,84	155,616
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,590	64,84	492,136
21.	7422010060100	Timplar	h-om	649,694	64,84	42 126,159
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	128,260	64,84	8 316,379
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	241,951	64,84	15 688,102
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,834	64,84	637,637
		Total manopera				276 769,153

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	40 000,00	0,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,660	2,00	1,320
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,017	14 500,00	246,500
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,526	72,00	613,872
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,503	58,00	29,174
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	108,540	5,00	542,700
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	25,00	3,050
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	108,540	1,50	162,810
10.	1019852	Vopsea	kg	0,304	80,00	24,320
11.	1139042	Clei ""	kg	1,620	42,00	68,040
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	480,00	2,400
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,745	480,00	3 237,600
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,037	480,00	17,760
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,645	28,00	410,060
16.	2-1	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	250,000	24,80	6 200,000
17.	2-2	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	380,000	16,00	6 080,000
18.	2000014	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	180,000	8,40	1 512,000
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 702,400	0,10	570,240
20.	2010237318750	Distantieri	buc	37,200	1,00	37,200
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	18 000,00	540,000
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,025	120,00	3,000

23.	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	12,000	34,00	408,000
24.	2023550011	Interruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	18,000	42,00	756,000
25.	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	7,000	48,00	336,000
26.	2023550016	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	27,000	4,50	121,500
27.	2030112930001	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	9,000	1 650,00	14 850,000
28.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,600	800,00	4 480,000
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,610	1 200,00	22 332,000
30.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	0,60	2,400
31.	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	240,00	720,000
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,220	36,00	7,920
33.	2320166200729	Parchetin	l	2,059	65,00	133,835
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	16,00	1,280
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,064	16,00	1,024
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,253	90,00	1 192,770
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,575	18,00	784,350
38.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	7,920	42,00	332,640
39.	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	108,280	42,00	4 547,760
40.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,374	68,00	25,432
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,330	120,00	39,600
42.	24302261000001	Fuga	kg	88,209	50,00	4 410,450
43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,229	60,00	13,740
44.	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	205,591	29,00	5 962,139
45.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,940	33,00	97,020
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,640	140,00	649,600
47.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,110	54,00	5,940
48.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,250	88,50	110,625
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,242	44,50	10,769
50.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,881	45,00	39,645
51.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,909	120,00	229,080
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,865	25,00	821,625
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	709,200	5,50	3 900,600
54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,290	5,00	51,450
55.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,500	2,40	1,200
56.	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	98,000	18,50	1 813,000
57.	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	810,000	9,40	7 614,000
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	241,010	7,00	1 687,070
59.	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	42,500	98,00	4 165,000
60.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,844	2,60	25,594
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 203,810	2,60	5 729,906
62.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	9,000
63.	2652102100737	Var hidratat	kg	46,320	2,50	115,800
64.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	89,100	10,00	891,000
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	155,230	2,50	388,075
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 251,472	2,00	22 502,944
67.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	112,650	17,00	1 915,050
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	241,045	8,20	1 976,569
69.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 60x60	m2	101,970	265,00	27 022,050
70.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,478	140,00	486,920
71.	2664102100000	Mortar	m3	0,463	1 300,00	601,900

72.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,811	1 700,00	6 478,700
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	400,950	7,00	2 806,650
74.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,621	1 650,00	2 674,650
75.	2670112203022	Placi tip faianta (beneficiar)	m2	186,165	0,00	0,000
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	160,216	5,00	801,080
77.	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,425	15,00	6,375
78.	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,208	135,00	28,080
79.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	6,250	16,80	105,000
80.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,620	10,00	6,200
81.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	294,000	180,00	52 920,000
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,240	15,00	18,600
83.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	164,000	165,00	27 060,000
84.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	33,000	25,00	825,000
85.	2822115708000	Element de sustinere	buc	26,320	30,00	789,600
86.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8,930	74,00	660,820
87.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,948	49,00	193,452
88.	2873122004100	Plase sudate	kg	125,240	20,00	2 504,800
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,765	24,00	18,360
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,165	72,00	11,880
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	108,040	0,30	32,412
92.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	470,000	0,30	141,000
93.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	272,600	0,30	81,780
94.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,000	0,30	1,200
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	29,988	65,00	1 949,220
96.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 120,000	0,60	672,000
97.	2875274400523	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	30,000	540,00	16 200,000
98.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	7,344	115,00	844,560
99.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	95,760	5,00	478,800
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,474	10,00	244,740
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,195	15,00	242,925
102.	4100126202818	Apa	m3	5,359	15,00	80,385
103.	5009030	Flanse	10 buc	8,100	1,20	9,720
104.	5009031	Scoabe	10 buc	54,270	22,00	1 193,940
105.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,511	25,00	62,775
106.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,480	5,00	32,400
107.	5009061	Fisa de izolatie	buc	270,120	1,00	270,120
108.	5009062	Papuci de cablu	buc	170,800	0,60	102,480
109.	5009070	Racordari	10 buc	14,580	15,00	218,700
110.	5009113	Prezoane	buc	61,200	1,20	73,440
111.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,612	15,00	9,180
112.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,405	25,00	10,125
113.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,083	135,00	11,205
114.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,840	35,00	29,400
115.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	33,000	14,80	488,400
116.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,179	25,00	4,475
117.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,330	18,00	5,940
118.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,082	280,00	22,960
119.	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "AД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0,000	112 000,00	0,000
120.	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,000	245 000,00	0,000
121.	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,006	260,00	1,560
122.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm,	kg	2,307	385,00	888,195

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
123.	652002	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m	10,000	14,80	148,000
124.	652003	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile	buc	2,000	720,00	1 440,000
125.	652003	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m	5,000	38,40	192,000
126.	652005	Intrerupator automat 3P, pina la 63A	buc	10,000	245,00	2 450,000
127.	652006	Bara DIN 35mm, L=1m	m	2,000	24,00	48,000
128.	652007	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	9,000	42,00	378,000
129.	652008	Intrerupator automat 1P, 10A	buc	9,000	42,00	378,000
130.	65200855	Sina izolata N; PE	buc	4,000	36,50	146,000
131.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,295	5,00	196,475
Total materiale de constructii						320 081,724

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,112	600,00	67,200
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,384	25,00	609,600
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,595	35,00	20,825
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,352	35,00	222,320
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,074	550,00	40,700
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	144,422	30,00	4 332,660
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,108	40,00	1 124,320
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,400	45,00	63,000
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,937	40,00	117,480
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,400	1,50	12,600
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	30,00	12,000
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,036	25,00	50,900
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,020	25,00	0,500
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	39,204	25,00	980,100
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,550	550,00	5 252,500
Total utilaje de constructii						14 132,842

Total	lei	557 975,999
Asigurarea sociala	24,00 %	60 661,732
Cheltuieli de transport	4,00 %	11 692,483
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 846,242
Cheltuieli de regie	9,50 %	53 007,720
Beneficiu	6,00 %	41 351,051
TOTAL	100,00 +	730 535,227
TVA	20,00 %	146 107,045

Total deviz:

876 642,2

72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor de la Investitor
et. 3 a LT "Stefan cel Mare"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan si grinzi				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			334,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la ferestre)	m2			492,233
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	64,84	223,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	140,00	51,800
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	74,00	70,300
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	49,00	20,580
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,700
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	30,00	84,000
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			8,632
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,363
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	29,00	12,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,695
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2			118,677

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	100,502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	3,200
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
8	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			171,784
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	165,00	165,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,358
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,863
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2. Peretii si glafuri				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,632
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,363

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"t	kg	0,4150	29,00	12,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2			146,372
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 650,00	34,646
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,540
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,521
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)	m2			16,256
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	7,797
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			129,933
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,800
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			129,933
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,800
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
23	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			171,784
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	165,00	165,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,357
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,863
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost)	m2			201,598
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203022	Placi tip faianta (beneficiar)	m2	1,0500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
29	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m			24,636
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0000	18,50	18,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Pardoseli				
30	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (laminat)	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat, la pardoseli	m2			21,363
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	29,00	12,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
33	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)	kg			22,973
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,328
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			156,978
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm)	m2			26,252
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	9,341
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			491,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 60x60	m2	1,0300	265,00	272,950
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
37	RpCK21B	Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate,	m			49,633

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru) Mat. marunte (pisla, cirpe etc.)=1,020				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,0500	115,00	5,865
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0130	120,00	1,591
	2320166200729	Parchetin	l	0,0130	65,00	0,862
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0060	45,00	0,275
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	2,60	0,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0008	35,00	0,028
38	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			104,224
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,615
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
		1.4. Timplarie				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
40	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			4,174
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,150
41	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consolidarea golului de usa in perete de sticla cu coltar 50*4 din ambele parti	kg			43,590
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			102,725
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	60,00	6,245
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	44,50	4,895
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	54,00	2,700
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania	m2			1 336,822

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,188
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,502
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulap)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
45	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesorii necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul., din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2			1 769,352
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2030112930001	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesorii necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	1,0000	1 650,00	1 650,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre interioare, fara deschidere)	m2			974,374
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	140,00	34,575
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
48	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2			2 071,700
	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,8000	64,84	246,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	17,0000	98,00	1 666,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,60	23,400
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,60	2,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0100	120,00	1,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	480,00	7,104
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,5000	88,50	44,250
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,600
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,0830	135,00	11,232
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1700	15,00	2,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	16,80	42,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
49	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric	h-om			64,840

1	2	3	4	5	6	7
		existent)				
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	64,84	64,840
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
51	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
52	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
53	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			36,382
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	28,00	0,140
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,40	0,600
54	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului)	buc			1 167,120
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	64,84	1 167,120
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automate, comutatoare)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
56	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare automate, comutatoare)	buc			8,429
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	64,84	8,429
57	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
58	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,505
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.6. Lucrari diverse				
59	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306,045
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	64,84	306,045
60	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
61	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			238,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	550,00	238,750
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			537,922

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
63	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m			16,000
	2-2	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	1,0000	16,00	16,000
64	pret	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m			8,400
	2000014	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	1,0000	8,40	8,400
65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			660,142
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
66	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m			24,800
	2-1	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	1,0000	24,80	24,800
67	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2 120,344
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,432
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei ""	kg	0,2000	42,00	8,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
68	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m			9,400
	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	1,0000	9,40	9,400
69	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			34,000
	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	34,00	34,000
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 189,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
71	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc			42,000
	2023550011	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	42,00	42,000
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 818,900
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	385,00	159,500

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
73	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc			48,000
	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	1,0000	48,00	48,000
74	pret	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			4,500
	2023550016	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	4,50	4,500
75	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			7 894,840
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,84	7 521,440
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,000
76	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc			540,000
	2875274400523	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	1,0000	540,00	540,000
77	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			6 545,967
	1	Muncitor	h-om	98,2000	64,84	6 367,300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	101,667
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	385,00	77,000
78	Pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc			240,000
	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	1,0000	240,00	240,000
		2.2. Inlocuirea panourilor electrice				
79	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (resursele conform formularului desfasurat)	buc			462,739
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,429
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	72,00	10,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	58,00	9,860
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	80,00	2,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,250
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat)	buc			168,949
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,429
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,660
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	385,00	13,860
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat)	buc			110,430
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,660
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	385,00	4,620
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
82	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			3 690,475
	1	Muncitor	h-om	47,0000	64,84	3 047,475
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	80,00	64,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	280,00	574,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	25,00	5,000
83	pret	Sina izolata N; PE	buc			36,500

1	2	3	4	5	6	7
	65200855	Sina izolata N; PE	buc	1,0000	36,50	36,500
84	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			6 387,340
	1	Muncitor	h-om	38,3000	64,84	2 483,373
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0000	72,00	216,000
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	80,00	8,000
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	135,00	74,700
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	14,80	3 256,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	25,00	2,500
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	18,00	39,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	25,00	154,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	25,00	152,667
85	Pret de piata	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m			14,800
	652002	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m	1,0000	14,80	14,800
86	Pret de piata	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m			38,400
	652003	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m	1,0000	38,40	38,400
87	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			3 866,550
	1	Muncitor	h-om	52,5000	64,84	3 404,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,8800	58,00	168,200
	1019852	Vopsea	kg	1,7400	80,00	140,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1020	25,00	2,500
	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "AD1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0,00006	112 000,00	0,000
	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,00003	245 000,00	0,000
	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,3100	260,00	78,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,9600	25,00	48,750
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0000	25,00	25,000
88	Pret de piata	Bara DIN 35mm, L=1m	m			24,000
	652006	Bara DIN 35mm, L=1m	m	1,0000	24,00	24,000
		3. Utilaje				
89	pret	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile	buc			720,000
	652003	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	720,00	720,000
90	pret	Intreupator automat 3P, pina la 63A	buc			245,000
	652005	Intreupator automat 3P, pina la 63A	buc	1,0000	245,00	245,000
91	pret	Intreupator automat 1P, 16A	buc			42,000
	652007	Intreupator automat 1P, 16A	buc	1,0000	42,00	42,000
92	pret	Intreupator automat 1P, 10A	buc			42,000
	652008	Intreupator automat 1P, 10A	buc	1,0000	42,00	42,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.