

**Lucrari de constructie a Scolii**  
**din com. Pascani,s.**  
**Pascani,raionul Criuleni**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № LOT 5 Retele exterioare de alimentare**  
**cu apa si canalizare**  
**Ремонт**

**Valoarea de deviz 297 727,61 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Capitolul 1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa</b><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1.1 Lucrari de terasament</b>                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B3                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II             | 100 m3 | 0,4900                                | 1 770,00<br>0,00                      | 867,30<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                        | m3     | 2,1000                                | 95,54<br>95,54                        | 200,64<br>200,64       |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip , H=100 mm) | m3     | 4,8800                                | 335,79<br>28,29                       | 1 638,66<br>138,06     |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea       | 100 m3 | 0,1900                                | 1 350,00<br>0,00                      | 256,50<br>0,00         |

| 1                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
|                                                        |         | pamintului)                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                    |
| 5                                                      | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                     | t      | 32,7100 | 31,80<br>0,00      | 1 040,19<br>0,00   |
| 6                                                      | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,1900  | 218,21<br>16,68    | 41,46<br>3,17      |
| 7                                                      | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                | m3     | 12,1000 | 14,38<br>14,38     | 173,97<br>173,97   |
| 8                                                      | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                   | m3     | 12,2000 | 37,29<br>34,79     | 454,88<br>424,38   |
| 9                                                      | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                         | 100 m3 | 0,1780  | 544,94<br>0,00     | 97,00<br>0,00      |
| 10                                                     | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                 | 100 m3 | 0,1780  | 1 022,02<br>409,10 | 181,92<br>72,82    |
| <b>Total Capitolul 1.1.1<br/>Lucrari de terasament</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>4 952,52</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |         |                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>1 013,04</b>    |
|                                                        |         | <b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Conduce si accesorii</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |                    |                    |
| 11                                                     | AcA52D  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Conducta din PEalbastra, PE 100, PN 8, SDR 21, D=110 mm)                                                                             | m      | 39,0000 | 219,35<br>12,89    | 8 554,50<br>502,85 |
| 12                                                     | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. //(Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=40 mm) | m      | 22,0000 | 40,66<br>2,50      | 894,59<br>55,10    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                                    | 7                                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                      |                                       |
| 13 | AcF11D        | Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                              | m   | 61,0000 | <div>22,00</div> <div>3,25</div>     | <div>1 341,79</div> <div>198,04</div> |
| 14 | AcF12B        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                                   | m   | 61,0000 | <div>0,74</div> <div>0,29</div>      | <div>44,99</div> <div>17,54</div>     |
| 15 | pret de piata | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 61,0000 | <div>3,00</div> <div>0,00</div>      | <div>183,00</div> <div>0,00</div>     |
| 16 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de D108 x3.6 mm                                                                                                                                                         | m   | 6,0000  | <div>195,71</div> <div>23,19</div>   | <div>1 174,25</div> <div>139,14</div> |
| 17 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm//(Vana din fonta cu pana cauciucata D100 mm)                                                   | buc | 3,0000  | <div>2 251,11</div> <div>25,51</div> | <div>6 753,33</div> <div>76,53</div>  |
| 18 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm//(Vana din fonta cu pana cauciucata D80 mm)                                                    | buc | 1,0000  | <div>1 720,71</div> <div>25,51</div> | <div>1 720,71</div> <div>25,51</div>  |
| 19 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm//(Vana din fonta cu pana cauciucata D40 mm)                                                    | buc | 1,0000  | <div>1 065,51</div> <div>25,51</div> | <div>1 065,51</div> <div>25,51</div>  |
| 20 | GD53C         | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)////(Adaptor flansa PE D110-100 mm) | buc | 4,0000  | <div>252,15</div> <div>35,25</div>   | <div>1 008,60</div> <div>141,00</div> |
| 21 | GD53A         | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)////(Adaptor flansa PE D40-40 mm)    | buc | 1,0000  | <div>166,61</div> <div>30,61</div>   | <div>166,61</div> <div>30,61</div>    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                                    | 7                                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 22 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ///(Teu egal din fonta cu flanse D100 mm)                                                                           | buc | 1,0000 | <div>1 824,53</div> <div>41,28</div> | <div>1 824,53</div> <div>41,28</div> |
| 23 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ///(Teu redus din fonta cu flanse D100 - 80 mm)                                                                     | buc | 2,0000 | <div>1 789,53</div> <div>41,28</div> | <div>3 579,06</div> <div>82,56</div> |
| 24 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/(Supapa de sens cu ventil, arc si flanse din fonta d80 mm)                      | buc | 1,0000 | <div>678,63</div> <div>25,51</div>   | <div>678,63</div> <div>25,51</div>   |
| 25 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ///(Reductie din fonta cu flanse D100 - 80 mm)                                                                      | buc | 2,0000 | <div>959,53</div> <div>41,28</div>   | <div>1 919,06</div> <div>82,56</div> |
| 26 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ///(Reductie din fonta cu flanse D80 - 40 mm)                                                                       | buc | 1,0000 | <div>797,53</div> <div>41,28</div>   | <div>797,53</div> <div>41,28</div>   |
| 27 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm/(Flansa din otel D100 mm)                                                                                            | buc | 1,0000 | <div>342,98</div> <div>41,28</div>   | <div>342,98</div> <div>41,28</div>   |
| 28 | AcF09A        | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare///(de exclus tabla neagra din otel)                                                                                        | buc | 1,0000 | <div>62,47</div> <div>47,77</div>    | <div>62,47</div> <div>47,77</div>    |
| 29 | pret de piata | Indicator de hidrant                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | <div>50,00</div> <div>0,00</div>     | <div>50,00</div> <div>0,00</div>     |
| 30 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=160 mm) | m   | 6,0000 | <div>726,96</div> <div>7,70</div>    | <div>4 361,77</div> <div>46,19</div> |

| 1                                                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                | 7                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------|
| <b>Total Capitolul 1.1.2.<br/>Conducte si accesorii</b>            |         |                                                                                                                                                                                                      |        |         |                  | <b>36 523,91</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |        |         |                  | <b>1 620,26</b>       |
|                                                                    |         | <b>1.1.3. Capitolul 1.1.3. Restabilirea drumului din pamint</b>                                                                                                                                      |        |         |                  |                       |
| 31                                                                 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0300  | 1 770,00<br>0,00 | 53,10<br>0,00         |
| 32                                                                 | TsE05A  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I       | 100m2  | 0,2320  | 75,00<br>0,00    | 17,40<br>0,00         |
| <b>Total Capitolul 1.1.3.<br/>Restabilirea drumului din pamint</b> |         |                                                                                                                                                                                                      |        |         |                  | <b>70,50</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b>                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |        |         |                  | <b>0,00</b>           |
|                                                                    |         | <b>1.1.4. Capitolul 1.1.4. Restabilirea drumului din asfalt</b>                                                                                                                                      |        |         |                  |                       |
| 33                                                                 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                       | m      | 76,0000 | 134,01<br>13,45  | 10 184,78<br>1 022,22 |
| 34                                                                 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                              | m3     | 3,0400  | 219,39<br>74,21  | 666,94<br>225,59      |
| 35                                                                 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                            | 100 m3 | 0,1500  | 1 230,00<br>0,00 | 184,50<br>0,00        |
| 36                                                                 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                          | m3     | 7,6000  | 678,74<br>41,74  | 5 158,44<br>317,24    |
| 37                                                                 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 2,2800  | 766,92<br>45,92  | 1 748,57<br>104,69    |
| 38                                                                 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % de utilizat din afaceri)                                                                                                                                   | m3     | 2,2800  | 611,67<br>45,92  | 1 394,60<br>104,69    |
| 39                                                                 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu                                                                                                                                                                    | m2     | 30,4000 | 195,58           | 5 945,64              |

| 1                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                  | 7                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
|                                                                        |         | agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                             |        |         | 5,57               | 169,19             |
| 40                                                                     | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                       | m2     | 30,4000 | 209,73<br>5,57     | 6 375,83<br>169,19 |
| <b>Total Capitolul 1.1.4.<br/>Restabilirea drumului din<br/>asfalt</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    | <b>31 659,30</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    | <b>2 112,81</b>    |
|                                                                        |         | <b>1.1.5. Capitolul 1.1.5. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                    |
| 41                                                                     | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                               | 100 m3 | 0,1500  | 1 230,00<br>0,00   | 184,50<br>0,00     |
| 42                                                                     | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/(Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 0,1500  | 1 350,00<br>0,00   | 202,50<br>0,00     |
| 43                                                                     | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                   | t      | 15,4000 | 31,80<br>0,00      | 489,72<br>0,00     |
| 44                                                                     | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,1500  | 218,13<br>16,67    | 32,72<br>2,50      |
| 45                                                                     | AcE15A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                        | m3     | 1,6200  | 2 032,96<br>373,82 | 3 293,40<br>605,59 |
| 46                                                                     | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine K1QD-20 (0,59 m3)                                                | buc    | 1,0000  | 2 050,00<br>0,00   | 2 050,00<br>0,00   |
| 47                                                                     | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 925,00<br>0,00   | 1 925,00<br>0,00   |

| 1                                                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                | 7                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------|
|                                                                    |               | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3                                                                                                                                                        |        |         |                  |                  |
| 48                                                                 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6            | buc    | 1,0000  | 1 365,00<br>0,00 | 1 365,00<br>0,00 |
| 49                                                                 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3) | buc    | 1,0000  | 1 435,00<br>0,00 | 1 435,00<br>0,00 |
| 50                                                                 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                  | buc    | 1,0000  | 835,00<br>0,00   | 835,00<br>0,00   |
| 51                                                                 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)   | buc    | 1,0000  | 1 150,00<br>0,00 | 1 150,00<br>0,00 |
| 52                                                                 | pret de piata | Capac din fonta, carosabil tip II A si B D-250                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 1 600,00<br>0,00 | 1 600,00<br>0,00 |
| 53                                                                 | pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                         | kg     | 21,2000 | 35,00<br>0,00    | 742,00<br>0,00   |
|                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  |                  |
| <b>Total Capitolul 1.1.5. Camine</b>                               |               |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  | <b>15 304,84</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                            |               |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  | <b>608,09</b>    |
|                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  |                  |
| <b>Total Capitolul 1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa</b> |               |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  | <b>88 511,07</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                            |               |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  | <b>5 354,20</b>  |
|                                                                    |               | <b>1.2. Capitolul 1.2. Retele exterioare de canalizare</b>                                                                                                                                               |        |         |                  |                  |
|                                                                    |               | <b>1.2.1. Capitolul 1.2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                     |        |         |                  |                  |
| 54                                                                 | TsC03B31      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in                                                                                                   | 100 m3 | 0,7600  | 2 034,00<br>0,00 | 1 545,84<br>0,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor                                                                                           |        |         |                                       |                                       |
| 55 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                              | m3     | 4,5600  | <div>95,54</div> <div>95,54</div>     | <div>435,68</div> <div>435,68</div>   |
| 56 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip , H=100 mm)       | m3     | 7,6000  | <div>335,79</div> <div>28,29</div>    | <div>2 552,02</div> <div>215,02</div> |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,4780  | <div>1 350,00</div> <div>0,00</div>   | <div>645,30</div> <div>0,00</div>     |
| 58 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                  | t      | 81,3700 | <div>31,80</div> <div>0,00</div>      | <div>2 587,56</div> <div>0,00</div>   |
| 59 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,4780  | <div>218,12</div> <div>16,69</div>    | <div>104,26</div> <div>7,98</div>     |
| 60 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu             | m3     | 19,0000 | <div>14,38</div> <div>14,38</div>     | <div>273,18</div> <div>273,18</div>   |
| 61 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                | m3     | 19,0000 | <div>37,28</div> <div>34,78</div>     | <div>708,41</div> <div>660,91</div>   |
| 62 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                      | 100 m3 | 0,0920  | <div>545,11</div> <div>0,00</div>     | <div>50,15</div> <div>0,00</div>      |
| 63 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,                                                                          | 100 m3 | 0,9200  | <div>1 022,02</div> <div>409,08</div> | <div>940,26</div> <div>376,35</div>   |



| 1                                                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                | 7                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------|
|                                                         |               | umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  |                     |
| <b>Total Capitolul 1.2.1.<br/>Lucrari de terasament</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                  | <b>9 842,66</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                  | <b>1 969,12</b>     |
|                                                         |               | <b>1.2.2. Capitolul 1.2.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                    |        |         |                  |                     |
| 64                                                      | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,//// (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)                                                                    | m      | 69,0000 | 293,81<br>13,91  | 20 272,65<br>960,07 |
| 65                                                      | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,//// (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)                                                                    | m      | 26,0000 | 105,67<br>13,91  | 2 747,42<br>361,76  |
| 66                                                      | pret de piata | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 95,0000 | 3,00<br>0,00     | 285,00<br>0,00      |
| <b>Total Capitolul 1.2.2.<br/>Conducte si accesorii</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                  | <b>23 305,07</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                  | <b>1 321,83</b>     |
|                                                         |               | <b>1.2.3. Capitolul 1.2.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  |                     |
| 67                                                      | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                               | 100 m3 | 0,1900  | 1 230,00<br>0,00 | 233,70<br>0,00      |
| 68                                                      | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/(Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 0,1900  | 1 350,00<br>0,00 | 256,50<br>0,00      |
| 69                                                      | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                   | t      | 28,4500 | 31,80<br>0,00    | 904,71<br>0,00      |
| 70                                                      | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,1900  | 218,21           | 41,46               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                         |     |        | 16,68                                 | 3,17                                    |
| 71 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                        | m3  | 3,6200 | <div>2 449,28</div> <div>643,29</div> | <div>8 866,41</div> <div>2 328,72</div> |
| 72 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                        | m3  | 2,2800 | <div>2 032,32</div> <div>448,03</div> | <div>4 633,69</div> <div>1 021,51</div> |
| 73 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)                              | buc | 6,0000 | <div>658,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 948,00</div> <div>0,00</div>     |
| 74 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3) | buc | 1,0000 | <div>1 365,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 365,00</div> <div>0,00</div>     |
| 75 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3) | buc | 5,0000 | <div>687,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 435,00</div> <div>0,00</div>     |
| 76 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,28 m3) | buc | 1,0000 | <div>758,00</div> <div>0,00</div>     | <div>758,00</div> <div>0,00</div>       |
| 77 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,28 m3) | buc | 6,0000 | <div>758,00</div> <div>0,00</div>     | <div>4 548,00</div> <div>0,00</div>     |
| 78 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,24 m3) | buc | 2,0000 | <div>1 356,00</div> <div>0,00</div>   | <div>2 712,00</div> <div>0,00</div>     |
| 79 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare                                                                                                                              | buc | 3,0000 | <div>1 563,00</div>                   | <div>4 689,00</div>                     |

| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6                | 7                |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------|
|                                      |               | (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                |        |          | 0,00             | 0,00             |
| 80                                   | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3) | buc    | 6,0000   | 1 242,00<br>0,00 | 7 452,00<br>0,00 |
| 81                                   | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare,////.Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)                         | buc    | 1,0000   | 1 698,00<br>0,00 | 1 698,00<br>0,00 |
| 82                                   | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, KIIQO-1(0,02 m3)                                                               | buc    | 9,0000   | 835,00<br>0,00   | 7 515,00<br>0,00 |
| 83                                   | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-3 (0,05 m3) | buc    | 2,0000   | 1 150,00<br>0,00 | 2 300,00<br>0,00 |
| 84                                   | pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                           | kg     | 196,6400 | 35,00<br>0,00    | 6 882,40<br>0,00 |
| 85                                   | pret de piata | Capac din fonta, carosabil tip II A si B                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000   | 1 600,00<br>0,00 | 1 600,00<br>0,00 |
| <b>Total Capitolul 1.2.3. Camine</b> |               |                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  | <b>63 838,87</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>              |               |                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  | <b>3 353,40</b>  |
|                                      |               | <b>1.2.4. Capitolul 1.2.4. Restabilirea drumului din pamint</b>                                                                                                                                            |        |          |                  |                  |
| 86                                   | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,1140   | 1 230,00<br>0,00 | 140,22<br>0,00   |
| 87                                   | TsE05A        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.               | 100m2  | 0,7600   | 75,00<br>0,00    | 57,00<br>0,00    |

| 1                                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5          | 6                  | 7                  |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|--------------------|
|                                                                |        | I                                                                                                                                                                                                            |         |            |                    |                    |
|                                                                |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            |                    |                    |
| <b>Total Capitolul 1.2.4. Restabilirea drumului din pamint</b> |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            | <b>197,22</b>      |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            | <b>0,00</b>        |                    |
|                                                                |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            |                    |                    |
| <b>Total Capitolul 1.2. Retele exterioare de canalizare</b>    |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            | <b>97 183,82</b>   |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            | <b>6 644,35</b>    |                    |
|                                                                |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            |                    |                    |
| Cheltuieli directe                                             |        |                                                                                                                                                                                                              | lei     | 185 694,89 |                    |                    |
| Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %                      |        |                                                                                                                                                                                                              | 24,00 % | 2 879,65   |                    |                    |
| Cheltuieli de transport (VR) * 10 %                            |        |                                                                                                                                                                                                              | 10,00 % | 14 011,61  |                    |                    |
| Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 14,5 %                |        |                                                                                                                                                                                                              | 14,50 % | 29 374,99  |                    |                    |
| <b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>               |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            | <b>231 961,14</b>  |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            | <b>11 998,55</b>   |                    |
|                                                                |        | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                    |         |            |                    |                    |
| 88                                                             | SE58D  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -80 mm                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000     | 30,15<br>30,15     | 30,15<br>30,15     |
| 89                                                             | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/(Filtru de retinere impuritati D 80 mm) | buc     | 1,0000     | 25,51<br>25,51     | 25,51<br>25,51     |
| 90                                                             | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm                                                                                                                  | buc     | 1,0000     | 2 627,07<br>123,37 | 2 627,07<br>123,37 |
|                                                                |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            |                    |                    |
| Cheltuieli directe                                             |        |                                                                                                                                                                                                              | lei     | 2 682,73   |                    |                    |
| Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %                      |        |                                                                                                                                                                                                              | 24,00 % | 42,97      |                    |                    |
| Cheltuieli de transport (VR) * 2 %                             |        |                                                                                                                                                                                                              | 2,00 %  | 50,07      |                    |                    |
| Cheltuieli de regie (VR) * 33 %                                |        |                                                                                                                                                                                                              | 33,00 % | 59,08      |                    |                    |
| Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 1 %             |        |                                                                                                                                                                                                              | 1,00 %  | 28,35      |                    |                    |
| <b>Total Capitolul 2.</b>                                      |        |                                                                                                                                                                                                              |         |            | <b>2 863,20</b>    |                    |

| 1                                | 2             | 3                                     | 4       | 5      | 6                | 7                |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|--------|------------------|------------------|
| <b>Lucrari de montare</b>        |               |                                       |         |        |                  |                  |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                       |         |        |                  | <b>179,03</b>    |
|                                  |               | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>         |         |        |                  |                  |
| 91                               | pret de piata | Contor apa rece cu flanse D80 mm      | buc     | 1,0000 | 7 426,00<br>0,00 | 7 426,00<br>0,00 |
| 92                               | pret de piata | Filtru de retinere impuritati D 80 mm | buc     | 1,0000 | 1 371,00<br>0,00 | 1 371,00<br>0,00 |
| 93                               | pret de piata | Hidrant subteran D80 mm, H=1000 mm    | buc     | 1,0000 | 4 485,00<br>0,00 | 4 485,00<br>0,00 |
|                                  |               |                                       |         |        |                  |                  |
| <b>Total Capitolul 3. Utilaj</b> |               |                                       |         |        |                  | <b>13 282,00</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                       |         |        |                  | <b>0,00</b>      |
| Cheltuieli directe               |               |                                       | lei     |        | 248 106,34       |                  |
| TVA (VR) * 20 %                  |               |                                       | 20,00 % |        | 49 621,27        |                  |

**Total deviz:** **297 727,61**  
**Incluziv salariu** **12 177,58**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)