

Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii asfaltice de pe teritoriul ÎM Parcul urban de autobuze

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 531 606,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A k-0,6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 000,00	13,41 0,88	26 820,90 1 757,70
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,00	46,59 46,59	372,69 372,69
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 000,00	3,35 2,10	6 697,00 4 197,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,60	7 788,38 0,00	12 461,40 0,00
5	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 000,00	164,86 6,30	329 718,50 12 591,00
Cheltuieli directe			lei			376 070,49
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %			4 256,64
Total II3+Asigur			100,00 +			380 327,13
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 12 %			12,00 %			45 639,26
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +			425 966,39
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu) * 4 %			4,00 %			17 038,66

Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	443 005,05
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	88 601,01

Total deviz:
Inclusiv salariu

531 606,06
18 918,39

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)