

Amenajarea patrii carosabile cu piatra sparta a str. I. Creanga

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 99 055,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2013

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. I. Creanga				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executarea casetei de incadrare a drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	3,5000	938,600 0,000	3 285,100 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,0000	49,140 0,000	687,960 0,000
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и	m3	140,0000	352,930 11,100	49 410,200 1 554,000

1	2	3	4	5	6	7
		некапиллярный, механическое укладывание)				
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea pietrei sparte in autotransport) (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	3,1400	$\frac{1\,141,400}{0,000}$	$\frac{3\,583,996}{0,000}$
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	376,0000	$\frac{13,000}{0,000}$	$\frac{4\,888,000}{0,000}$
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	14,0000	$\frac{1\,243,972}{148,200}$	$\frac{17\,415,608}{2\,074,800}$
		<i>Total</i>	Lei			79 270,864
		Total str. I. Creanga Inclusiv salariu				79 270,864 3 628,800

		Total	Lei	79 270,87
		Соц и мед страхование	22,5 %	816,48
		Транспорт	2 %	807,58
		Итого		80 894,93
		Накладные расходы	2 %	32,48
		Итого		80 927,41
		Сметная прибыль	2 %	1 618,55
		Итого		82 545,96
		НДС	20 %	16 509,20
		99 055,16		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		3 628,80		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)